Утверждаю
Руководитель государственного учреждения
_____Копчикбаев С.Ж.
_____2026г

Дефектный акт по проведению обустройства кабинета медицинского работника

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
1	Демонтаж половых плиток 600/600мм выполнение штробы канала в оснований бетонного пола для прокладки трубы с обеспечением необходимого уклона для отвода сточных вод.(размеры ширина,глубина и протяженность штробы определить по месту производства работ в зависимости от фактических условий прокладки трубопровода)	П.м	Ориентировочные размеры – демонтаж плитки-2,5кв.м Штробы-5м
2	Прокладка канализационной трубы D 50мм для отвода сточных вод от рукомоиника с подключением к существующей канализационной системе	П.м	Ориентировочно-5м
3	Подведения трубы для водоснабжение D 20мм к месту установки рукомоиника от ближайщей точки		Ориентировочно-6м
4	Выполнение бетонной заделки заполнение штробы с воостановлением целостности основания пола (количество определить по фактическим замерам после выполнения работ)		Ориентировочно-5м
5	Укладка новой напольной керамической плитки 600/600мм должна быть выполнена с подбором цвета,оттенка, и размера максимально соответствующий к существующему напольному покрытию для обеспечения единного внешнего вида, с приминением плиточного клея. (количество определить по фактическим замерам после выполнения работ)	Кв.м	Ориентировочно-2,5кв.м
6	Приобретение и установка раковины (с помостом с комплектующим кран	шт	1

	водонагревательный прточный на 220в, сифон, гибкий шланг, крепежные элементы)		
17	Выполнение малярных работ: покраска стен и перегородки белой краской на высоту 2м от уровня пола влагостоикой, моющейся краской без запаха предназначенной для внутренних работ на 2 раза.	Кв.м	По периметру кабинета
8	Поставка и установка мобильной перегородки для зонирование кабинета медицинского работника1,8*2,0м 2-3 секций. Перегородка непрозрачная,из влагостойкой жесткой пластиковой моющихся панелей,белого цвета на металлическом каркасе с поворотными колесами и фиксаторами	шт	1
9	Вывоз строительного мусора.		

Обьемы и размеры работ предварительно не определены в связи с отсутствием возможности проведения точных замеров до начало выполнения работ.Окончательные обьемы подлежат уточнению по фактическим замерам в процессе работ.

Председатель комиссии: Кинжибаева О.С

Члены комиссии: Байгазинов Б.Ч.

Кайранбеков Е

Нуртолеуов К