Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998050-1
Сатып алудың атауы:	инженерлік жүйелерді пайдалану қызметі үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81101608-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Коллектор
Лоттың сипаттауы:	манометриялық, тұрмыстық емес жабдыққа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Е. 495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	VTB-5B-II кондиционерлерін орнатуға арналған құралдар жиынтығына мыналар кіреді: 1. Ұзындығы 120 см 3 дана мөлшерінде құю шлангтары, қосылыстар: 1/4"" SAE x 1/4 "" SAE, сары, көк және қызыл 2. Vft-808-mis эксцентрикті роликті екі доппен-құбырларға арналған дюймдік: 1/4"", 5/16"", 3/8"", 1/2"", 5/8"", 3/4"", және диаметрі құбырлар үшін метрикалық: 6, 8, 10, 12, 16, 19 мм 3. Құбырларға арналған VTC-28B құбыр кескіш 1/8""-1-1/8"" (4-28мм) 4. 1/8""-5/8"" (3-16мм)құбырларға арналған VTC-19 құбыр кескіш 5. Фреондармен жұмыс істеуге арналған VMG-2-R134A манометриялық коллекторы: диаметрі 80 мм реттелетін манометрлері бар R22, R404, R134A, R407C 6. Риммер қарындаш (екі Ауыстырылатын пышақ) VTT-5

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998050-1
Наименование закупки:	закуп запасных частей для службы эксплуатации инженерных систем
Номер лота:	№ 81101608-ЗЦП3
Наименование лота:	Коллектор
Описание лота:	манометрический, для оборудования небытового
Дополнительное описание лота:	Набор манометрического коллектора
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Ул. Е 495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	В набор инструмента для монтажа кондиционеров VTB-5B-II входят: 1. Шланги заправочные длиной 120см в количестве 3 шт., соединения: 1/4"" SAE x 1/4"" SAE, желтого, синего и красного цвета 2. Вальцовка с эксцентриком VFT-808-MIS с двумя плашками - дюймовой для труб: 1/4"", 5/16"", 3/8"", 1/2"", 5/8"", 3/4"", и метрической для труб диаметром: 6, 8, 10, 12, 16, 19 мм 3. Труборез VTC-28B для труб 1/8""-1-1/8"" (4-28мм) 4. Труборез VTC-19 для труб 1/8""-5/8"" (3-16мм) 5. Манометрический коллектор VMG-2-R134A для работы с фреонами: R22, R404, R134A, R407C с регулируемыми манометрами диаметром 80 мм 6. Риммер-карандаш (два сменных лезвия в комплекте) VTT-5