УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководитель
КГУ«Отдел образования Есильского района»
КГУ«Управление образования акимата СКО»
_____Г.Жакупова

Дефектная ведомость
Работа по установке речевого оповещения КГУ Тауагашская СШ
Адрес объекта: СКО, Есильский район, село Тауагаш, улица Мектеп, 17А.

№ п/п	Наименование работ и оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тг	Сумма, тг	Примечание
1	**Оборудование и материалы (на 2 этажа, площадь 3 408 м²)**					
1.1	Прибор управления речевым оповещением (усилитель 240–360 Вт с микрофонной консолью на 2–4 зоны)	комп л.	1	185 000	185 000	Установка на посту охраны
1.2	Источник бесперебойного питания (ИБП / РИП) с комплектом АКБ	комп л.	1	65 000	65 000	Резервирование 24 ч / 1 ч
1.3	Оповещатель пожарный речевой настенный (громкоговоритель 3–6 Вт)	шт.	42	7 500	315 000	Учебные классы, коридоры, рекреации
1.4	Оповещатель пожарный речевой повышенной мощности (громкоговоритель 10–15 Вт)	шт.	8	16 500	132 000	Актовый зал (3), спортзал (3), столовая (2)
1.5	Оповещатель световой «ВЫХОД» (табло)	шт.	16	4 800	76 800	Эвакуационные выходы и лестницы
1.6	Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 мм²	м	1 350	380	513 000	Магистральные и распределительные линии
1.7	Кабель-канал ПВХ (16х16, 25х16 мм) и крепежные изделия	м	1 250	220	275 000	Открытая прокладка по стенам и потолкам
1.8	Коробка распределительная огнестойкая	шт.	50	1 400	70 000	Коммутация оповещателей
	Итого по разделу 1 (Оборудование и материалы):				**1 631 800**	
2	**Монтажные и пусконаладочные работы**					
2.1	Монтаж и настройка центрального оборудования СОУЭ и ИБП	комп л.	1	45 000	45 000	

№ п/п	Наименование работ и оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тг	Сумма, тг	Примечание
2.2	Прокладка огнестойких кабельных линий в кабель-канале	м	1 350	450	607 500	
2.3	Установка и подключение настенных речевых оповещателей (3–6 Вт и 10–15 Вт)	шт.	50	3 500	175 000	Включая высотные работы в залах
2.4	Установка и подключение световых табло «ВЫХОД»	шт.	16	3 000	48 000	
2.5	Интеграция СОУЭ с существующей автоматической пожарной сигнализацией (АПС)	компл.	1	35 000	35 000	Автоматический запуск от сигнала АПС
2.6	Пусконаладочные работы, замер уровня звукового давления и испытание системы	компл.	1	60 000	60 000	Проверка слышимости во всех залах
	Итого по разделу 2 (Монтажные и пусконаладочные работы):				**970 500**	
	ВСЕГО ОРИЕНТИРОВОЧНО ПО АКТУ (с учетом НДС)				**2 602 300**	
	ВСЕГО ОРИЕНТИРОВОЧНО ПО АКТУ (без НДС)				2243362	

Требования к Поставщику:

Режим работы Поставщика на объекте Заказчика обязан совпадать с режимом работы Заказчика на объекте. Поставщик при выполнении работ обязан соблюдать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: обеспечивать работников задействованных на объекте медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для рук. Вывоз мусора, подвоз материала, осуществляется за счет Поставщика. Территория проведения ремонтных работ должна содержаться в чистоте. Ответственность за технику безопасности рабочих несет Поставщик. В случае установления некачественного проведения мероприятии поставщиком работ/услуг, поставщик должен за свой счет выполнить и устранить все недостатки и замечания в сроки установленные законодательством РК. Приемку работ с подписанием актов оценки оказанных услуг проводит комиссия, определенная Договором заказчика. Срок гарантии на материальные ресурсы и качество работ 2 года. Финансирование работ осуществляет Заказчик в соответствии с графиком работ и актами оказанных услуг (сдачи работ), подписанных Поставщиком и Заказчиком.

Главный бухгалтер _____ **Мустафина А.Б.**

Исп.Куат А.Қ.
Тел.: 8 71543 2 26 30