Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987849-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81568928-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ/NYY, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрокабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы, Керей-Жанибек хандар, 470
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	VVG-Png(A)-LS 3x1.5 электр қуат кабелі стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беру және таратуға, тұрғын үй, әкімшілік, өндірістік және басқа да үй-жайларға орнатуға арналған. Кабельде әрқайсысының көлденең қимасы 1,5 мм² болатын 3 мыс өткізгіш өзек болуы керек. Өзек оқшаулағышы және сыртқы қабығы аз түтін және аз газ шығаратын ПВХ пластиктен (LS) жасалуы керек. ng(A) санатына сәйкес топтық орнату үшін кабель жалынға төзімді болуы керек. Номиналды кернеуі 0,66 кВ. Өзектер мыс, оқшауланған, біркелкі көлденең қимасы және жоғары сапалы қабығы болуы керек, зақымдалмаған, жарықтарсыз немесе басқа ақауларсыз болуы керек. Өнім жаңа, зауытта жасалған, пайдаланылмаған және Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарына және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек. Кабель ұзындығы 100 метр. Жеткізу зауытта жасалған катушкаларда немесе барабандарда жүзеге асырылады, бұл тасымалдау және сақтау кезінде кабельдің тұтастығын қамтамасыз етеді. Өлшем бірлігі: катушка (100 метр). Жеткізуші тауарлардың сапасы мен көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Тауарларды жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушімен жеткізу күні мен уақытын, сондай-ақ жеткізілетін тауарлардың белгіленген талаптар мен сипаттамаларға сәйкестігін алдын ала келісуге міндетті. Тауарларды жеткізу тек Тапсырыс беруші мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987849-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 81568928-ЗЦП3
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ/NYY, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Электрокабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Алматы, Керей-Жанибек хандар, 470
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой электрический марки ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических установках, для прокладки в жилых, административных, производственных и иных помещениях. Кабель должен иметь 3 медные токопроводящие жилы сечением 1,5 мм² каждая. Изоляция жил и наружная оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката с пониженным дымо- и газовыделением (LS). Кабель должен обладать свойством нераспространения горения при групповой прокладке по категории нг(А). Номинальное напряжение — 0,66 кВ. Жилы должны быть медными, изолированными, с равномерным сечением и качественной оболочкой, без повреждений, трещин и иных дефектов. Товар должен быть новым, заводского изготовления, не бывшим в употреблении, соответствовать требованиям действующих стандартов Республики Казахстан и требованиям пожарной безопасности. Длина кабеля — 100 метров. Поставка осуществляется в заводской бухте или на барабане, обеспечивающем сохранность кабеля при транспортировке и хранении. Единица измерения — бухта (100 метров). Поставщик гарантирует качество и соответствие товара заявленным техническим характеристикам. При поставке товара Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком дату и время поставки, а также соответствие поставляемого товара установленным требованиям и характеристикам. Поставка товара осуществляется только после согласования с Заказчиком.