Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986759-1
Сатып алудың атауы:	Вышка-тура сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88521750-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тур мұнарасы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тур мұнарасы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	194430100, Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген а.,
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жинақтау базалық блок + 6 секция (8,7 м)- Палубаның ұзындығы (секция) 1.8 м Мұнараның максималды биіктігі турлар (В) 8.8 м Төсемге максималды жүктеме 250 кг/шаршы метр Жұмыс биіктігі (С) 7.5 м Жағдайы Жаңа Төсемнің (секцияның) ені 1 м Жинақтау базалық блок + 6 секция (8,7 м) ВС-250/1.0 (1.0 * 1.8 м)құрылыс мұнарасы ВС-250/1.0 құрылыс мұнарасы осы серияның басқа модельдері сияқты ГОСТ 24258-88 сәйкес және сәйкестік сертификаты бар. Үлгі Күн-250/1. 0актам өлшемдерге ие және кішкентай биіктігі-7,5 м. Қарапайым өлшемдерінің арқасында мұнараны қолдануға болмайды тек қасбеттік немесе сыртқы жұмыстар үшін, сонымен қатар ішін әрлеу үшін Үй-жайлар. Жұмыс алаңының ең кішкентай өлшемдерінің біріне ие(1. 0х1. 8м) шығарылған модельдердің ішінде бұл жағдайда жұмыс істеу үшін өте қолайлы шектеулі кеңістік. Екі палуба бар-біреуі люкпен, екіншісі люксіз. Секцияның қадамы 1,2 м, бұл мұнараны қажетті биіктікке дейін жинауға мүмкіндік береді. Мұнара дөңгелектері тұрақты, арнайы дөңгелектермен жабдықталған тежегіштер. Бұл тіпті қызметкерлердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді рұқсат етілген ең жоғары биіктік. Техникалық сипаттамалары: мұнараның максималды биіктігі-8.8 м Жұмыс алаңының максималды биіктігі-7.5 м Жұмыс алаңының өлшемдері - 1.0 Х 1.8 м Секция қадамы - 1.2 м Палубалар саны-2 дана Нормативтік беттік жүктеме - 250 кг ӘК мұнарасының ВСП 250 1.0 алдындағы артықшылықтары ӘК мұнарасы мен ВСП арасындағы негізгі айырмашылық секцияларды қосу механизмі болып табылады бір-бірімен. VSP 250 1.0 тур мұнарасы қысу жүйесі деп аталады, бұл орнату процесін едәуір қиындатады, ал бөлшектеу кезінде ол өте үлкен байланыстырушы элементтің кептелу немесе бүктелу ықтималдығы ГОСТ 24258-88 Жеткізушінің кепілдіктері: жеткізуші сәйкестікке кепілдік беруі керек жеткізілетін өнімнің техникалық тұтынушы сақтаған кезде сипаттамалары сақтау және пайдалану ережелерінің шарттары. 2. Тауарды буып-түюге қойылатын талаптар: тауар жеткізіледі тасымалдауға жарамды қаптама, сыртқы жағдайлардың әсерінен қорғайды, су, шаң және т. б. сияқты. тауардың барлығына толық сақталуын қамтамасыз ету артық жүктемелерді ескере отырып, оны тасымалдау мерзімі және ұзақ мерзімді сақтау . Тауарларға жол берілмейді, пайдаланылған, қалпына келтірілген, қалай немесе модификацияланған, деформацияланған немесе тоқтатылған. Жеткізу жүзеге асырылуы керек

	біржолғы және толық көлемде, соның ішінде түсіру жұмыстары және онымен байланысты қызметтер. Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу. әрі қарай егер Тапсырыс беруші тауардың сәйкессіздігін анықтайды, тауар болады жеткізушінің қаражаты үшін қайтарылды Тапсырыс берушімен келісу керек

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986759-1
Наименование закупки:	Приобретение вышка тура
Номер лота:	№ 88521750-ЗЦП2
Наименование лота:	Вышка-тура
Описание лота:	передвижная
Дополнительное описание лота:	Вышка-тура передвижная
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	194430100, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген,
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплектация Базовый блок + 6 секций (8,7 м)- Длина настила (секции) 1.8 м Максимальная высота вышки туры (В) 8.8 м Максимальная нагрузка на настил 250 кг/кв. м Рабочая высота (С) 7.5 м Состояние Новое Ширина настила (секции) 1 м Комплектация Базовый блок + 6 секций (8,7 м) Вышка-тура строительная ВС-250/1.0 (1.0 * 1.8 м) Вышка строительная ВС-250/1.0 как и другие модели этой серии выполнена в соответствии с ГОСТом 24258-88 и имеет сертификат соответствия. Модель ВС-250/1.0 обладает компактными размерами и небольшой высотой – 7,5 м. Благодаря своим почти скромным габаритам вышку можно использовать не только для фасадных или наружных работ, но и для отделки внутри помещений. Обладая одним из самых маленьких размеров рабочей площадки(1.0х1.8м) среди выпускаемых моделей, она идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства. В комплектацию входит два настила – один с люком, другой без люка. Шаг секции 1,2м, что позволяет собирать вышку до нужной высоты. Обрезиненные колеса вышки устойчивы, снабжены специальными колесными тормозами. Это обеспечивает безопасную работу персонала даже на максимально допустимой высоте. Технические характеристики: Максимальная высота вышки - 8.8 м Максимальная высота рабочей площадки - 7.5 м Размеры рабочей площадки - 1.0 Х 1.8 м Шаг секции - 1.2 м Число настилов - 2 шт Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг Преимущества Вышки ВС перед ВСП 250 1.0 Основным отличием вышки ВС от ВСП является механизм соединения секций между собой. В вышке туре ВСП 250 1.0 используется так называемая система обжима, что существенно осложняет процесс монтажа, а при демонтаже и вовсе велика вероятность замятия или сгиба соединительного элемента ГОСТ 24258-88 Гарантии поставщика: поставщик должен гарантировать соответствие поставляемой продукции техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий правил хранения и эксплуатации. 2. Требования к упаковке товара: товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, защищающей его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения . Недопустимо товары, бывшие в употреблении, восстановленное, каким либо образом модифицированное, деформированные или снятое с производства. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме, включая

	разгрузочные работы и и сопутствующие услуги. Доставка до склада заказчика. далее если Заказчик обнаружит несоответствие товара, товар будет возвращен за средства Поставщика Обязательно согласовать с Заказчиком