

ИП "БИОВВИ-ПРОЕКТ"



*Калькуляции по текущему ремонту и содержанию внутрипоселковых дорог
Переметинского сельского округа на 2026гг.*

**Пояснительная записка
Сводный сметный расчет
Локальные сметы**

Директор ИП "Биовви-проект"

Войтенко В.И.



Пояснительная записка

к сметной документации на

Калькуляции по текущему ремонту и содержанию внутрипоселковых дорог
Переметинского сельского округа на 2026гг.

Сметная документация составлена в соответствии со РСНБ РК-2015
Накладные расходы на строительные и монтажные работы приняты с учетом
требований РСНБ РК-2015

Директор

Войтенко В.И.



Утверждаю: _____

Наименование стройки -
Наименование объекта -

**Калькуляции по текущему ремонту и содержанию внутрипоселковых дорог
Переметинского сельского округа на 2026г.**
(наименование работ и затрат)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего стоимость (Без организации и управления строительством, сметной прибыли и НДС)	Всего стоимость (С ОУС-7,2%, СП-5%)	НДС-16%	Всего стоимость с НР и СП и НДС тенге
1		3	4	5	6	7	8	9
1	СРД-1-4-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 5 см	100 м ² площади фактического ремонта	0,01	1400	1576	252	1828
2	СРД-1-5-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м ² площади фактического ремонта	0,01	1653	1861	298	2158
3	СРД-1-6-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м ² фактически разломанного покрытия	0,01	1908	2148	344	2491
4	СРД-1-7-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка и кирковка щебеночного и гравийного покрытий рыхлителем	100 м ² фактически разломанного покрытия	0,01	14	16	3	18
5	СРД-1-13-01 Кзтр и Кэм=1,05	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой на тракторе 66 кВт толщиной до 50 мм	1 м ² основания или покрытия	1	1180	1328	213	1541
6	СРД-1-18-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разборка щебеночного основания	1 м ³ грунта	1	1205	1356	217	1573
7	СРД-1-19-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разборка основания с цементобетонным покрытием	1 м ³ грунта	1	4453	5012	802	5814
8	СРД-2-1-01 Кзтр и Кэм=1,05	Восстановление грунтовых покрытий автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 6 м	1 км спроектированной дороги	1	24558	27642	4423	32065
9	СРД-1-4-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 5 см	100 м ² площади фактического ремонта	0,01	1400	1576	252	1828
10	СРД-1-5-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м ² площади фактического ремонта	0,01	1653	1861	298	2158

11	СРД-1-6-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м ² фактически разломанного покрытия	0,01	1908	2148	344	2491
12	СРД-1-7-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка и кирковка щебеночного и гравийного покрытий рыхлителем	100 м ² фактически разломанного покрытия	0,01	14	16	3	18
13	СРД-1-13-01 Кзтр и Кэм=1,05	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой на тракторе 66 кВт толщиной до 50 мм	1 м ² основания или покрытия	1	1180	1328	213	1541
14	СРД-1-18-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разборка щебеночного основания	1 м ³ грунта	1	1205	1356	217	1573
15	СРД-1-19-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разборка основания с цементобетонным покрытием	1 м ³	1	4453	5012	802	5814
16	СРД-2-1-01 Кзтр и Кэм=1,05	Восстановление грунтовых покрытий автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 6 м	1 км спрофилированной дороги	1	24558	27642	4423	32065
17	СРД-2-6-01 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонт щебеночного основания	1 м ²	1	5060	5696	911	6607
18	СРД-2-7-01 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонт места просадки щебнем	м ³	1	34944	39333	6293	45626
19	СРД-2-9-01 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа, ширина профилируемых дорог до 6 м	1 км спрофилированной дороги	1	24397	27461	4394	31855
20	СРД-2-9-02 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа, ширина профилируемых дорог до 7 м	1 км спрофилированной дороги	1	26992	30382	4861	35243
21	СРД-2-9-03 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа, ширина профилируемых дорог до 9 м	1 км спрофилированной дороги	1	31404	35348	5656	41004
22	СРД-2-11-01 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдерами среднего типа с шириной профилируемой дороги до 6 м	1 км спрофилированной дороги	1	24558	27642	4423	32065
23	СРД-2-11-02 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдерами среднего типа с шириной профилируемой дороги до 7 м	1 км спрофилированной дороги	1	30697	34553	5528	40081
24	СРД-2-11-03 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдерами среднего типа с шириной профилируемой дороги до 9 м	1 км спрофилированной дороги	1	37093	41752	6680	48432
25	СРД-2-12-01 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонтная планировка проезжей части грунтовых дорог со срезкой бугров и засыпкой выбоин автогрейдером среднего типа	1 км по одному следу	1	4093	4607	737	5344

26	СРД-2-13-01 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтная планировка проезжей части грунтовых дорог со срезкой бугров и засыпкой выбоин автогрейдером тяжелого типа	1 км по одному следу	1	3809	4287	686	4973
27	СРД-2-30-01 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог прицепным грейдером тяжелого типа с трактором на гусеничном ходу, 79 кВт	1 км прохода	1	7267	8180	1309	9488
28	СРД-2-31-01 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог прицепным грейдером тяжелого типа с трактором на пневмоколесном ходу, 158 кВт	1 км прохода	1	7151	8049	1288	9337
29	СРД-2-64-01 Кэтр и Кэм=1,05	Уплотнение щебеночного покрытия ручным катком за 1 проход по следу	100 м ² за один проход	1	2672	3008	481	3489
30	СРД-2-65-01 Кэтр и Кэм=1,05	Уплотнение грунтового покрытия ручным виброкатком за 1 проход по следу	100 м ²	1	1763	1984	318	2302
31	СРД-2-66-01 Кэтр и Кэм=1,05	Уплотнение грунтового покрытия катком	1000 м ² за один проход	1	6359	7158	1145	8303
32	СРД-2-73-01 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях с применением ручного заливщика швов	100 м шва	1	27962	31474	5036	36510
33	СРД-2-74-01 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях при помощи заливщика на базе автогудронатора	100 м трещин	1	24172	27208	4353	31561
34	СРД-2-77-01 Кэтр и Кэм=1,05	Очистка покрытий от пыли и грязи компрессором при заделке трещин	100 м трещин	1	1847	2079	333	2412
35	СРД-2-78-01 Кэтр и Кэм=1,05	Смазка стенок трещин битумной мастикой	100 м трещин	1	1044	1175	188	1363
36	СРД-2-93-01 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 0,5м ²	1м ²	1	16592	18676	2988	21664
37	СРД-2-93-02 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 1м ²	1м ²	1	14777	16633	2661	19294
38	СРД-2-93-03 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 2м ²	1м ²	1	13255	14920	2387	17307
39	СРД-2-93-04 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 3м ²	1м ²	1	11359	12786	2046	14831
40	СРД-2-93-05 Кэтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 10м ²	1м ²	1	9703	10922	1747	12669

41	СРД-2-93-06 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 25м ²	1м ²	1	7047	7932	1269	9201
42	СРД-2-94-01 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 0,5м ²	1м ²	1	22329	25134	4021	29155
43	СРД-2-94-02 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 1м ²	1м ²	1	20167	22700	3632	26332
44	СРД-2-94-03 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 2м ²	1м ²	1	18274	20569	3291	23860
45	СРД-2-94-	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура	1м ²	1	14662	16504	2641	19144
46	СРД-2-94-05 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 10м ²	1м ²	1	12047	13560	2170	15730
47	СРД-2-94-06 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 25м ²	1м ²	1	9161	10312	1650	11961
48	СРД-2-101-01 Кзтр и Кэм=1,05	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	1м ²	1	1008	1135	182	1316
49	СРД-2-101-01 Кзтр и Кэм=1,05	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	1м ²	1	1008	1135	182	1316
50	СРД-2-101-02 Кзтр и Кэм=1,05	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 7см	1м ²	1	1126	1267	203	1470
51	СРД-2-101-03 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками в местах, недоступных для разборки фрезами, при толщине 5 см	1м ²	1	77	87	14	101
52	СРД-2-101-04 Кзтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками в местах, недоступных для разборки фрезами, при толщине 7 см	1м ²	1	85	96	15	111
53	СРД-2-101-05 Кзтр и Кэм=1,05	Откидка фрезерованного материала на обочину при толщине слоя разломки 5 см	1м ²	1	93	105	17	121
54	СРД-2-101-06 Кзтр и Кэм=1,05	Откидка фрезерованного материала на обочину при толщине слоя разломки 7 см	1м ²	1	129	145	23	168
55	СРД-2-101-07 Кзтр и Кэм=1,05	Продувка ямы компрессором	1м ²	1	80	90	14	104
56	СРД-2-101-12 Кзтр и Кэм=1,05	Укатка виброкатком при 5-6 проходах по одному следу	1м ²	1	81	91	15	106

57	СР/Д-2-101-13 Кзтр и Кэм=1,05	Погрузка фрезерованного материала с обочины в кузов автосамосвала при толщине слоя разломки 5 см	1м ²	1	1755	1975	316	2291
58	СР/Д-2-101-14 Кзтр и Кэм=1,05	Погрузка фрезерованного материала с обочины в кузов автосамосвала при толщине слоя разломки 7 см	1м ²	1	2469	2779	445	3224
59	СР/Д-5-1-01 Кзтр и Кэм=1,08	Расчистка от крупногабаритного мусора наносов вручную	100 м ² поверхности	1	19283	21705	3473	25178
60	СР/Д-5-2-01 Кзтр и Кэм=1,08	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км очистки	1	6580	7406	1185	8591
61	СР/Д-5-3-01 Кзтр и Кэм=1,08	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м ²	1	3861	4346	695	5041
62	СР/Д-5-3-02 Кзтр и Кэм=1,08	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с лесополосы	1000 м ²	1	4179	4704	753	5457
63	СР/Д-5-4-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка под криволинейным брусом травы	100 м ²	1	18735	21088	3374	24462
64	СР/Д-5-6-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка цементобетонных покрытий от пыли и сухого мусора метлами, скребками и лопатами	100 м ² очищенного покрытия	1	6032	6790	1086	7876
65	СР/Д-5-6-02 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка цементобетонных покрытий от пыли и грязи вручную	100 м ² очищенного покрытия	1	10419	11728	1876	13604
66	СР/Д-5-6-03 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка цементобетонных покрытий от пыли и грязи механизированная с применением щетки	100 м ² очищенного покрытия	1	576	648	104	752
67	СР/Д-5-7-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней трактором 29 кВт	1 км очистки	1	10361	11662	1866	13528
68	СР/Д-5-8-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней автогрейдером до 88,2 кВт	1 км очистки	1	8252	9288	1486	10775
69	СР/Д-5-9-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	10 м очистки	0,1	206	232	37	269
70	СР/Д-5-10-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней поливочной машиной	1 км очистки	1	7778	8755	1401	10156
71	СР/Д-5-11-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора комбинированной дорожной машиной	1000 м ² очищенного покрытия	1	5041	5674	908	6582

72	СРД-5-12-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой)	1000 м ² очищенного покрытия	1	5798	6526	1044	7570
73	СРД-5-14-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка от пыли и сухого мусора асфальтобетонных и обработанных вяжущими материалами покрытий вручную	100м ² очищенного покрытия	1	6855	7716	1235	8951
74	СРД-5-14-02 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка от грязи асфальтобетонных и обработанных вяжущими материалами покрытий вручную	100м ² очищенного покрытия	1	11881	13373	2140	15513
75	СРД-5-15-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка от пыли и сухого мусора щебеночных и гравийных покрытий вручную	100 м ² очищенного покрытия	1	8133	9155	1465	10619
76	СРД-5-16-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка от грязи щебеночных и гравийных покрытий вручную	100 м ² очищенного покрытия	1	13114	14761	2362	17123
77	СРД-5-17-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	100 м трещин	1	1256	1414	226	1640
78	СРД-6-1-01 Кзтр и Кэм=1,11	Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 30 мм за 1 проход по следу	100 м ²	1	4339	4884	781	5665
79	СРД-6-2-	Перемещение снежного вала высотой не менее 0,5 м с обочины к бровке	1 км	1	5679	6392	1023	7415
80	СРД-6-5-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка дорог от снега бульдозерами при расстоянии перемещения снега до 20 м	100 м ³ снега	1	5551	6248	1000	7248
81	СРД-6-5-03 Кзтр и Кэм=1,11	Добавлять на каждые 10 м перемещения бульдозера к СРД 6-5-01	100 м ³ снега	1	1776	1999	320	2319
82	СРД-6-6-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка односторонних дорожных знаков от снега вручную	10 знаков	0,1	174	196	31	227
83	СРД-6-9-01 Кзтр и Кэм=1,11	Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе	1000 м ²	1	2122	2389	382	2771
84	СРД-6-12-01 Кзтр и Кэм=1,11	Перемещение снега бульдозером на расстояние 20 м	100 м ³ снега	0,01	69	78	12	90
85	СРД-6-12-02 Кзтр и Кэм=1,11	Добавлять на каждые следующие 10 м к СРД 6-12-01	100 м ³ снега	0,01	24	27	4	31
86	СРД-6-13-01 Кзтр и Кэм=1,11	Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5 м с откидкой снега в сторону - снег рыхлый	1 м ³ снега	1	1221	1374	220	1594
87	СРД-6-13-02 Кзтр и Кэм=1,11	Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5 м с откидкой снега в сторону - снег плотный	1 м ³ снега	1	751	845	135	981

88	СРД-6-14-01 Кзтр и Кэм=1,11	Установка снегозащитных планочных щитов на колыях	100 щитов	0,01	271	305	49	354
89	СРД-6-15-01 Кзтр и Кэм=1,11	Уборка снегозащитных щитов	100 щитов	0,01	175	197	32	228
90	СРД-6-18-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части от свежесыпавшего снега автогрейдером среднего типа, толщина снежного покрова до 200 мм	1 км прохода	1	3245	3653	584	4237
91	СРД-6-19-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка от свежесыпавшего снега до 1000 мм проезжей части дороги шнекоротором	1 км прохода - 2530 м ²	1	8601	9681	1549	11230
92	СРД-6-20-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 800 мм	1 км прохода/2 810 м ²	1	9634	10844	1735	12579
93	СРД-6-20-02 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 1000 мм	1 км прохода/2 810 м ²	1	19268	21688	3470	25158
94	СРД-6-20-03 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 1200 мм	1 км прохода/2 810 м ²	1	32756	36870	5899	42769
95	СРД-6-20-04 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 1500 мм	1 км прохода/2 810 м ²	1	80157	90225	14436	104661
96	СРД-6-21-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины от свежесыпавшего снега толщиной до 400 мм шнекороторным снегоочистителем	1 км прохода	1	16956	19086	3054	22139
97	СРД-6-24-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем, толщина снежного покрова до 300мм	1 км прохода	1	1291	1453	233	1686
98	СРД-6-25-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины от свежесыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе тракторов 59 кВт при толщине снега 200 мм	1 км прохода	1	1233	1388	222	1610
99	СРД-6-25-02 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины от свежесыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе тракторов 59 кВт при толщине снега 500 мм	1 км прохода	1	1848	2080	333	2413
100	СРД-6-27-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем ДЗ-210 на базе ЗиЛ-131	1 км прохода	1	4131	4650	744	5394
101	СРД-6-27-02 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем КО-713 на базе ЗиЛ-130	1 км прохода	1	4131	4650	744	5394
102	СРД-6-27-03 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем РЕНО Керакс-260	1 км прохода	1	3356	3778	604	4382
103	СРД-6-28-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины бульдозером от снега при толщине снега до 500 мм	1 км прохода	1	4891	5505	881	6386

104	СРД-6-28-02 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины бульдозером от снега при толщине снега до 1000 мм	1 км прохода	1	6915	7784	1245	9029
105	СРД-6-30-01 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство снегозадерживающих траншей шириной 3,5 м, при толщине снежного покрова 400 мм, 500 мм бульдозером от 37 до 66 кВт	1 км прохода	1	7252	8163	1306	9469
106	СРД-6-30-02 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство снегозадерживающих траншей шириной 3,5 м, при толщине снежного покрова 400 мм, 500 мм бульдозером от 96 до 140 кВт	1 км прохода	1	9905	11149	1784	12933
107	СРД-6-31-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочин дороги от свежесыпавшего снега толщиной до 200 мм механической щеткой, смонтированной на тракторе	1 км прохода	1	3023	3403	544	3947
108	СРД-6-32-01 Кзтр и Кэм=1,11	Уборка снежных валов	1 км вала (высота - до 1 м)	1	4327	4870	779	5650
109	СРД-6-34-03 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 300 мм	1 км прохода	1	8420	9478	1516	10994
110	СРД-6-35-01 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочины дороги от снежного вала автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 300 мм	1 км прохода	1	5138	5783	925	6709
111	СРД-6-36-07 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочин от свежесыпавшего снега прицепными грейдерами в сцене с тракторами 158 кВт, при толщине 200 мм	1 км прохода	1	6245	7029	1125	8154
112	СРД-6-36-08 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочин от свежесыпавшего снега прицепными грейдерами в сцене с тракторами 158 кВт, при толщине 300 мм	1 км прохода	1	7230	8138	1302	9440
113	СРД-6-36-09 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части и обочин от свежесыпавшего снега прицепными грейдерами в сцене с тракторами 158 кВт, при толщине 400 мм	1 км прохода	1	8216	9248	1480	10728
114	СРД-6-47-01 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство снежных валов бульдозером, при толщине снега до 600 мм	1 км прохода	1	10834	12195	1951	14146
115	СРД-7-6-01 Кзтр и Кэм=1,11	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной	1000 м ²	1	1171	1318	211	1529
116	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок мелкий ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1	3920	4412	706	5118
117	СРД-8-85-02 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя до 0,1 м	1 м ³ грунта по обмеру в засыпке	1	4569	5143	823	5966
118	СРД-8-85-01 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт 1 группы, толщина слоя до 0,1 м	1 м ³ грунта по обмеру в засыпке	1	4113	4630	741	5370
119	СРД-8-84-02 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление обочин песком при толщине слоя 10 см	100 м ² обочин	0,01	482	543	87	629

120	СРД-9-2-01 Кзтр и Кэм=1,05	Исправление бортовых камней	1 м бортового о камня	1	9343	10516	1683	12199
121	СРД-9-4-02 Кзтр и Кэм=1,05	Разборка дефектного бордюрного ограждения вручную	100 м бордюра	0,01	3789	4265	682	4947
122	СРД-9-9-01 Кзтр и Кэм=1,05	Разборка бортовых камней на щебеночном основании вручную	1 м	1	2654	2987	478	3465
123	СРД-9-11-01 Кзтр и Кэм=1,05	Ремонт бетонных бортовых камней с заменой(300x150,300x180)	1 м	1	16614	18701	2992	21693
124	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x180 мм ГОСТ 6665-91	м	1	3422	3852	616	4468
125	СРД-9-11-01 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Ремонт бетонных бортовых камней с заменой(200x80,200x100,250x100)	1 м	1	13290	14959	2393	17353
126	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	1	1252	1409	225	1635
127	СРД-10-9-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью	100 шт	1	52841	59478	9516	68994
128	СРД-10-9-02 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка и мойка дорожных знаков водой из шланга поливомоечной машины	100 шт	1	341540	384437	61510	445947
129	СРД-10-10-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со светоотражающими элементами)	1 шт	100	77700	87459	13993	101453
130	СРД-10-11-01 Кзтр и Кэм=1,08	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую	1 стойка	1	12220	13755	2201	15956
131	СРД-12-3-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка поверхности загрязненной брусчатки от пыли, грязи и мусора комбинированной дорожной машиной	1000 м ² очищенного покрытия	1	5041	5674	908	6582
132	СРД-12-4-01 Кзтр и Кэм=1,08	Мытье предварительно очищенной поверхности брусчатки подметально-вакуумной машины	1000 м ² очищенного покрытия	1	5834	6567	1051	7617
133	СРД-12-5-01 Кзтр и Кэм=1,08	Уборка тротуара от грязи вручную	100 м ² очищенного покрытия	1	11881	13373	2140	15513
134	СРД-12-6-01 Кзтр и Кэм=1,08	Уборка тротуара от пыли и мусора вручную	100 м ² очищенной поверхностью	1	6855	7716	1235	8951

135	СРД-14-1-01 Кэтр и Кэм=1,05	Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см	1 га	1	10822	12181	1949	14130
136	СРД-14-32-01 Кэтр и Кэм=1,05	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора 40 кВт	1 км	1	3667	4128	660	4788
137	СРД-14-37-01 Кэтр и Кэм=1,05	Штыковка почвы на глубину до 25 см, грунт 1 группы	100 м ²	1	38428	43255	6921	50175
138	СРД-14-37-02 Кэтр и Кэм=1,05	Штыковка почвы на глубину до 25 см, грунт 2 группы	100 м ²	1	57220	64407	10305	74712
139	СРД-14-47-02 Кэтр и Кэм=1,05	Вспашка почвы (глубина вспашки 18 см), грунт 2 группы	1000 м ²	1	2843	3200	512	3712
140	СРД-16-6-01 Кэтр и Кэм=1,08	Очистка русла у входных и выходных оголовков водопропускных труб от грязи и наносов автогрейдером среднего типа (ГС-14.02, ДЗ 180 А, ДЗ-122, ДЗ-143 и др.)	10 м ² русла	0,1	763	859	137	996
141	СРД-16-25-01 Кэтр и Кэм=1,08	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия до 1 м ² .	1 сооружение	1	2148	2418	387	2805
142	СРД-16-25-02 Кэтр и Кэм=1,08	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 1 до 2 м ² .	1 сооружение	1	3336	3755	601	4356
143	СРД-16-25-03 Кэтр и Кэм=1,08	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 2 до 5 м ² .	1 сооружение	1	5483	6172	987	7159
144	1218-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, пород. Корчевка вручную	пень	1	16295	18342	2935	21276
145	1218-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм, пород. Корчевка вручную	пень	1	31756	35745	5719	41464
146	1218-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная	дерево	1	4821	5427	868	6295
147	1218-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная	дерево	1	29958	33721	5395	39116

148	1218-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья:диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м ³ кряжей	1	12842	14455	2313	16768
149	1218-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья:диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м ³ кряжей	1	22436	25254	4041	29295
150	1218-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны. Выкашивание косой	м ² газонов	1	39	44	7	51
151	1218-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны. Выкашивание газонокосилкой	м ² газонов	1	54	61	10	71
152	1218-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	дерево	1	2607	2934	470	3404
153	1218-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	дерево	1	3689	4152	664	4817
154	1218-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15	дерево	1	4821	5427	868	6295
155	1218-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15	дерево	1	5707	6424	1028	7452
156	1218-0101-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	1	8462	9525	1524	11049
157	1218-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	1	10773	12126	1940	14066

158	1101-0705-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 16 см	дерево	1	322	362	58	420
159	1101-0705-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 20 см	дерево	1	402	452	72	525
160	1101-0705-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 24 см	дерево	1	522	588	94	682
161	1101-0705-0104 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 28 см	дерево	1	624	702	112	815
162	1101-0705-0105 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 32 см	дерево	1	827	931	149	1080
163	1101-0705-0106 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола более 32 см	дерево	1	1266	1425	228	1653
164	1101-0705-0204 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Терлевка древесины, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), на расстояние до 300 м, диаметр ствола до 20 см	хвост	1	745	839	134	973
165	1101-0705-0205 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Терлевка древесины, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), на расстояние до 300 м, диаметр ствола до 30 см	хвост	1	1303	1467	235	1701
166	1101-0705-0206 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Терлевка древесины, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), на расстояние до 300 м, диаметр ствола свыше 30 см	хвост	1	2117	2383	381	2764
167	1101-0705-0301 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 12 см	дерево	1	330	371	59	431

168	1101-0705-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 16 см	дерево	1	692	779	125	904
169	1101-0705-0303 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 20 см	дерево	1	1115	1255	201	1456
170	1101-0705-0304 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 24 см	дерево	1	1486	1673	268	1940
171	1101-0705-0305 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 28 см	дерево	1	1994	2244	359	2604
172	1101-0705-0306 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 32 см	дерево	1	2504	2819	451	3269
173	1101-0705-0307 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола более 32 см	дерево	1	4304	4845	775	5620
174	1101-0705-0501 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 16 см	дерево	1	766	862	138	1000
175	1101-0705-0502 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 24 см	дерево	1	1000	1126	180	1306
176	1101-0705-0503 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 32 см	дерево	1	1239	1395	223	1618
177	1101-0705-0504 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола свыше 32 см	дерево	1	2051	2309	369	2678

178	1127-0803-0113 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной двойной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,12 м	км линии	1	115663	130190	20830	151021
179	1127-0803-0119 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,12 м, шаг 1:3	км линии	1	45029	50685	8110	58794
180	1127-0803-0124 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,12 м, шаг 3:1	км линии	1	90583	101960	16314	118274
181	1127-0803-0107 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м ² разметки	1	2275	2561	410	2970
182	1127-0803-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 1 ИДН-350	м ² горизонт альной проекции ИДН	1	60318	67894	10863	78757
183	1127-0803-0602 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500	м ² горизонт альной проекции ИДН	1	51882	58398	9344	67742
184	1127-0803-0603 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 3 ИДН-900	м ² горизонт альной проекции ИДН	1	64232	72300	11568	83867
185	1127-0803-0701 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж маркера светодиодного для дорожной разметки на солнечной батарее	шт.	1	233298	262600	42016	304616
186	1127-0803-0501 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной шумовой на проезжую часть пластиком холодного формирования	м ² разметки	1	24830	27949	4472	32420
187	1127-0802-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	19563	22020	3523	25543

188	1106-0101-0104 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (для дорожных знаков и т.д)	м ³	1	61747	69502	11120	80623
189	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10212	11495	1839	13334
190	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	10917	12288	1966	14254
191	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	13165	14819	2371	17189
192	251-102-0711 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	1	14811	16671	2667	19339
193	251-102-0712 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	1	16456	18523	2964	21487
194	251-102-0713 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	1	14771	16626	2660	19286
195	251-102-0714 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	1	18218	20506	3281	23787
196	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	1	20568	23151	3704	26856
197	251-102-0716 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	1	20317	22869	3659	26528
198	251-101-0101 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	1	11223	12633	2021	14654
199	251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.2	шт.	1	16289	18335	2934	21268
200	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	8072	9086	1454	10540
201	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	10379	11683	1869	13552
202	251-101-0106 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	1	11939	13439	2150	15589
203	251-101-0107 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	шт.	1	15601	17560	2810	20370
204	251-101-0110 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	10911	12281	1965	14246
205	251-101-0111 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	1	16676	18771	3003	21774

206	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	10536	11859	1897	13757
207	251-101-0114 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	1	15778	17760	2842	20601
208	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	1	7821	8803	1409	10212
209	251-101-0117 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	шт.	1	16160	18190	2910	21100
210	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм x 2250 мм	шт.	1	20506	23082	3693	26775
211	251-101-0119 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм x 3150 мм	шт.	1	47782	53783	8605	62389
212	251-101-0120 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм x 600 мм	шт.	1	11683	13150	2104	15254
213	251-101-0121 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм x 700 мм	шт.	1	14070	15837	2534	18371
214	251-101-0122 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм x 900 мм	шт.	1	27507	30962	4954	35916
215	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм x 200 мм	шт.	1	2793	3144	503	3647
216	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм x 300 мм	шт.	1	5122	5765	922	6688
217	251-101-0125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм x 400 мм	шт.	1	8014	9021	1443	10464
218	251-101-0126 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм x 600 мм	шт.	1	4822	5428	868	6296
219	251-101-0127 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм x 700 мм	шт.	1	6162	6936	1110	8046
220	251-101-0128 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм x 900 мм	шт.	1	11237	12648	2024	14672
221	251-101-0129 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм x 600 мм	шт.	1	4972	5596	895	6492
222	251-101-0130 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм x 700 мм	шт.	1	6329	7124	1140	8264
223	251-101-0131 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм x 900 мм	шт.	1	8319	9364	1498	10862

224	251-101-0132 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм x 1200 мм	шт.	1	23062	25959	4153	30112
225	251-101-0133 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм x 1050 мм	шт.	1	7601	8556	1369	9925
226	251-101-0134 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм x 1350 мм	шт.	1	13692	15412	2466	17878
227	251-101-0135 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм x 1050 мм	шт.	1	9514	10709	1713	12422
228	251-101-0136 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм x 1350 мм	шт.	1	10113	11383	1821	13205
229	251-101-0137 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм x 1400 мм	шт.	1	19883	22380	3581	25961
230	251-101-0138 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм x 1800 мм	шт.	1	35508	39968	6395	46363
231	251-101-0139 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм x 300 мм	шт.	1	3096	3485	558	4042
232	251-101-0140 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм x 700 мм	шт.	1	7018	7899	1264	9163
233	1127-0801-0402 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	1	1931	2174	348	2521
234	1127-0801-0403 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 3 м	м	1	1489	1676	268	1944
235	1127-0801-0107 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство ограждения металлического(с копанием ям,с бетонированием,со стоимостью бетона под ключ)(с копанием ям,с бетонированием,со стоимостью бетона под ключ)	м	1	4561	5134	821	5955
236	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	1	1155745	1300907	208145	1509052
237	241-101-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57x3,5 мм	м	1	1734	1952	312	2264
238	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76x3,5 мм	м	1	2950	3321	531	3852
239	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80x4,0 мм	м	1	3130	3523	564	4087

240	1133-0303-0401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Окраска стальных трубчатых опор масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1	16277	18321	2931	21253
241	1133-0303-0403 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1	39141	44057	7049	51106
242	1115-0305-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,05	Покраска труб, решеток и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м ² окрашив аемой поверхно сти	1	2012	2265	362	2627
243	1127-0903-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 44	Восстановление земполотна близлежащим грунтом.(рагработка и доставка грунта, разравнивание и уплотнение, планировка) Восстановление земполотна близлежащим грунтом.(рагработка и доставка грунта, разравнивание и уплотнение, планировка)	м ³ грунта	1	441	496	79	576
244	1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Маршрутный ремонт .Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением щебня	м ²	1	1787	2011	322	2333
245	СРД-15-6-01 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	1 м ³	1	6124	6893	1103	7996
246	СРД-6-58-08 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части дороги от снега на базе трактора на пневмоколесном ходу типа К-700А 158 кВт с навесным оборудованием свежесвыпавшего снега до 500 мм	1 км прохода	1	4623	5204	833	6036
247	СРД-6-58-09 Кзтр и Кэм=1,11	Очистка проезжей части дороги от снега на базе трактора на пневмоколесном ходу типа К-700А 158 кВт с навесным оборудованием слежавшегося снега до 500 мм	1 км прохода	1	7859	8846	1415	10261
248	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	1	10683	12025	1924	13949
249	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1	12437	13999	2240	16239
250	314-503-0103 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью свыше 3 т до 5 т	маш.-ч	1	14433	16246	2599	18845
251	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 7 т	маш.-ч	1	8556	9631	1541	11172
252	332-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1	8914	10034	1605	11639

253	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 15 т	маш.-ч	1	11986	13491	2159	15650
254	332-101-0104 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	1	12706	14302	2288	16590
255	332-101-0105 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 25,5 т	маш.-ч	1	12769	14373	2300	16672
256	СРД-1-1-01 Кэтр и Кэм=1,05	Патрулирование дорог на легковой автомашине	1 км в одном направле нии	1	826	930	149	1079

Войтенко В.И.



Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Переметинского сельского округа"



Наименование стройки -
Наименование объекта -

Калькуляции по текущему ремонту и содержанию внутрипоселковых дорог
Переметинского сельского округа на 2026г.

№ п.п.		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения
1		3	4	5	6	7
Составлена в текущих ценах на 2026 год (Без общеплощадочных затрат, сметной прибыли и НДС)						
1	СРД-1-4-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 5 см	100 м ² площади фактического ремонта	0,01	139 965	1 400
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			76 598	766
		в том числе оплата труда рабочих			36 827	368
1.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,082478	4 231	349
1.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,082478	5 056	417
1.2		машины и механизмы			63 367	634
		в том числе оплата труда машинистов			23 967	240
1.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,08253	7 648	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08253	2 904	240
1.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08253	30	2
2	СРД-1-5-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м ² площади фактического ремонта	0,01	165 307	1 653
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			90 493	905
		в том числе оплата труда рабочих			43 508	435
2.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,09744	4 231	412
2.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,09744	5 056	493
2.2		машины и механизмы			74 814	748
		в том числе оплата труда машинистов			28 297	283
2.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,09744	7 648	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09744	2 904	283
2.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,09744	30	3
3	СРД-1-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м ² фактически и разломанного покрытия	0,01	190 780	1 908
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			104 437	1 044
		в том числе оплата труда рабочих			50 211	502
3.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,112455	4 231	476
3.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,112455	5 056	569
3.2		машины и механизмы			86 343	864
		в том числе оплата труда машинистов			32 657	327
3.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,112455	7 648	860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,112455	2 904	327
3.2.2	D343-401-0202	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	0,112455	30	3
4	СРД-1-7-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разломка и кирковка щебёночного и гравийного покрытий рыхлителем	100 м ² фактически и разломанного покрытия	0,01	1 444	14
		из них:				
4.1		машины и механизмы			1 444	14
		в том числе оплата труда машинистов			437	4
4.1.1	D326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00126	470	1
4.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколёсном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,00126	10 996	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00126	3 471	4

1		3	4	5	6	7
5	СРД-1-13-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой на тракторе 66 кВт толщиной до 50 мм	1 м ² основания или покрытия	1	1 180	1 180
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			549	549
		в том числе оплата труда рабочих			264	264
5.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,042	4 231	178
5.1.2	005-0160	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 6	чел.-ч	0,043	8 629	371
5.2		машины и механизмы			631	631
		в том числе оплата труда машинистов			183	183
5.2.1	D334-102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу 66 кВт	маш.-ч	0,0441	12 691	560
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>4 148</i>	<i>183</i>
5.2.2	D344-101-0113	Фрезы навесные без трактора	маш.-ч	0,0441	1 621	71
6	СРД-1-18-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Разборка щебеночного основания	1 м ³ грунта	1	1 205	1 205
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			520	520
		в том числе оплата труда рабочих			250	250
6.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,1228	4 231	520
6.2		машины и механизмы			685	685
		в том числе оплата труда машинистов			129	129
6.2.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,01785	24 363	435
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01785</i>	<i>4 148</i>	<i>74</i>
6.2.2	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,00483	13 337	64
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00483</i>	<i>3 471</i>	<i>17</i>
6.2.3	D326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,01323	470	6
6.2.4	D334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,01323	13 588	180
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01323</i>	<i>2 904</i>	<i>38</i>
7	СРД-1-19-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Разборка основания с цементобетонным покрытием	1 м ³ грунта	1	4 453	4 453
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 199	2 199
		в том числе оплата труда рабочих			1 057	1 057
7.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,5198	4 231	2 199
7.2		машины и механизмы			2 254	2 254
		в том числе оплата труда машинистов			447	447
7.2.1	D311-101-0102	Бульдозеры от 66 до 96 кВт	маш.-ч	0,030135	20 002	603
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030135</i>	<i>3 471</i>	<i>105</i>
7.2.2	D311-402-0104	Экскаваторы пневмоколесные от 0,5 до 0,65 м ³	маш.-ч	0,08253	20 009	1 651
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,08253</i>	<i>4 148</i>	<i>342</i>
8	СРД-2-1-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Восстановление грунтовых покрытий автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 6 м	1 км спрофилир ованной дороги	1	24 558	24 558
		из них:				
8.1		машины и механизмы			24 558	24 558
		в том числе оплата труда машинистов			4 181	4 181
8.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	1,008	24 363	24 558
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,008</i>	<i>4 148</i>	<i>4 181</i>
9	СРД-1-4-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 5 см	100 м ² площади фактическ ого ремонта	0,01	139 965	1 400
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			76 598	766
		в том числе оплата труда рабочих			36 827	368
9.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,082478	4 231	349
9.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,082478	5 056	417
9.2		машины и механизмы			63 367	634
		в том числе оплата труда машинистов			23 967	240
9.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,08253	7 648	631
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,08253</i>	<i>2 904</i>	<i>240</i>
9.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08253	30	2
10	СРД-1-5-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м ² площади фактическ ого ремонта	0,01	165 307	1 653
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			90 493	905
		в том числе оплата труда рабочих			43 508	435
10.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,09744	4 231	412
10.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,09744	5 056	493
10.2		машины и механизмы			74 814	748
		в том числе оплата труда машинистов			28 297	283
10.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,09744	7 648	745
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,09744</i>	<i>2 904</i>	<i>283</i>

1		3	4	5	6	7
10.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,09744	30	3
11	СРД-1-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м ² фактически и разломанн ого покрытия	0,01	190 780	1 908
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			104 437	1 044
		в том числе оплата труда рабочих			50 211	502
11.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,112455	4 231	476
11.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,112455	5 056	569
11.2		машины и механизмы			86 343	864
		в том числе оплата труда машинистов			32 657	327
11.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,112455	7 648	860
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,112455</i>	<i>2 904</i>	<i>327</i>
11.2.2	D343-401-0202	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	0,112455	30	3
12	СРД-1-7-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разломка и кирковка щебёночного и гравийного покрытий рыхлителем	100 м ² фактически и разломанн ого покрытия	0,01	1 444	14
		из них:				
12.1		машины и механизмы			1 444	14
		в том числе оплата труда машинистов			437	4
12.1.1	D326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00126	470	1
12.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,00126	10 996	14
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00126</i>	<i>3 471</i>	<i>4</i>
13	СРД-1-13-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой на тракторе 66 кВт толщиной до 50 мм	1 м ² основания или покрытия	1	1 180	1 180
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			549	549
		в том числе оплата труда рабочих			264	264
13.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,042	4 231	178
13.1.2	005-0160	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 6	чел.-ч	0,043	8 629	371
13.2		машины и механизмы			631	631
		в том числе оплата труда машинистов			183	183
13.2.1	D334-102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу 66 кВт	маш.-ч	0,0441	12 691	560
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>4 148</i>	<i>183</i>
13.2.2	D344-101-0113	Фрезы навесные без трактора	маш.-ч	0,0441	1 621	71
14	СРД-1-18-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разборка щебеночного основания	1 м ³ грунта	1	1 205	1 205
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			520	520
		в том числе оплата труда рабочих			250	250
14.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,1228	4 231	520
14.2		машины и механизмы			685	685
		в том числе оплата труда машинистов			129	129
14.2.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,01785	24 363	435
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01785</i>	<i>4 148</i>	<i>74</i>
14.2.2	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,00483	13 337	64
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00483</i>	<i>3 471</i>	<i>17</i>
14.2.3	D326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,01323	470	6
14.2.4	D334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,01323	13 588	180
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01323</i>	<i>2 904</i>	<i>38</i>
15	СРД-1-19-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разборка основания с цементобетонным покрытием	1 м ³	1	4 453	4 453
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 199	2 199
		в том числе оплата труда рабочих			1 057	1 057
15.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,5198	4 231	2 199
15.2		машины и механизмы			2 254	2 254
		в том числе оплата труда машинистов			447	447
15.2.1	D311-101-0102	Бульдозеры от 66 до 96 кВт	маш.-ч	0,030135	20 002	603
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030135</i>	<i>3 471</i>	<i>105</i>
15.2.2	D311-402-0104	Экскаваторы пневмоколесные от 0,5 до 0,65 м ³	маш.-ч	0,08253	20 009	1 651
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,08253</i>	<i>4 148</i>	<i>342</i>
16	СРД-2-1-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Восстановление грунтовых покрытий автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 6 м	1 км спрофилир ованной дороги	1	24 558	24 558
		из них:				
16.1		машины и механизмы			24 558	24 558
		в том числе оплата труда машинистов			4 181	4 181
16.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	1,008	24 363	24 558
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,008</i>	<i>4 148</i>	<i>4 181</i>
17	СРД-2-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Ремонт щебеночного основания	1 м ²	1	5 060	5 060

1		3	4	5	6	7
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			2 318	2 318
		в том числе оплата труда рабочих			1 115	1 115
17.1.1	005-0127	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2,7	чел.-ч	0,483	4 801	2 319
17.2		машины и механизмы			1 013	1 013
		в том числе оплата труда машинистов			218	218
17.2.1	D321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0525	19 302	1 013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0525	4 148	218
17.3		материалы, изделия и конструкции			1 729	1 729
17.3.1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,09	17 441	1 570
17.3.2	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,01	15 861	159
18	СРД-2-7-01 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонт места просадки щебнем	м³	1	34 944	34 944
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			11 573	11 573
		в том числе оплата труда рабочих			5 565	5 565
18.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	2,289	5 056	11 573
18.2		машины и механизмы			3 545	3 545
		в том числе оплата труда машинистов			1 342	1 342
18.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.-ч	0,462	7 648	3 533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,462	2 904	1 342
18.2.2	D343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,462	26	12
18.3		материалы, изделия и конструкции			19 826	19 826
18.3.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,25	15 861	19 826
19	СРД-2-9-01 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа, ширина профилируемых дорог до 6 м	1 км спрофилированной дороги	1	24 397	24 397
		из них:				
19.1		машины и механизмы			24 397	24 397
		в том числе оплата труда машинистов			6 852	6 852
19.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,987	8 785	8 671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,987	3 471	3 426
19.1.2	D334-101-0102	Трактора на гусеничном ходу 79 кВт	маш.-ч	0,987	15 933	15 726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,987	3 471	3 426
20	СРД-2-9-02 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа, ширина профилируемых дорог до 7 м	1 км спрофилированной дороги	1	26 992	26 992
		из них:				
20.1		машины и механизмы			26 992	26 992
		в том числе оплата труда машинистов			7 580	7 580
20.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	1,092	8 785	9 593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,092	3 471	3 790
20.1.2	D334-101-0102	Трактора на гусеничном ходу 79 кВт	маш.-ч	1,092	15 933	17 399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,092	3 471	3 790
21	СРД-2-9-03 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа, ширина профилируемых дорог до 9 м	1 км спрофилированной дороги	1	31 404	31 404
		из них:				
21.1		машины и механизмы			31 404	31 404
		в том числе оплата труда машинистов			8 820	8 820
21.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	1,2705	8 785	11 161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,2705	3 471	4 410
21.1.2	D334-101-0102	Трактора на гусеничном ходу 79 кВт	маш.-ч	1,2705	15 933	20 243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,2705	3 471	4 410
22	СРД-2-11-01 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдерами среднего типа с шириной профилируемой дороги до 6 м	1 км спрофилированной дороги	1	24 558	24 558
		из них:				
22.1		машины и механизмы			24 558	24 558
		в том числе оплата труда машинистов			4 181	4 181
22.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	1,008	24 363	24 558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,008	4 148	4 181
23	СРД-2-11-02 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдерами среднего типа с шириной профилируемой дороги до 7 м	1 км спрофилированной дороги	1	30 697	30 697
		из них:				
23.1		машины и механизмы			30 697	30 697
		в том числе оплата труда машинистов			5 226	5 226
23.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	1,26	24 363	30 697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,26	4 148	5 226
24	СРД-2-11-03 Кэтр и Кэм=1,05	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдерами среднего типа с шириной профилируемой дороги до 9 м	1 км спрофилированной дороги	1	37 093	37 093
		из них:				
24.1		машины и механизмы			37 093	37 093
		в том числе оплата труда машинистов			6 315	6 315
24.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	1,5225	24 363	37 093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5225	4 148	6 315

1		3	4	5	6	7
25	СРД-2-12-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Ремонтная планировка проезжей части грунтовых дорог со срезкой бугров и засыпкой выбоин автогрейдером среднего типа	1 км по одному следу	1	4 093	4 093
		из них:				
25.1		машины и механизмы			4 093	4 093
		в том числе оплата труда машинистов			697	697
25.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,168	24 363	4 093
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,168	4 148	697
26	СРД-2-13-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Ремонтная планировка проезжей части грунтовых дорог со срезкой бугров и засыпкой выбоин автогрейдером тяжелого типа	1 км по одному следу	1	3 809	3 809
		из них:				
26.1		машины и механизмы			3 809	3 809
		в том числе оплата труда машинистов			573	573
26.1.1	D311-201-0301	Автогрейдеры тяжелого типа	маш.-ч	0,1155	32 981	3 809
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1155	4 957	573
27	СРД-2-30-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог прицепным грейдером тяжелого типа с трактором на гусеничном ходу, 79 кВт	1 км прохода	1	7 267	7 267
		из них:				
27.1		машины и механизмы			7 267	7 267
		в том числе оплата труда машинистов			2 040	2 040
27.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,294	8 785	2 583
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,294	3 471	1 020
27.1.2	D334-101-0102	Трактора на гусеничном ходу 79 кВт	маш.-ч	0,294	15 933	4 684
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,294	3 471	1 020
28	СРД-2-31-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог прицепным грейдером тяжелого типа с трактором на пневмоколесном ходу, 158 кВт	1 км прохода	1	7 151	7 151
		из них:				
28.1		машины и механизмы			7 151	7 151
		в том числе оплата труда машинистов			2 035	2 035
28.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,2415	8 785	2 122
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2415	3 471	838
28.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,2415	20 823	5 029
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2415	4 957	1 197
29	СРД-2-64-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Уплотнение щебеночного покрытия ручным катком за 1 проход по следу	100 м ² за один проход	1	2 672	2 672
		из них:				
29.1		машины и механизмы			2 672	2 672
		в том числе оплата труда машинистов			1 200	1 200
29.1.1	D344-101-0107	Ручной виброкаток мощность 6,6 кВт (9л.с.)	маш.-ч	0,4935	5 415	2 672
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,4935	2 431	1 200
30	СРД-2-65-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Уплотнение грунтового покрытия ручным виброкатком за 1 проход по следу	100 м ²	1	1 763	1 763
		из них:				
30.1		машины и механизмы			1 763	1 763
		в том числе оплата труда машинистов			791	791
30.1.1	D344-101-0107	Ручной виброкаток мощность 6,6 кВт (9л.с.)	маш.-ч	0,3255	5 415	1 763
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,3255	2 431	791
31	СРД-2-66-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Уплотнение грунтового покрытия катком	1000 м ² за один проход	1	6 359	6 359
		из них:				
31.1		машины и механизмы			6 359	6 359
		в том числе оплата труда машинистов			1 348	1 348
31.1.1	D321-101-9103	Катки дорожные самоходные вибрационные масса, 10 т	маш.-ч	0,3885	16 367	6 359
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,3885	3 471	1 348
32	СРД-2-73-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях с применением ручного заливщика швов	100 м шва	1	27 962	27 962
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			11 409	11 409
		в том числе оплата труда рабочих			5 485	5 485
32.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,2285	4 231	5 198
32.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	1,2285	5 056	6 211
32.2		материалы, изделия и конструкции			16 553	16 553
32.2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,02	3 920	78
32.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,10609	155 292	16 475
33	СРД-2-74-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях при помощи заливщика на базе автогудронатора	100 м трещин	1	24 172	24 172
		из них:				
33.1		машины и механизмы			7 619	7 619
		в том числе оплата труда машинистов			1 676	1 676
33.1.1	D321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2415	31 548	7 619
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2415	6 942	1 676
33.2		материалы, изделия и конструкции			16 553	16 553
33.2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,02	3 920	78
33.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,10609	155 292	16 475
34	СРД-2-77-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Очистка покрытий от пыли и грязи компрессором при заделке трещин	100 м трещин	1	1 847	1 847
		из них:				
34.1		машины и механизмы			1 847	1 847
		в том числе оплата труда машинистов			701	701
34.1.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,2415	7 648	1 847
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2415	2 904	701

1		3	4	5	6	7
35	СРД-2-78-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Смазка стенок трещин битумной мастикой	100 м трещин	1	1 044	1 044
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 022	1 022
		в том числе оплата труда рабочих			491	491
35.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,2415	4 231	1 022
35.2		материалы, изделия и конструкции			22	22
35.2.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0309	728	23
36	СРД-2-93-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 0,5м ²	1м ²	1	16 592	16 592
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			6 875	6 875
		в том числе оплата труда рабочих			3 305	3 305
36.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,441	4 231	1 866
36.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,4515	5 056	2 283
36.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,4515	6 040	2 727
36.2		машины и механизмы			5 667	5 667
		в том числе оплата труда машинистов			1 545	1 545
36.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,126	7 648	964
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,126</i>	<i>2 904</i>	<i>366</i>
36.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,105	12 786	1 343
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,105</i>	<i>2 904</i>	<i>305</i>
36.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,09765	2 010	196
36.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,126	15 202	1 915
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,126</i>	<i>3 471</i>	<i>437</i>
36.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,126	9 890	1 246
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,126</i>	<i>3 471</i>	<i>437</i>
36.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,105	30	3
36.3		материалы, изделия и конструкции			4 050	4 050
36.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,119	32 812	3 905
36.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
37	СРД-2-93-02 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 1м ²	1м ²	1	14 777	14 777
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			5 910	5 910
		в том числе оплата труда рабочих			2 840	2 840
37.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,378	4 231	1 599
37.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,3885	5 056	1 964
37.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,3885	6 040	2 347
37.2		машины и механизмы			4 817	4 817
		в том числе оплата труда машинистов			1 307	1 307
37.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,105	7 648	803
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,105</i>	<i>2 904</i>	<i>305</i>
37.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,0945	12 786	1 208
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0945</i>	<i>2 904</i>	<i>274</i>
37.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,084	2 010	169
37.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,105	15 202	1 596
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,105</i>	<i>3 471</i>	<i>364</i>
37.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,105	9 890	1 038
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,105</i>	<i>3 471</i>	<i>364</i>
37.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0903	30	3
37.3		материалы, изделия и конструкции			4 050	4 050
37.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,119	32 812	3 905
37.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
38	СРД-2-93-03 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 2м ²	1м ²	1	13 255	13 255
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			5 053	5 053
		в том числе оплата труда рабочих			2 430	2 430
38.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,3255	4 231	1 377
38.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,3255	5 056	1 646
38.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,336	6 040	2 029
38.2		машины и механизмы			4 152	4 152
		в том числе оплата труда машинистов			1 126	1 126
38.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0903	7 648	691
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0903</i>	<i>2 904</i>	<i>262</i>
38.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,0819	12 786	1 047
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0819</i>	<i>2 904</i>	<i>238</i>
38.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07245	2 010	146
38.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0903	15 202	1 373

1		3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0903</i>	<i>3 471</i>	<i>313</i>
38.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,0903	9 890	893
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0903</i>	<i>3 471</i>	<i>313</i>
38.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0777	30	2
38.3		материалы, изделия и конструкции			4 050	4 050
38.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,119	32 812	3 905
38.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
39	СРД-2-93-04 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 3м²	1м²	1	11 359	11 359
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			3 978	3 978
		в том числе оплата труда рабочих			1 913	1 913
39.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,252	4 231	1 066
39.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,2625	5 056	1 327
39.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,2625	6 040	1 586
39.2		машины и механизмы			3 331	3 331
		в том числе оплата труда машинистов			882	882
39.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,063	7 648	482
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 904</i>	<i>183</i>
39.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,0714	12 786	913
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0714</i>	<i>2 904</i>	<i>207</i>
39.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0567	2 010	114
39.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,07875	15 202	1 197
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,07875</i>	<i>3 471</i>	<i>273</i>
39.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,063	9 890	623
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>3 471</i>	<i>219</i>
39.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0609	30	2
39.3		материалы, изделия и конструкции			4 050	4 050
39.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,119	32 812	3 905
39.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
40	СРД-2-93-05 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 10м²	1м²	1	9 703	9 703
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 380	3 380
		в том числе оплата труда рабочих			1 625	1 625
40.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,2205	4 231	933
40.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,2205	5 056	1 115
40.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,2205	6 040	1 332
40.2		машины и механизмы			2 273	2 273
		в том числе оплата труда машинистов			644	644
40.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,05985	7 648	458
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05985</i>	<i>2 904</i>	<i>174</i>
40.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,03885	12 786	497
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03885</i>	<i>2 904</i>	<i>113</i>
40.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03465	2 010	70
40.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,04305	15 202	654
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,04305</i>	<i>3 471</i>	<i>149</i>
40.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,05985	9 890	592
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05985</i>	<i>3 471</i>	<i>208</i>
40.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,05145	30	2
40.3		материалы, изделия и конструкции			4 050	4 050
40.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,119	32 812	3 905
40.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
41	СРД-2-93-06 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 25м²	1м²	1	7 047	7 047
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			1 769	1 769
		в том числе оплата труда рабочих			851	851
41.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,1155	4 231	489
41.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,1155	5 056	584
41.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,1155	6 040	698
41.2		машины и механизмы			1 228	1 228
		в том числе оплата труда машинистов			345	345
41.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0315	7 648	241
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0315</i>	<i>2 904</i>	<i>91</i>
41.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,021	12 786	269
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 904</i>	<i>61</i>
41.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0189	2 010	38
41.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,02415	15 202	367
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02415</i>	<i>3 471</i>	<i>84</i>

1		3	4	5	6	7
41.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,0315 <i>0,0315</i>	9 890 <i>3 471</i>	312 <i>109</i>
41.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0273	30	1
41.3		материалы, изделия и конструкции			4 050	4 050
41.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,119	32 812	3 905
41.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
42	СРД-2-94-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 0,5м²	1м²	1	22 329	22 329
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			9 451	9 451
		в том числе оплата труда рабочих			4 543	4 543
42.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,609	4 231	2 577
42.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,6195	5 056	3 132
42.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,6195	6 040	3 742
42.2		машины и механизмы			7 286	7 286
		в том числе оплата труда машинистов			2 014	2 014
42.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,168 <i>0,168</i>	7 648 <i>2 904</i>	1 285 <i>488</i>
42.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,1365 <i>0,1365</i>	12 786 <i>2 904</i>	1 745 <i>396</i>
42.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,09765	2 010	196
42.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,1575 <i>0,1575</i>	15 202 <i>3 471</i>	2 394 <i>547</i>
42.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,168 <i>0,168</i>	9 890 <i>3 471</i>	1 662 <i>583</i>
42.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1365	30	4
42.3		материалы, изделия и конструкции			5 592	5 592
42.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	32 812	5 447
42.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
43	СРД-2-94-02 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 1м²	1м²	1	20 167	20 167
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			8 432	8 432
		в том числе оплата труда рабочих			4 054	4 054
43.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,546	4 231	2 310
43.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,546	5 056	2 761
43.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,5565	6 040	3 361
43.2		машины и механизмы			6 143	6 143
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
43.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,147 <i>0,147</i>	7 648 <i>2 904</i>	1 124 <i>427</i>
43.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,1155 <i>0,1155</i>	12 786 <i>2 904</i>	1 477 <i>335</i>
43.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,084	2 010	169
43.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,126 <i>0,126</i>	15 202 <i>3 471</i>	1 915 <i>437</i>
43.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,147 <i>0,147</i>	9 890 <i>3 471</i>	1 454 <i>510</i>
43.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,126	30	4
43.3		материалы, изделия и конструкции			5 592	5 592
43.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	32 812	5 447
43.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
44	СРД-2-94-03 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 2м²	1м²	1	18 274	18 274
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			7 519	7 519
		в том числе оплата труда рабочих			3 616	3 616
44.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,483	4 231	2 044
44.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,4935	5 056	2 495
44.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,4935	6 040	2 981
44.2		машины и механизмы			5 163	5 163
		в том числе оплата труда машинистов			1 441	1 441
44.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,126 <i>0,126</i>	7 648 <i>2 904</i>	964 <i>366</i>
44.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,0945 <i>0,0945</i>	12 786 <i>2 904</i>	1 208 <i>274</i>
44.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07245	2 010	146
44.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	0,105 <i>0,105</i>	15 202 <i>3 471</i>	1 596 <i>364</i>
44.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,126	9 890	1 246

1		3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,126</i>	<i>3 471</i>	<i>437</i>
44.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1155	30	3
44.3		материалы, изделия и конструкции			5 592	5 592
44.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	32 812	5 447
44.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
45	СРД-2-94-04 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 3м²	1м²	1	14 662	14 662
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			5 213	5 213
		в том числе оплата труда рабочих			2 506	2 506
45.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,336	4 231	1 422
45.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,336	5 056	1 699
45.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,3465	6 040	2 093
45.2		машины и механизмы			3 857	3 857
		в том числе оплата труда машинистов			1 069	1 069
45.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,09135	7 648	699
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,09135</i>	<i>2 904</i>	<i>265</i>
45.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,07245	12 786	926
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,07245</i>	<i>2 904</i>	<i>210</i>
45.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0567	2 010	114
45.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0798	15 202	1 213
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0798</i>	<i>3 471</i>	<i>277</i>
45.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,09135	9 890	903
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,09135</i>	<i>3 471</i>	<i>317</i>
45.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0777	30	2
45.3		материалы, изделия и конструкции			5 592	5 592
45.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	32 812	5 447
45.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
46	СРД-2-94-05 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 10м²	1м²	1	12 047	12 047
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			3 818	3 818
		в том числе оплата труда рабочих			1 835	1 835
46.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,2415	4 231	1 022
46.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,252	5 056	1 274
46.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,252	6 040	1 522
46.2		машины и механизмы			2 637	2 637
		в том числе оплата труда машинистов			744	744
46.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0672	7 648	514
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0672</i>	<i>2 904</i>	<i>195</i>
46.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,04725	12 786	604
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,04725</i>	<i>2 904</i>	<i>137</i>
46.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03465	2 010	70
46.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,05145	15 202	782
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05145</i>	<i>3 471</i>	<i>179</i>
46.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,0672	9 890	665
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0672</i>	<i>3 471</i>	<i>233</i>
46.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,05775	30	2
46.3		материалы, изделия и конструкции			5 592	5 592
46.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	32 812	5 447
46.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
47	СРД-2-94-06 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Заделка ям холодной асфальтобетонной смесью с разломкой контура отбойным молотком при толщине слоя до 70мм, площадь ремонтируемого покрытия в одном месте до 25м²	1м²	1	9 161	9 161
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			2 092	2 092
		в том числе оплата труда рабочих			1 006	1 006
47.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,1365	4 231	578
47.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,1365	5 056	690
47.1.3	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	0,1365	6 040	824
47.2		машины и механизмы			1 477	1 477
		в том числе оплата труда машинистов			413	413
47.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0357	7 648	273
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0357</i>	<i>2 904</i>	<i>104</i>
47.2.2	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,0273	12 786	349
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0273</i>	<i>2 904</i>	<i>79</i>
47.2.3	D321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0189	2 010	38
47.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,03045	15 202	463
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03045</i>	<i>3 471</i>	<i>106</i>
47.2.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,0357	9 890	353
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0357</i>	<i>3 471</i>	<i>124</i>

1		3	4	5	6	7
47.2.6	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03045	30	1
47.3		материалы, изделия и конструкции			5 592	5 592
47.3.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ ПК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	32 812	5 447
47.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ ПК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00053	274 285	145
48	СРД-2-101-01 Кэтр и Кэм=1,05	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	1м ²	1	1 008	1 008
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			11	11
		в том числе оплата труда рабочих			5	5
48.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,0025	4 231	11
48.2		машины и механизмы			997	997
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
48.2.1	D321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш.-ч	0,008925	111 750	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,01785	9 914	88
49	СРД-2-101-01 Кэтр и Кэм=1,05	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	1м ²	1	1 008	1 008
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			11	11
		в том числе оплата труда рабочих			5	5
49.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,0025	4 231	11
49.2		машины и механизмы			997	997
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
49.2.1	D321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш.-ч	0,008925	111 750	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,01785	9 914	88
50	СРД-2-101-02 Кэтр и Кэм=1,05	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 7см	1м ²	1	1 126	1 126
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			11	11
		в том числе оплата труда рабочих			5	5
50.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,0025	4 231	11
50.2		машины и механизмы			1 115	1 115
		в том числе оплата труда машинистов			99	99
50.2.1	D321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш.-ч	0,009975	111 750	1 115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,01995	9 914	99
51	СРД-2-101-03 Кэтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками в местах, недоступных для разборки фрезами, при толщине 5 см	1м ²	1	77	77
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			30	30
		в том числе оплата труда рабочих			15	15
51.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,0061	5 056	31
51.2		машины и механизмы			47	47
		в том числе оплата труда машинистов			18	18
51.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,00609	7 648	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00609	2 904	18
51.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,00609	30	0
52	СРД-2-101-04 Кэтр и Кэм=1,05	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками в местах, недоступных для разборки фрезами, при толщине 7 см	1м ²	1	85	85
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			34	34
		в том числе оплата труда рабочих			17	17
52.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,0067	5 056	34
52.2		машины и механизмы			51	51
		в том числе оплата труда машинистов			20	20
52.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,00672	7 648	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00672	2 904	20
52.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,00672	30	0
53	СРД-2-101-05 Кэтр и Кэм=1,05	Откидка фрезерованного материала на обочину при толщине слоя разломки 5 см	1м ²	1	93	93
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			93	93
		в том числе оплата труда рабочих			45	45
53.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,022	4 231	93
54	СРД-2-101-06 Кэтр и Кэм=1,05	Откидка фрезерованного материала на обочину при толщине слоя разломки 7 см	1м ²	1	129	129
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			129	129
		в том числе оплата труда рабочих			62	62
54.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,0304	4 231	129
55	СРД-2-101-07 Кэтр и Кэм=1,05	Продувка ямы компрессором	1м ²	1	80	80
		из них:				
55.1		машины и механизмы			80	80
		в том числе оплата труда машинистов			30	30

1		3	4	5	6	7
55.1.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.-ч	0,0105	7 648	80
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0105</i>	<i>2 904</i>	<i>30</i>
56	СРД-2-101-12 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Укатка виброкатком при 5-6 проходах по одному следу	1м²	1	81	81
		из них:				
56.1		машины и механизмы			81	81
		в том числе оплата труда машинистов			18	18
56.1.1	D321-101-0501	Каток дорожный самоходный вибрационный, 2,2 т	маш.-ч	0,0063	12 786	81
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0063</i>	<i>2 904</i>	<i>18</i>
57	СРД-2-101-13 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Погрузка фрезерованного материала с обочины в кузов автосамосвала при толщине слоя разломки 5 см	1м²	1	1 755	1 755
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			382	382
		в том числе оплата труда рабочих			184	184
57.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,0903	4 231	382
57.2		машины и механизмы			1 373	1 373
		в том числе оплата труда машинистов			313	313
57.2.1	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0903	15 202	1 373
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0903</i>	<i>3 471</i>	<i>313</i>
58	СРД-2-101-14 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Погрузка фрезерованного материала с обочины в кузов автосамосвала при толщине слоя разломки 7 см	1м²	1	2 469	2 469
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			538	538
		в том числе оплата труда рабочих			258	258
58.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,127	4 231	537
58.2		машины и механизмы			1 931	1 931
		в том числе оплата труда машинистов			441	441
58.2.1	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12705	15 202	1 931
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,12705</i>	<i>3 471</i>	<i>441</i>
59	СРД-5-1-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Расчистка от крупногабаритного мусора наносов вручную	100 м² поверхности	1	19 283	19 283
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			19 283	19 283
		в том числе оплата труда рабочих			9 270	9 270
59.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	4,5576	4 231	19 283
60	СРД-5-2-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км очистки	1	6 580	6 580
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			6 580	6 580
		в том числе оплата труда рабочих			3 163	3 163
60.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,5552	4 231	6 580
61	СРД-5-3-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м²	1	3 861	3 861
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			1 690	1 690
		в том числе оплата труда рабочих			813	813
61.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,3996	4 231	1 691
61.2		машины и механизмы			2 171	2 171
		в том числе оплата труда машинистов			450	450
61.2.1	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,1296	16 751	2 171
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1296</i>	<i>3 471</i>	<i>450</i>
62	СРД-5-3-02 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с лесополосы	1000 м²	1	4 179	4 179
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			1 827	1 827
		в том числе оплата труда рабочих			879	879
62.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,432	4 231	1 828
62.2		машины и механизмы			2 352	2 352
		в том числе оплата труда машинистов			487	487
62.2.1	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,1404	16 751	2 352
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1404</i>	<i>3 471</i>	<i>487</i>
63	СРД-5-4-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка под криволинейным брусом травы	100 м²	1	18 735	18 735
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			18 735	18 735
		в том числе оплата труда рабочих			9 006	9 006
63.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	4,428	4 231	18 735
64	СРД-5-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка цементобетонных покрытий от пыли и сухого мусора метлами, скребками и лопатами	100 м² очищенного покрытия	1	6 032	6 032
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			6 032	6 032
		в том числе оплата труда рабочих			2 900	2 900
64.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,4256	4 231	6 032
65	СРД-5-6-02 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка цементобетонных покрытий от пыли и грязи вручную	100 м² очищенного покрытия	1	10 419	10 419
		из них:				

1		3	4	5	6	7
65.1		затраты на труд рабочих			10 419	10 419
		в том числе оплата труда рабочих			5 009	5 009
65.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	2,4624	4 231	10 418
66	СРД-5-6-03 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка цементобетонных покрытий от пыли и грязи механизированная с применением щетки	100 м ² очищенного о покрытия	1	576	576
		из них:				
66.1		машины и механизмы			576	576
		в том числе оплата труда машинистов			150	150
66.1.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,0432	13 337	576
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0432</i>	<i>3 471</i>	<i>150</i>
67	СРД-5-7-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней трактором 29 кВт	1 км очистки	1	10 361	10 361
		из них:				
67.1		машины и механизмы			10 361	10 361
		в том числе оплата труда машинистов			3 636	3 636
67.1.1	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	1,0476	9 890	10 361
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0476</i>	<i>3 471</i>	<i>3 636</i>
68	СРД-5-8-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней автогрейдером до 88,2 кВт	1 км очистки	1	8 252	8 252
		из них:				
68.1		машины и механизмы			8 252	8 252
		в том числе оплата труда машинистов			1 424	1 424
68.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	0,4104	20 106	8 252
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4104</i>	<i>3 471</i>	<i>1 425</i>
69	СРД-5-9-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	10 м очистки	0,1	2 056	206
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			2 056	206
		в том числе оплата труда рабочих			988	99
69.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,0486	4 231	206
70	СРД-5-10-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней поливомоечной машиной	1 км очистки	1	7 778	7 778
		из них:				
70.1		машины и механизмы			7 778	7 778
		в том числе оплата труда машинистов			2 024	2 024
70.1.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,5832	13 337	7 778
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5832</i>	<i>3 471</i>	<i>2 024</i>
71	СРД-5-11-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора комбинированной дорожной машиной	1000 м ² очищенного о покрытия	1	5 041	5 041
		из них:				
71.1		машины и механизмы			5 041	5 041
		в том числе оплата труда машинистов			1 312	1 312
71.1.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,378	13 337	5 041
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,378</i>	<i>3 471</i>	<i>1 312</i>
72	СРД-5-12-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой)	1000 м ² очищенного о покрытия	1	5 798	5 798
		из них:				
72.1		машины и механизмы			5 762	5 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 499	1 499
72.1.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,432	13 337	5 762
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,432</i>	<i>3 471</i>	<i>1 499</i>
72.2		материалы, изделия и конструкции			36	36
72.2.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1	36	36
73	СРД-5-14-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка от пыли и сухого мусора асфальтобетонных и обработанных вяжущими материалами покрытий вручную	100м ² очищенного о покрытия	1	6 855	6 855
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			6 855	6 855
		в том числе оплата труда рабочих			3 295	3 295
73.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,62	4 231	6 854
74	СРД-5-14-02 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка от грязи асфальтобетонных и обработанных вяжущими материалами покрытий вручную	100м ² очищенного о покрытия	1	11 881	11 881
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			11 881	11 881
		в том числе оплата труда рабочих			5 711	5 711
74.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	2,808	4 231	11 881
75	СРД-5-15-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка от пыли и сухого мусора щебеночных и гравийных покрытий вручную	100 м ² очищенного о покрытия	1	8 133	8 133
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			8 133	8 133
		в том числе оплата труда рабочих			3 911	3 911
75.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,9224	4 231	8 134

1		3	4	5	6	7
76	СРД-5-16-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка от грязи щебеночных и гравийных покрытий вручную	100 м ² очищенного покрытия	1	13 114	13 114
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			13 114	13 114
		в том числе оплата труда рабочих			6 305	6 305
76.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	3,0996	4 231	13 114
77	СРД-5-17-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	100 м трещин	1	1 256	1 256
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			1 256	1 256
		в том числе оплата труда рабочих			604	604
77.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,2484	5 056	1 256
78	СРД-6-1-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 30 мм за 1 проход по следу	100 м ²	1	4 339	4 339
		из них:				
78.1		машины и механизмы			4 339	4 339
		в том числе оплата труда машинистов			732	732
78.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	0,2109	20 106	4 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2109	3 471	732
78.1.2	D326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,2109	470	99
79	СРД-6-2-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Перемещение снежного вала высотой не менее 0,5 м с обочины к бровке земляного полотна, образовавшегося в результате очистки проезжей части автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт	1 км	1	5 679	5 679
		из них:				
79.1		машины и механизмы			5 679	5 679
		в том числе оплата труда машинистов			967	967
79.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,2331	24 363	5 679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2331	4 148	967
80	СРД-6-5-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка дорог от снега бульдозерами при расстоянии перемещения снега до 20 м	100 м ³ снега	1	5 551	5 551
		из них:				
80.1		машины и механизмы			5 551	5 551
		в том числе оплата труда машинистов			963	963
80.1.1	D311-101-0102	Бульдозеры от 66 до 96 кВт	маш.-ч	0,2775	20 002	5 551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2775	3 471	963
81	СРД-6-5-03 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Добавлять на каждые 10 м перемещения бульдозера к СРД 6-5-01	100 м ³ снега	1	1 776	1 776
		из них:				
81.1		машины и механизмы			1 776	1 776
		в том числе оплата труда машинистов			308	308
81.1.1	D311-101-0102	Бульдозеры от 66 до 96 кВт	маш.-ч	0,0888	20 002	1 776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0888	3 471	308
82	СРД-6-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка односторонних дорожных знаков от снега вручную	10 знаков	0,1	1 737	174
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			1 737	174
		в том числе оплата труда рабочих			836	84
82.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,04107	4 231	174
83	СРД-6-9-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе	1000 м ²	1	2 122	2 122
		из них:				
83.1		машины и механизмы			2 122	2 122
		в том числе оплата труда машинистов			694	694
83.1.1	D334-102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт	маш.-ч	0,1998	10 620	2 122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1998	3 471	694
84	СРД-6-12-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Перемещение снега бульдозером на расстояние 20 м	100 м ³ снега	0,01	6 915	69
		из них:				
84.1		машины и механизмы			6 915	69
		в том числе оплата труда машинистов			1 322	13
84.1.1	D311-101-0101	Бульдозеры от 37 до 66 кВт	маш.-ч	0,004551	15 194	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004551	2 904	13
85	СРД-6-12-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Добавлять на каждые следующие 10 м к СРД 6-12-01	100 м ³ снега	0,01	2 361	24
		из них:				
85.1		машины и механизмы			2 361	24
		в том числе оплата труда машинистов			451	5
85.1.1	D311-101-0101	Бульдозеры от 37 до 66 кВт	маш.-ч	0,001554	15 194	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001554	2 904	5
86	СРД-6-13-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5 м с откидкой снега в сторону - снег рыхлый	1 м ³ снега	1	1 221	1 221
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			1 221	1 221
		в том числе оплата труда рабочих			587	587
86.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,2886	4 231	1 221
87	СРД-6-13-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5 м с откидкой снега в сторону - снег плотный	1 м ³ снега	1	751	751
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			751	751
		в том числе оплата труда рабочих			361	361
87.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,1776	4 231	751
88	СРД-6-14-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Установка снегозащитных планочных щитов на кольях	100 щитов	0,01	27 060	271

1		3	4	5	6	7
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			27 060	271
		в том числе оплата труда рабочих			13 009	130
88.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,029138	4 231	123
88.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,029138	5 056	147
89	СРД-6-15-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Уборка снегозащитных щитов	100 щитов	0,01	17 525	175
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			17 525	175
		в том числе оплата труда рабочих			8 426	84
89.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,01887	4 231	80
89.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,01887	5 056	95
90	СРД-6-18-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа, толщина снежного покрова до 200 мм	1 км прохода	1	3 245	3 245
		из них:				
90.1		машины и механизмы			3 245	3 245
		в том числе оплата труда машинистов			553	553
90.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,1332	24 363	3 245
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1332	4 148	553
91	СРД-6-19-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка от свежевыпавшего снега до 1000 мм проезжей части дороги шнекоротором	1 км прохода - 2530 м ²	1	8 601	8 601
		из них:				
91.1		машины и механизмы			8 601	8 601
		в том числе оплата труда машинистов			1 805	1 805
91.1.1	D334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,6216	13 588	8 446
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,6216	2 904	1 805
91.1.2	D344-101-0105	Снегоротор	маш.-ч	0,6216	250	155
92	СРД-6-20-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 800 мм	1 км прохода/28 10 м ²	1	9 634	9 634
		из них:				
92.1		машины и механизмы			9 634	9 634
		в том числе оплата труда машинистов			1 376	1 376
92.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	0,2775	34 718	9 634
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2775	4 957	1 376
93	СРД-6-20-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 1000 мм	1 км прохода/28 10 м ²	1	19 268	19 268
		из них:				
93.1		машины и механизмы			19 268	19 268
		в том числе оплата труда машинистов			2 751	2 751
93.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	0,555	34 718	19 268
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,555	4 957	2 751
94	СРД-6-20-03 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 1200 мм	1 км прохода/28 10 м ²	1	32 756	32 756
		из них:				
94.1		машины и механизмы			32 756	32 756
		в том числе оплата труда машинистов			4 677	4 677
94.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	0,9435	34 718	32 756
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,9435	4 957	4 677
95	СРД-6-20-04 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, при высоте вала до 1500 мм	1 км прохода/28 10 м ²	1	80 157	80 157
		из них:				
95.1		машины и механизмы			80 157	80 157
		в том числе оплата труда машинистов			11 445	11 445
95.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	2,3088	34 718	80 157
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	2,3088	4 957	11 445
96	СРД-6-21-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочины от свежевыпавшего снега толщиной до 400 мм шнекороторным снегоочистителем	1 км прохода	1	16 956	16 956
		из них:				
96.1		машины и механизмы			16 956	16 956
		в том числе оплата труда машинистов			2 421	2 421
96.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	0,4884	34 718	16 956
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,4884	4 957	2 421
97	СРД-6-24-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем, толщина снежного покрова до 300мм	1 км прохода	1	1 291	1 291
		из них:				
97.1		машины и механизмы			1 291	1 291
		в том числе оплата труда машинистов			275	275
97.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0,0555	23 258	1 291
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0555	4 957	275
98	СРД-6-25-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе тракторов 59 кВт при толщине снега 200 мм	1 км прохода	1	1 233	1 233
		из них:				
98.1		машины и механизмы			1 233	1 233
		в том числе оплата труда машинистов			385	385
98.1.1	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,111	10 996	1 221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,111	3 471	385
98.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	0,111	105	12

1		3	4	5	6	7
99	СРД-6-25-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от свежавывавшего снега плужными снегоочистителями на базе тракторов 59 кВт при толщине снега 500 мм	1 км прохода	1	1 848	1 848
		из них:				
99.1		машины и механизмы			1 848	1 848
		в том числе оплата труда машинистов			578	578
99.1.1	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	0,1665	10 996	1 831
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1665	3 471	578
99.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	0,1665	105	17
100	СРД-6-27-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем ДЗ-210 на базе Зил-131	1 км прохода	1	4 131	4 131
		из них:				
100.1		машины и механизмы			4 131	4 131
		в том числе оплата труда машинистов			880	880
100.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0,1776	23 258	4 131
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1776	4 957	880
101	СРД-6-27-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем КО-713 на базе Зил-130	1 км прохода	1	4 131	4 131
		из них:				
101.1		машины и механизмы			4 131	4 131
		в том числе оплата труда машинистов			880	880
101.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0,1776	23 258	4 131
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1776	4 957	880
102	СРД-6-27-03 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем РЕНО Керакс-260	1 км прохода	1	3 356	3 356
		из них:				
102.1		машины и механизмы			3 356	3 356
		в том числе оплата труда машинистов			715	715
102.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0,1443	23 258	3 356
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1443	4 957	715
103	СРД-6-28-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочины бульдозером от снега при толщине снега до 500 мм	1 км прохода	1	4 891	4 891
		из них:				
103.1		машины и механизмы			4 891	4 891
		в том числе оплата труда машинистов			935	935
103.1.1	D311-101-0101	Бульдозеры от 37 до 66 кВт	маш.-ч	0,3219	15 194	4 891
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,3219	2 904	935
104	СРД-6-28-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочины бульдозером от снега при толщине снега до 1000 мм	1 км прохода	1	6 915	6 915
		из них:				
104.1		машины и механизмы			6 915	6 915
		в том числе оплата труда машинистов			1 322	1 322
104.1.1	D311-101-0101	Бульдозеры от 37 до 66 кВт	маш.-ч	0,4551	15 194	6 915
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,4551	2 904	1 322
105	СРД-6-30-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Устройство снегозадерживающих траншей шириной 3,5 м, при толщине снежного покрова 400 мм, 500 мм бульдозером от 37 до 66 кВт	1 км прохода	1	7 252	7 252
		из них:				
105.1		машины и механизмы			7 252	7 252
		в том числе оплата труда машинистов			1 386	1 386
105.1.1	D311-101-0101	Бульдозеры от 37 до 66 кВт	маш.-ч	0,4773	15 194	7 252
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,4773	2 904	1 386
106	СРД-6-30-02 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Устройство снегозадерживающих траншей шириной 3,5 м, при толщине снежного покрова 400 мм, 500 мм бульдозером от 96 до 140 кВт	1 км прохода	1	9 905	9 905
		из них:				
106.1		машины и механизмы			9 905	9 905
		в том числе оплата труда машинистов			1 473	1 473
106.1.1	D311-101-0201	Бульдозеры от 96 до 140 кВт	маш.-ч	0,3552	27 887	9 905
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,3552	4 148	1 473
107	СРД-6-31-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин дороги от свежавывавшего снега толщиной до 200 мм механической щеткой, смонтированной на тракторе	1 км прохода	1	3 023	3 023
		из них:				
107.1		машины и механизмы			3 023	3 023
		в том числе оплата труда машинистов			886	886
107.1.1	D321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,2553	11 842	3 023
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2553	3 471	886
108	СРД-6-32-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Уборка снежных валов	1 км вала (высота - до 1 м)	1	4 327	4 327
		из них:				
108.1		машины и механизмы			4 327	4 327
		в том числе оплата труда машинистов			737	737
108.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,1776	24 363	4 327
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1776	4 148	737
109	СРД-6-34-03 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 300 мм	1 км прохода	1	8 420	8 420
		из них:				
109.1		машины и механизмы			8 420	8 420
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	1 266
109.1.1	D311-201-0301	Автогрейдеры тяжелого типа	маш.-ч	0,2553	32 981	8 420
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2553	4 957	1 266
110	СРД-6-35-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочины дороги от снежного вала автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 300 мм	1 км прохода	1	5 138	5 138
		из них:				
110.1		машины и механизмы			5 138	5 138
		в том числе оплата труда машинистов			875	875
110.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,2109	24 363	5 138
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2109	4 148	875

1		3	4	5	6	7
111	СРД-6-36-07 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцене с тракторами 158 кВт, при толщине 200 мм	1 км прохода	1	6 245	6 245
		из них:				
111.1		машины и механизмы			6 245	6 245
		в том числе оплата труда машинистов			1 777	1 777
111.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,2109	8 785	1 853
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2109	3 471	732
111.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмокопесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,2109	20 823	4 392
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2109	4 957	1 045
112	СРД-6-36-08 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцене с тракторами 158 кВт, при толщине 300 мм	1 км прохода	1	7 230	7 230
		из них:				
112.1		машины и механизмы			7 230	7 230
		в том числе оплата труда машинистов			2 058	2 058
112.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,2442	8 785	2 145
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2442	3 471	848
112.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмокопесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,2442	20 823	5 085
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2442	4 957	1 211
113	СРД-6-36-09 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцене с тракторами 158 кВт, при толщине 400 мм	1 км прохода	1	8 216	8 216
		из них:				
113.1		машины и механизмы			8 216	8 216
		в том числе оплата труда машинистов			2 339	2 339
113.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,2775	8 785	2 438
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2775	3 471	963
113.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмокопесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,2775	20 823	5 778
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,2775	4 957	1 376
114	СРД-6-47-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Устройство снежных валов бульдозером, при толщине снега до 600 мм	1 км прохода	1	10 834	10 834
		из них:				
114.1		машины и механизмы			10 834	10 834
		в том числе оплата труда машинистов			1 611	1 611
114.1.1	D311-101-0201	Бульдозеры от 96 до 140 кВт	маш.-ч	0,3885	27 887	10 834
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,3885	4 148	1 612
115	СРД-7-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной	1000 м ²	1	1 171	1 171
		из них:				
115.1		машины и механизмы			1 171	1 171
		в том числе оплата труда машинистов			308	308
115.1.1	D314-503-0101	Погрузчики пневмокопесные, 2 т	маш.-ч	0,00888	11 828	105
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,00888	3 471	31
115.1.2	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,07992	13 337	1 066
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,07992	3 471	277
116	211-401-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Песок мелкий ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1	3 920	3 920
117	СРД-8-85-02 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и берах с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя до 0,1 м	1 м ³ грунта по обмеру в засыпке	1	4 569	4 569
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			4 569	4 569
		в том числе оплата труда рабочих			2 197	2 197
117.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,08	4 231	4 569
118	СРД-8-85-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и берах с трамбованием вручную, грунт 1 группы, толщина слоя до 0,1 м	1 м ³ грунта по обмеру в засыпке	1	4 113	4 113
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			4 113	4 113
		в том числе оплата труда рабочих			1 977	1 977
118.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,972	4 231	4 113
119	СРД-8-84-02 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Укрепление обочин песком при толщине слоя 10 см	100 м ² обочин	0,01	48 166	482
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			4 066	41
		в том числе оплата труда рабочих			1 956	20
119.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,00432	4 231	18
119.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,004428	5 056	22
119.2		материалы, изделия и конструкции			44 100	441
119.2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,1125	3 920	441
120	СРД-9-2-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Исправление бортовых камней	1 м бортового камня	1	9 343	9 343
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			5 331	5 331
		в том числе оплата труда рабочих			2 563	2 563
120.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,26	4 231	5 331
120.2		машины и механизмы			1 640	1 640
		в том числе оплата труда машинистов			610	610
120.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,21	7 648	1 606
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,21	2 904	610

1		3	4	5	6	7
120.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,315	30	9
120.2.3	D343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,945	26	25
120.3		материалы, изделия и конструкции			2 372	2 372
120.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,059	39 707	2 343
120.3.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,001	29 316	29
121	СРД-9-4-02 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разборка дефектного бордюрного ограждения вручную	100 м бордюра	0,01	378 915	3 789
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			204 778	2 048
		в том числе оплата труда рабочих			98 453	985
121.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,2205	4 231	933
121.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	0,2205	5 056	1 115
121.2		машины и механизмы			174 137	1 742
		в том числе оплата труда машинистов			65 863	659
121.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.-ч	0,2268	7 648	1 735
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2268</i>	<i>2 904</i>	<i>659</i>
121.2.2	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2268	30	7
122	СРД-9-9-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Разборка бортовых камней на щебеночном основании вручную	1 м	1	2 654	2 654
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			2 654	2 654
		в том числе оплата труда рабочих			1 277	1 277
122.1.1	005-0123	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2,3	чел.-ч	0,5932	4 475	2 655
123	СРД-9-11-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05</i>	Ремонт бетонных бортовых камней с заменой(300х150,300х180)	1 м	1	16 614	16 614
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			8 117	8 117
		в том числе оплата труда рабочих			3 902	3 902
123.1.1	005-0127	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2,7	чел.-ч	1,6905	4 801	8 116
123.2		машины и механизмы			4 683	4 683
		в том числе оплата труда машинистов			1 404	1 404
123.2.1	D314-503-0401	Мини погрузчик	маш.-ч	0,2625	11 573	3 038
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2625</i>	<i>3 471</i>	<i>911</i>
123.2.2	D315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,0945	7 141	675
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0945</i>	<i>2 904</i>	<i>274</i>
123.2.3	D321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,042	223	9
123.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,063	15 202	958
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>3 471</i>	<i>219</i>
123.2.5	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,105	30	3
123.3		материалы, изделия и конструкции			3 814	3 814
123.3.1	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м³	0,115	33 040	3 800
123.3.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0006	23 237	14
124	255-101-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	1	3 422	3 422
125	СРД-9-11-01 <i>Кэтр и Кэм=1,05 К=0,8</i>	Ремонт бетонных бортовых камней с заменой(200х80,200х100,250х100)	1 м	1	13 290	13 290
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			6 493	6 493
		в том числе оплата труда рабочих			3 121	3 121
125.1.1	005-0127	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2,7	чел.-ч	1,3524	4 801	6 493
125.2		машины и механизмы			3 746	3 746
		в том числе оплата труда машинистов			1 124	1 124
125.2.1	D314-503-0401	Мини погрузчик	маш.-ч	0,21	11 573	2 430
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,21</i>	<i>3 471</i>	<i>729</i>
125.2.2	D315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,0756	7 141	540
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0756</i>	<i>2 904</i>	<i>220</i>
125.2.3	D321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0336	223	7
125.2.4	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0504	15 202	766
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0504</i>	<i>3 471</i>	<i>175</i>
125.2.5	D343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,084	30	3
125.3		материалы, изделия и конструкции			3 051	3 051
125.3.1	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м³	0,092	33 040	3 040
125.3.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,00048	23 237	11
126	255-101-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1	1 252	1 252
127	СРД-10-9-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью	100 шт	1	52 841	52 841
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			52 823	52 823
		в том числе оплата труда рабочих			25 394	25 394
127.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	12,4848	4 231	52 823
127.1.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5	36	18
128	СРД-10-9-02 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка и мойка дорожных знаков водой из шланга поливомоечной машины	100 шт	1	341 540	341 540
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			82 251	82 251
		в том числе оплата труда рабочих			39 541	39 541

1		3	4	5	6	7
128.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	19,44	4 231	82 251
128.2		машины и механизмы			259 271	259 271
		в том числе оплата труда машинистов			67 476	67 476
128.2.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	19,44	13 337	259 271
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>19,44</i>	<i>3 471</i>	<i>67 476</i>
128.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,5	36	18
129	СРД-10-10-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со светоотражающими элементами)	1 шт	100	777	77 700
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			777	77 700
		в том числе оплата труда рабочих			374	37 400
129.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	18,36	4 231	77 681
129.1.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,5	36	18
130	СРД-10-11-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую	1 стойка	1	12 220	12 220
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			12 220	12 220
		в том числе оплата труда рабочих			5 875	5 875
130.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	1,0908	5 056	5 515
130.1.2	005-0150	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 5	чел.-ч	0,9288	7 219	6 705
131	СРД-12-3-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Очистка поверхности загрязненной брусчатки от пыли, грязи и мусора комбинированной дорожной машиной	1000 м² очищенного покрытия	1	5 041	5 041
		из них:				
131.1		машины и механизмы			5 041	5 041
		в том числе оплата труда машинистов			1 312	1 312
131.1.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,378	13 337	5 041
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,378</i>	<i>3 471</i>	<i>1 312</i>
132	СРД-12-4-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Мытье предварительно очищенной поверхности брусчатки подметально-вакуумной машины	1000 м² очищенного покрытия	1	5 834	5 834
		из них:				
132.1		машины и механизмы			5 762	5 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 499	1 499
132.1.1	И	Машины поливомоечные 6000 л.КДМ	маш.-ч	0,432	13 337	5 762
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,432</i>	<i>3 471</i>	<i>1 499</i>
132.1.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2	36	72
133	СРД-12-5-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Уборка тротуара от грязи вручную	100 м² очищенного покрытия	1	11 881	11 881
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			11 881	11 881
		в том числе оплата труда рабочих			5 711	5 711
133.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	2,808	4 231	11 881
134	СРД-12-6-01 <i>Кзтр и Кзм=1,08</i>	Уборка тротуара от пыли и мусора вручную	100 м² очищенной поверхности	1	6 855	6 855
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			6 855	6 855
		в том числе оплата труда рабочих			3 295	3 295
134.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,62	4 231	6 854
135	СРД-14-1-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см	1 га	1	10 822	10 822
		из них:				
135.1		машины и механизмы			10 822	10 822
		в том числе оплата труда машинистов			2 550	2 550
135.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	0,5145	212	109
135.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,5145	20 823	10 713
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5145</i>	<i>4 957</i>	<i>2 550</i>
136	СРД-14-32-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора 40 кВт	1 км	1	3 667	3 667
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			1 022	1 022
		в том числе оплата труда рабочих			491	491
136.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,2415	4 231	1 022
136.2		машины и механизмы			2 645	2 645
		в том числе оплата труда машинистов			838	838
136.2.1	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2415	332	80
136.2.2	D334-102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт	маш.-ч	0,2415	10 620	2 565
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2415</i>	<i>3 471</i>	<i>838</i>
137	СРД-14-37-01 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Штыковка почвы на глубину до 25 см, грунт 1 группы	100 м²	1	38 428	38 428
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			38 428	38 428
		в том числе оплата труда рабочих			18 474	18 474
137.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	9,0825	4 231	38 428
138	СРД-14-37-02 <i>Кзтр и Кзм=1,05</i>	Штыковка почвы на глубину до 25 см, грунт 2 группы	100 м²	1	57 220	57 220

1		3	4	5	6	7
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			57 220	57 220
		в том числе оплата труда рабочих			27 508	27 508
138.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	13,524	4 231	57 220
139	СРД-14-47-02 Кэтр и Кэм=1,05	Вспашка почвы (глубина вспашки 18 см), грунт 2 группы	1000 м ²	1	2 843	2 843
		из них:				
139.1		машины и механизмы			2 843	2 843
		в том числе оплата труда машинистов			984	984
139.1.1	D326-101-0603	Плуги трехкорпусные навесные	маш.-ч	0,2835	137	39
139.1.2	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	0,2835	9 890	2 804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2835	3 471	984
140	СРД-16-6-01 Кэтр и Кэм=1,08	Очистка русла у входных и выходных оголовков водопропускных труб от грязи и наносов автогрейдером среднего типа (ГС-14.02, ДЗ 180 А, ДЗ-122, ДЗ-143 и др.)	10 м ² русла	0,1	7 630	763
		из них:				
140.1		машины и механизмы			7 630	763
		в том числе оплата труда машинистов			1 299	130
140.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	0,03132	24 363	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03132	4 148	130
141	СРД-16-25-01 Кэтр и Кэм=1,08	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия до 1 м ² .	1 сооружение	1	2 148	2 148
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			2 148	2 148
		в том числе оплата труда рабочих			1 032	1 032
141.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,5076	4 231	2 148
142	СРД-16-25-02 Кэтр и Кэм=1,08	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 1 до 2 м ² .	1 сооружение	1	3 336	3 336
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			3 336	3 336
		в том числе оплата труда рабочих			1 604	1 604
142.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	0,7884	4 231	3 336
143	СРД-16-25-03 Кэтр и Кэм=1,08	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 2 до 5 м ² .	1 сооружение	1	5 483	5 483
		из них:				
143.1		затраты на труд рабочих			5 483	5 483
		в том числе оплата труда рабочих			2 636	2 636
143.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,296	4 231	5 483
144	1218-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, пород. Корчевка вручную	пень	1	16 295	16 295
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			15 321	15 321
		в том числе оплата труда рабочих			7 876	7 876
144.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,996	3 834	15 321
144.2		машины и механизмы			270	270
		в том числе оплата труда машинистов			92	92
144.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0324	8 343	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0324	2 850	92
144.3		материалы, изделия и конструкции			704	704
144.3.1	211-101-0102	Земля растительная	м ³	0,38	1 852	704
145	1218-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм, пород. Корчевка вручную	пень	1	31 756	31 756
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			29 813	29 813
		в том числе оплата труда рабочих			15 326	15 326
145.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,776	3 834	29 813
145.2		машины и механизмы			721	721
		в том числе оплата труда машинистов			246	246
145.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0864	8 343	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0864	2 850	246
145.3		материалы, изделия и конструкции			1 222	1 222
145.3.1	211-101-0102	Земля растительная	м ³	0,66	1 852	1 222
146	1218-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная	дерево	1	4 821	4 821
		из них:				
146.1		затраты на труд рабочих			4 821	4 821
		в том числе оплата труда рабочих			2 479	2 479
146.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0584	4 555	4 821
147	1218-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная	дерево	1	29 958	29 958
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			10 183	10 183

1		3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			5 236	5 236
147.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,2356	4 555	10 183
147.2		машины и механизмы			19 775	19 775
		в том числе оплата труда машинистов			6 844	6 844
147.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	2,0088	9 844	19 775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,0088	3 407	6 844
148	1218-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья:диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м ³ кряжей	1	12 842	12 842
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			12 441	12 441
		в том числе оплата труда рабочих			6 395	6 395
148.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,7756	4 482	12 440
148.2		машины и механизмы			401	401
148.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,214	181	401
149	1218-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья:диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м ³ кряжей	1	22 436	22 436
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			21 734	21 734
		в том числе оплата труда рабочих			11 173	11 173
149.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,8492	4 482	21 734
149.2		машины и механизмы			702	702
149.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,8772	181	702
150	1218-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Газоны. Выкашивание косой	м ² газонов	1	39	39
		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			39	39
		в том числе оплата труда рабочих			21	21
150.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0084	4 642	39
151	1218-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Газоны. Выкашивание газонокосилкой	м ² газонов	1	54	54
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			49	49
		в том числе оплата труда рабочих			25	25
151.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0106	4 642	49
151.2		машины и механизмы			5	5
151.2.1	326-102-1401	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,0081	609	5
152	1218-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	дерево	1	2 607	2 607
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			2 607	2 607
		в том числе оплата труда рабочих			1 340	1 340
152.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5724	4 555	2 607
153	1218-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	дерево	1	3 689	3 689
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			3 689	3 689
		в том числе оплата труда рабочих			1 898	1 898
153.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,81	4 555	3 690
154	1218-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15	дерево	1	4 821	4 821
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			4 821	4 821
		в том числе оплата труда рабочих			2 479	2 479
154.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0584	4 555	4 821
155	1218-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15	дерево	1	5 707	5 707
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			5 707	5 707
		в том числе оплата труда рабочих			2 934	2 934
155.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,2528	4 555	5 707
156	1218-0101-0505 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	1	8 462	8 462
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			8 462	8 462
		в том числе оплата труда рабочих			4 350	4 350
156.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,8576	4 555	8 461

1		3	4	5	6	7
157	1218-0101-0506 <i>РСНБ РК 2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	1	10 773	10 773
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			10 773	10 773
		в том числе оплата труда рабочих			5 539	5 539
157.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,3652	4 555	10 773
158	1101-0705-0101 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 16 см	дерево	1	322	322
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			319	319
		в том числе оплата труда рабочих			160	160
158.1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0578	5 501	318
158.2		машины и механизмы			3	3
158.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,019314	181	4
159	1101-0705-0102 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 20 см	дерево	1	402	402
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			398	398
		в том числе оплата труда рабочих			200	200
159.1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0724	5 501	398
159.2		машины и механизмы			4	4
159.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,024087	181	4
160	1101-0705-0103 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 24 см	дерево	1	522	522
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			516	516
		в том числе оплата труда рабочих			259	259
160.1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0939	5 501	517
160.2		машины и механизмы			6	6
160.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,031302	181	6
161	1101-0705-0104 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 28 см	дерево	1	624	624
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			617	617
		в том числе оплата труда рабочих			310	310
161.1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1121	5 501	617
161.2		машины и механизмы			7	7
161.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,037407	181	7
162	1101-0705-0105 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола до 32 см	дерево	1	827	827
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			818	818
		в том числе оплата труда рабочих			411	411
162.1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1487	5 501	818
162.2		машины и механизмы			9	9
162.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,051837	181	9
163	1101-0705-0106 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Валка дерева породы с корня, диаметр ствола более 32 см	дерево	1	1 266	1 266
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			1 252	1 252
		в том числе оплата труда рабочих			628	628
163.1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,2276	5 501	1 252
163.2		машины и механизмы			14	14
163.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,075813	181	14
164	1101-0705-0204 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Терлевка древесины, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), на расстояние до 300 м, диаметр ствола до 20 см	хвост	1	745	745
		из них:				
164.1		затраты на труд рабочих			285	285
		в том числе оплата труда рабочих			143	143
164.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0717	3 980	285
164.2		машины и механизмы			460	460
		в том числе оплата труда машинистов			140	140
164.2.1	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,040959	11 228	460
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,040959</i>	<i>3 407</i>	<i>140</i>
165	1101-0705-0205 <i>РСНБ РК 2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Терлевка древесины, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), на расстояние до 300 м, диаметр ствола до 30 см	хвост	1	1 303	1 303
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			500	500
		в том числе оплата труда рабочих			251	251

1		3	4	5	6	7
165.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1254	3 980	499
165.2		машины и механизмы			803	803
		в том числе оплата труда машинистов			244	244
165.2.1	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,071484	11 228	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,071484	3 407	244
166	1101-0705-0206 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Терлевка древесины, мощность трактора 79 кВт (108 л.с), на расстояние до 300 м, диаметр ствола свыше 30 см	хвост	1	2 117	2 117
		из них:				
166.1		затраты на труд рабочих			808	808
		в том числе оплата труда рабочих			405	405
166.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,2031	3 980	808
166.2		машины и механизмы			1 309	1 309
		в том числе оплата труда машинистов			397	397
166.2.1	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,11655	11 228	1 309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,11655	3 407	397
167	1101-0705-0301 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 12 см	дерево	1	330	330
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			326	326
		в том числе оплата труда рабочих			163	163
167.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,071	4 592	326
167.2		машины и механизмы			4	4
167.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,02331	181	4
168	1101-0705-0302 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 16 см	дерево	1	692	692
		из них:				
168.1		затраты на труд рабочих			683	683
		в том числе оплата труда рабочих			343	343
168.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1487	4 592	683
168.2		машины и механизмы			9	9
168.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,049617	181	9
169	1101-0705-0303 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 20 см	дерево	1	1 115	1 115
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			1 101	1 101
		в том числе оплата труда рабочих			553	553
169.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,2398	4 592	1 101
169.2		машины и механизмы			14	14
169.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,07992	181	14
170	1101-0705-0304 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 24 см	дерево	1	1 486	1 486
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			1 467	1 467
		в том числе оплата труда рабочих			737	737
170.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,3197	4 592	1 468
170.2		машины и механизмы			19	19
170.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,10656	181	19
171	1101-0705-0305 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 28 см	дерево	1	1 994	1 994
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			1 968	1 968
		в том числе оплата труда рабочих			987	987
171.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,4285	4 592	1 968
171.2		машины и механизмы			26	26
171.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,142857	181	26
172	1101-0705-0306 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 32 см	дерево	1	2 504	2 504
		из них:				
172.1		затраты на труд рабочих			2 472	2 472
		в том числе оплата труда рабочих			1 240	1 240
172.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,5384	4 592	2 472
172.2		машины и механизмы			32	32
172.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,179487	181	32
173	1101-0705-0307 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разделка древесины породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола более 32 см	дерево	1	4 304	4 304
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			4 250	4 250
		в том числе оплата труда рабочих			2 132	2 132
173.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,8936	4 756	4 250
173.2		машины и механизмы			54	54

1		3	4	5	6	7
173.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,297813	181	54
174	1101-0705-0501 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 16 см	дерево	1	766	766
		из них:				
174.1		затраты на труд рабочих			241	241
		в том числе оплата труда рабочих			121	121
174.1.1	001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0572	4 207	241
174.2		машины и механизмы			525	525
		в том числе оплата труда машинистов			156	156
174.2.1	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012987	12 110	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012987	3 407	44
174.2.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,032745	11 228	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,032745	3 407	112
175	1101-0705-0502 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 24 см	дерево	1	1 000	1 000
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			309	309
		в том числе оплата труда рабочих			154	154
175.1.1	001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0733	4 207	308
175.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			205	205
175.2.1	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016983	12 110	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016983	3 407	58
175.2.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,043179	11 228	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,043179	3 407	147
176	1101-0705-0503 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 32 см	дерево	1	1 239	1 239
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			383	383
		в том числе оплата труда рабочих			192	192
176.1.1	001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,091	4 207	383
176.2		машины и механизмы			856	856
		в том числе оплата труда машинистов			254	254
176.2.1	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,020868	12 110	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,020868	3 407	71
176.2.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,053724	11 228	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053724	3 407	183
177	1101-0705-0504 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола свыше 32 см	дерево	1	2 051	2 051
		из них:				
177.1		затраты на труд рабочих			645	645
		в том числе оплата труда рабочих			323	323
177.1.1	001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1532	4 207	645
177.2		машины и механизмы			1 406	1 406
		в том числе оплата труда машинистов			417	417
177.2.1	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,034743	12 110	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,034743	3 407	118
177.2.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,08769	11 228	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08769	3 407	299
178	1127-0803-0113 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной двойной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,12 м	км линии	1	115 663	115 663
		из них:				
178.1		затраты на труд рабочих			17 551	17 551
		в том числе оплата труда рабочих			8 952	8 952
178.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,6114	4 860	17 551
178.2		машины и механизмы			9 646	9 646
		в том числе оплата труда машинистов			2 921	2 921
178.2.1	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,3663	10 472	3 836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3663	3 407	1 248
178.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,222	12 401	2 753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,222	2 850	633
178.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,254079	8 343	2 120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,254079	2 850	724
178.2.4	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,111	7 758	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 850	316
178.2.5	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,111	19	2
178.2.6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,111	663	74
178.3		материалы, изделия и конструкции			5	5
178.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,15	36	5
178.3.2	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	86,52	876	75 792
178.3.3	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	30,9	410	12 669
179	1127-0803-0119 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,12 м, шаг 1:3	км линии	1	45 029	45 029
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			15 116	15 116

1		3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			7 710	7 710
179.1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,0524	4 952	15 115
179.2		машины и механизмы			7 795	7 795
		в том числе оплата труда машинистов			2 289	2 289
179.2.1	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,3663	10 472	3 836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3663	3 407	1 248
179.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,222	12 401	2 753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,222	2 850	633
179.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,032301	8 343	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,032301	2 850	92
179.2.4	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,111	7 758	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 850	316
179.2.5	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,111	19	2
179.2.6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,111	663	74
179.3		материалы, изделия и конструкции			3	3
179.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,09	36	3
179.3.2	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	21,63	876	18 948
179.3.3	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,725	410	3 167
180	1127-0803-0124 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,12 м, шаг 3:1	км линии	1	90 583	90 583
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			15 909	15 909
		в том числе оплата труда рабочих			8 115	8 115
180.1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,2126	4 952	15 909
180.2		машины и механизмы			8 326	8 326
		в том числе оплата труда машинистов			2 470	2 470
180.2.1	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,3663	10 472	3 836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3663	3 407	1 248
180.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,222	12 401	2 753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,222	2 850	633
180.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,095904	8 343	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,095904	2 850	273
180.2.4	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,111	7 758	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 850	316
180.2.5	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,111	19	2
180.2.6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,111	663	74
180.3		материалы, изделия и конструкции			3	3
180.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,09	36	3
180.3.2	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	64,89	876	56 844
180.3.3	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	23,175	410	9 502
181	1127-0803-0107 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	1	2 275	2 275
		из них:				
181.1		затраты на труд рабочих			1 410	1 410
		в том числе оплата труда рабочих			719	719
181.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2795	5 042	1 409
181.2		машины и механизмы			42	42
181.2.1	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,068487	610	42
181.2.2	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	0,819	876	717
181.2.3	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,258	410	106
182	1127-0803-0601 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 1 ИДН-350	м² горизонтальной проекции ИДН	1	60 318	60 318
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			11 810	11 810
		в том числе оплата труда рабочих			6 024	6 024
182.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,998	5 911	11 810
182.2		машины и механизмы			1 123	1 123
		в том числе оплата труда машинистов			316	316
182.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38295	22	8
182.2.2	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,111	7 758	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 850	316
182.2.3	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,38295	663	254
182.3		материалы, изделия и конструкции			47 385	47 385
182.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,576	1 590	4 096
182.3.2	251-201-0505	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	5,306	7 472	39 646
182.3.3	251-201-0506	Неровность искусственная дорожная длиной 250 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	0,816	4 465	3 643
183	1127-0803-0602 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500	м² горизонтальной проекции ИДН	1	51 882	51 882
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			11 810	11 810
		в том числе оплата труда рабочих			6 024	6 024

1		3	4	5	6	7
183.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,998	5 911	11 810
183.2		машины и механизмы			1 136	1 136
		в том числе оплата труда машинистов			316	316
183.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,40182	22	9
183.2.2	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,111	7 758	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 850	316
183.2.3	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,40182	663	266
183.3		материалы, изделия и конструкции			38 936	38 936
183.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,688	1 590	4 274
183.3.2	251-201-0501	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	3,714	8 609	31 974
183.3.3	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	0,571	4 707	2 688
184	1127-0803-0603 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 3 ИДН-900	м ² горизонтальной проекции ИДН	1	64 232	64 232
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			11 810	11 810
		в том числе оплата труда рабочих			6 024	6 024
184.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,998	5 911	11 810
184.2		машины и механизмы			1 160	1 160
		в том числе оплата труда машинистов			316	316
184.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,43623	22	10
184.2.2	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,111	7 758	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 850	316
184.2.3	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,43623	663	289
184.3		материалы, изделия и конструкции			51 262	51 262
184.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,912	1 590	4 630
184.3.2	251-201-0503	Неровность искусственная дорожная длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	1,8576	21 753	40 408
184.3.3	251-201-0504	Неровность искусственная дорожная длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	0,2862	21 746	6 224
185	1127-0803-0701 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Монтаж маркера светодиодного для дорожной разметки на солнечной батарее	шт.	1	233 298	233 298
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			2 349	2 349
		в том числе оплата труда рабочих			1 198	1 198
185.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,4414	5 320	2 348
185.2		машины и механизмы			218	218
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
185.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000444	8 343	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000444	2 850	1
185.2.2	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,098679	6	1
185.2.3	343-301-0302	Установка алмазного бурения (дрель алмазного сверления) в кирпиче (блоке), бетоне, железобетоне, диаметр отверстий до 300 мм, ручного использования или с креплением на станине (стойке)	маш.-ч	0,252747	177	45
185.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,252747	663	168
185.3		материалы, изделия и конструкции			230 731	230 731
185.3.1	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0003	312 284	94
185.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7	251	176
185.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,002	36	0
185.3.4	251-103-0210	Маркер дорожный светодиодный на солнечной батарее	шт.	1	230 461	230 461
186	1127-0803-0501 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Нанесение разметки дорожной шумовой на проезжую часть пластиком холодного формования	м ² разметки	1	24 830	24 830
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			1 773	1 773
		в том числе оплата труда рабочих			905	905
186.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,339	5 230	1 773
186.2		машины и механизмы			63	63
		в том числе оплата труда машинистов			16	16
186.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,023976	16	0
186.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,005661	8 343	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005661	2 850	16
186.2.3	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,023976	663	16
186.3		материалы, изделия и конструкции			22 994	22 994
186.3.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	11,705	1 956	22 895
186.3.2	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	0,206	479	99
187	1127-0802-0101 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	19 563	19 563
		из них:				
187.1		затраты на труд рабочих			16 617	16 617
		в том числе оплата труда рабочих			8 475	8 475
187.1.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,552	4 678	16 616
187.2		машины и механизмы			2 217	2 217
		в том числе оплата труда машинистов			630	630
187.2.1	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,1221	14 851	1 813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1221	4 071	497

1		3	4	5	6	7
187.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,016872 0,016872	12 934 4 071	218 69
187.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,022311 0,022311	8 343 2 850	186 64
187.3		материалы, изделия и конструкции			729	729
187.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	954 056	458
187.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	754 778	146
187.3.3	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	1 027 431	35
187.3.4	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0000562	1 594 928	90
188	1106-0101-0104 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11</i>	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (для дорожных знаков и т.д)	м³	1	61 747	61 747
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			25 025 12 977	25 025 12 977
188.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,439	4 601	25 025
188.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			152 43	152 43
188.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,323676	54	17
188.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,002997 0,002997	11 654 2 850	35 9
188.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,011988 0,011988	8 343 2 850	100 34
188.3		материалы, изделия и конструкции			36 570	36 570
188.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	33 040	33 701
188.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,007	101 324	709
188.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00424	36	0
188.3.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с немедленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,762	2 146	1 635
188.3.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,075	7 006	525
189	251-102-0708 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10 212	10 212
190	251-102-0709 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	10 917	10 917
191	251-102-0710 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	13 165	13 165
192	251-102-0711 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	1	14 811	14 811
193	251-102-0712 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	1	16 456	16 456
194	251-102-0713 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	1	14 771	14 771
195	251-102-0714 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	1	18 218	18 218
196	251-102-0715 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	1	20 568	20 568
197	251-102-0716 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	1	20 317	20 317
198	251-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	1	11 223	11 223
199	251-101-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.2	шт.	1	16 289	16 289
200	251-101-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	8 072	8 072
201	251-101-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	10 379	10 379
202	251-101-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	1	11 939	11 939
203	251-101-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	шт.	1	15 601	15 601
204	251-101-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	10 911	10 911
205	251-101-0111 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	1	16 676	16 676
206	251-101-0113 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	10 536	10 536
207	251-101-0114 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	1	15 778	15 778
208	251-101-0116 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	1	7 821	7 821
209	251-101-0117 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	шт.	1	16 160	16 160
210	251-101-0118 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм x 2250 мм	шт.	1	20 506	20 506
211	251-101-0119 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм x 3150 мм	шт.	1	47 782	47 782

1		3	4	5	6	7
212	251-101-0120 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	шт.	1	11 683	11 683
213	251-101-0121 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1	14 070	14 070
214	251-101-0122 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	шт.	1	27 507	27 507
215	251-101-0123 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	1	2 793	2 793
216	251-101-0124 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	1	5 122	5 122
217	251-101-0125 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	шт.	1	8 014	8 014
218	251-101-0126 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	4 822	4 822
219	251-101-0127 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	6 162	6 162
220	251-101-0128 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	шт.	1	11 237	11 237
221	251-101-0129 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	4 972	4 972
222	251-101-0130 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	6 329	6 329
223	251-101-0131 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	шт.	1	8 319	8 319
224	251-101-0132 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм	шт.	1	23 062	23 062
225	251-101-0133 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	7 601	7 601
226	251-101-0134 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм	шт.	1	13 692	13 692
227	251-101-0135 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	9 514	9 514
228	251-101-0136 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	шт.	1	10 113	10 113
229	251-101-0137 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	1	19 883	19 883
230	251-101-0138 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	шт.	1	35 508	35 508
231	251-101-0139 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	1	3 096	3 096
232	251-101-0140 <i>РСНБ РК 2022</i>	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 018	7 018
233	1127-0801-0402 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11</i>	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДЮ, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	1	1 931	1 931
		из них:				
233.1		затраты на труд рабочих			1 426	1 426
		в том числе оплата труда рабочих			727	727
233.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительно-монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2991	4 769	1 426
233.2		машины и механизмы			505	505
		в том числе оплата труда машинистов			106	106
233.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0036963	9 724	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036963	2 850	11
233.2.2	321-212-1101	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	0,02775	16 898	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02775	3 407	95
234	1127-0801-0403 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11</i>	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДЮ, высота 0,75 м, шаг стоек 3 м	м	1	1 489	1 489
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			1 120	1 120
		в том числе оплата труда рабочих			571	571
234.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительно-монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2348	4 769	1 120
234.2		машины и механизмы			369	369
		в том числе оплата труда машинистов			78	78

1		3	4	5	6	7
234.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0036963	9 724	36
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0036963</i>	<i>2 850</i>	<i>11</i>
234.2.2	321-212-1101	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	0,0197358	16 898	334
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0197358</i>	<i>3 407</i>	<i>67</i>
235	1127-0801-0107 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Устройство ограждения металлического(с копанием ям,с бетонированием,со стоимостью бетона под ключ)(с копанием ям,с бетонированием,со стоимостью бетона под ключ)	м	1	4 561	4 561
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			2 664	2 664
		в том числе оплата труда рабочих			1 359	1 359
235.1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,5379	4 952	2 664
235.2		машины и механизмы			108	108
		в том числе оплата труда машинистов			37	37
235.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,012987	8 343	108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,012987</i>	<i>2 850</i>	<i>37</i>
235.3		материалы, изделия и конструкции			1 789	1 789
235.3.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	0,0082	17 783	146
235.3.2	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м ³	0,0408	33 040	1 348
235.3.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,27	1 092	295
236	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	1	1 155 745	1 155 745
237	241-101-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 734	1 734
238	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	1	2 950	2 950
239	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	1	3 130	3 130
240	1133-0303-0401 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Окраска стальных трубчатых опор масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1	16 277	16 277
		из них:				
240.1		затраты на труд рабочих			13 273	13 273
		в том числе оплата труда рабочих			6 770	6 770
240.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,3754	5 588	13 274
240.2		материалы, изделия и конструкции			3 004	3 004
240.2.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	605	1 349
240.2.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,5	1 103	1 655
241	1133-0303-0403 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1	39 141	39 141
		из них:				
241.1		затраты на труд рабочих			32 813	32 813
		в том числе оплата труда рабочих			16 735	16 735
241.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,8719	5 588	32 812
241.2		материалы, изделия и конструкции			6 328	6 328
241.2.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	5,9	605	3 570
241.2.2	218-103-0201	Ветошь	кг	2,5	1 103	2 758
242	1115-0305-0103 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,05	Покраска труб,решеток и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м ² окрашиваемой поверхности	1	2 012	2 012
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			1 869	1 869
		в том числе оплата труда рабочих			979	979
242.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3874	4 825	1 869
242.2		машины и механизмы			3	3
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
242.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000315	8 343	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000315</i>	<i>2 850</i>	<i>1</i>
242.3		материалы, изделия и конструкции			140	140
242.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
242.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	446	110
242.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1 103	3
243	1127-0903-0201 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 44	Восстановление земполотна близлежащим грунтом.(рагработка и доставка грунта, разравнивание и уплотнение,планировка)Восстановление земполотна близлежащим грунтом.(рагработка и доставка грунта, разравнивание и уплотнение,планировка)	м ³ грунта	1	441	441
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			130	130
		в том числе оплата труда рабочих			67	67
243.1.1	005-0111	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0388	3 341	130
243.2		машины и механизмы			311	311
		в том числе оплата труда машинистов			82	82
243.2.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,004329	971	4
243.2.2	326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0008769	282	0
243.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0051282	11 228	58
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0051282</i>	<i>3 407</i>	<i>17</i>

1		3	4	5	6	7
243.2.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,015873	15 672	249
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,015873</i>	<i>4 071</i>	<i>65</i>
244	1220-0201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,11</i> <i>Изм. и доп. вып. 28</i>	Маршрутный ремонт .Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением щебня	м ²	1	1 787	1 787
		из них:				
244.1		затраты на труд рабочих			405	405
		в том числе оплата труда рабочих			209	209
244.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0969	4 182	405
244.2		машины и механизмы			327	327
		в том числе оплата труда машинистов			78	78
244.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,012543	12 920	162
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,012543</i>	<i>3 407</i>	<i>43</i>
244.2.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001776	11 228	20
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001776</i>	<i>3 407</i>	<i>6</i>
244.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,006438	21 205	137
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006438</i>	<i>4 071</i>	<i>26</i>
244.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000999	8 343	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000999</i>	<i>2 850</i>	<i>3</i>
244.3		материалы, изделия и конструкции			1 055	1 055
244.3.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	0,0665	15 861	1 055
245	СРД-15-6-01 <i>Кэтр и Кэм=1,08</i>	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	1 м ³	1	6 124	6 124
		из них:				
245.1		затраты на труд рабочих			6 124	6 124
		в том числе оплата труда рабочих			2 944	2 944
245.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,4472	4 231	6 123
246	СРД-6-58-08 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части дороги от снега на базе трактора на пневмоколесном ходу типа К-700А 158 кВт с навесным оборудованием свежевыпавшего снега до 500 мм	1 км прохода	1	4 623	4 623
		из них:				
246.1		машины и механизмы			4 623	4 623
		в том числе оплата труда машинистов			1 100	1 100
246.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,222	20 823	4 623
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,222</i>	<i>4 957</i>	<i>1 100</i>
247	СРД-6-58-09 <i>Кэтр и Кэм=1,11</i>	Очистка проезжей части дороги от снега на базе трактора на пневмоколесном ходу типа К-700А 158 кВт с навесным оборудованием слежавшегося снега до 500 мм	1 км прохода	1	7 859	7 859
		из них:				
247.1		машины и механизмы			7 859	7 859
		в том числе оплата труда машинистов			1 871	1 871
247.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	0,3774	20 823	7 859
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3774</i>	<i>4 957</i>	<i>1 871</i>
248	314-503-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	1	10 683	10 683
		из них:				
248.1		машины и механизмы			10 683	10 683
		в том числе оплата труда машинистов			3 407	3 407
249	314-503-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1	12 437	12 437
		из них:				
249.1		машины и механизмы			12 437	12 437
		в том числе оплата труда машинистов			3 407	3 407
250	314-503-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью свыше 3 т до 5 т	маш.-ч	1	14 433	14 433
		из них:				
250.1		машины и механизмы			14 433	14 433
		в том числе оплата труда машинистов			3 407	3 407
251	332-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 7 т	маш.-ч	1	8 556	8 556
		из них:				
251.1		машины и механизмы			8 556	8 556
		в том числе оплата труда машинистов			2 850	2 850
252	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные)	маш.-ч	1	8 914	8 914
		из них:				
252.1		машины и механизмы			8 914	8 914
		в том числе оплата труда машинистов			2 850	2 850
253	332-101-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 15 т	маш.-ч	1	11 986	11 986
		из них:				
253.1		машины и механизмы			11 986	11 986
		в том числе оплата труда машинистов			3 407	3 407
254	332-101-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	1	12 706	12 706
		из них:				
254.1		машины и механизмы			12 706	12 706
		в том числе оплата труда машинистов			3 407	3 407
255	332-101-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 25,5 т	маш.-ч	1	12 769	12 769
		из них:				
255.1		машины и механизмы			12 769	12 769
		в том числе оплата труда машинистов			3 407	3 407

