Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 69 972,859 тыс. тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость 9 651,429 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"01." Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освещения улицы С.Кожанова п.Мырзакент Мактааральского р-на.

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	06-2026	Новый объект	55 075,238			55 075,238
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**55 075,238**			**55 075,238**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**55 075,238**			**55 075,238**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**55 075,238**			**55 075,238**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 753,762			2 753,762
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**57 829**			**57 829**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	57 829			57 829
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	60 321,43			60 321,43
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**60 321,43**			**60 321,43**
6		- в том числе на 2026 г.	60 321,43			60 321,43
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	60 321,43			60 321,43
7		- в том числе затраты по части II	60 321,43			60 321,43
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%			9 651,429	9 651,429
		Итого налог на добавленную стоимость			9 651,429	9 651,429
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**60 321,43**		**9 651,429**	**69 972,859**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные : Э120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	**Э120'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+Б''13.7''''''***
2	**Ю''Освещения улицы С.Кожанова п.Мырзакент Мактааральского р-на.'06-2026'06-2026'''2''''''в ценах июня 2026 г.***
3	**РКожанов***
4	Е1101-0102-1001'7,84"Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1'м³ грунта'*
5	Е1133-0304-0402(РМ295619)(РМ296125)'70"Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м'опора'*
6	С1247-306-0116'70"Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б'шт.'*
7	С1247-103-0548'280"Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V'шт.'*
8	С1247-107-0501'280"Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник'шт.'*
9	Е1133-0206-0103(РМ295609)(РМ296149)(РМ296153)'280"Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)'светильник'*
10	С1247-301-0221'2"Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1'шт.'*
11	С1247-201-0311'2"Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31'шт.'*
12	Е1133-0203-0104'2,1"Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную'км линии'*
13	С1243-701-0711'2100"Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0'м'*
14	**К***

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Освещения улицы С.Кожанова п.Мырзакент Мактааральского р-на.

Наименование объекта .

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на _____

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 55 075,238 тыс. тенге
Средства на оплату труда 6 226,473 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 1,232 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**55 075 238**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 705 065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 909 310*
		машины и механизмы	тенге			1 690 635
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*521 408*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47 679 538
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 232		
	Раздел 1:	**Кожанов**				**55 075 238**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 705 065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 909 310*
		машины и механизмы	тенге			1 690 635
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*521 408*

		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47 679 538
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 232		
1	**1101-0102-1001** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**м³ грунта**	**7,84**	**7 684**	**60 243**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			7 684	60 243
		в том числе оплата труда рабочих			*3 855*	*30 223*
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,758016	4 082	60 242
2	**1133-0304-0402** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**70**	**36 524**	**2 556 680**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			17 920	1 254 400
		в том числе оплата труда рабочих			*9 140*	*639 800*
2.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	242,44584	5 174	1 254 415
2.2		машины и механизмы			13 376	936 320
		в том числе оплата труда машинистов			*4 320*	*302 400*
2.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	35,99232	13 477	485 069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*35,99232*	*4 177*	*150 340*
2.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	36,4	12 396	451 214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*36,4*	*4 177*	*152 043*
2.3		материалы, изделия и конструкции			5 228	365 960
2.3.1	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	0,931		
2.3.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,71	32 698	350 196
2.3.3	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	350	45	15 750
3	**247-306-0116** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**70**	**211 665**	**14 816 550**

		из них:				
4	**247-103-0548** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V**	**шт.**	**280**	**62 757**	**17 571 960**
5	**247-107-0501** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник**	**шт.**	**280**	**45 547**	**12 753 160**
6	**1133-0206-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**280**	**16 188**	**4 532 640**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			13 507	3 781 960
		в том числе оплата труда рабочих			*6 889*	*1 928 920*
6.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	717,63328	5 270	3 781 927
6.2		машины и механизмы			2 681	750 680
		в том числе оплата труда машинистов			*778*	*217 840*
6.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	72,8	10 107	735 790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*72,8*	*2 924*	*212 867*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7472	8 451	14 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,7472*	*2 924*	*5 109*
7	**247-301-0221** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**41 006**	**82 012**
8	**247-201-0311** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**30 478**	**60 956**
9	**1133-0203-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную**	**км линии**	**2,1**	**406 637**	**853 937**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			289 744	608 462
		в том числе оплата труда рабочих			*147 794*	*310 367*
9.1.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	109,5933384	5 552	608 462
9.2		машины и механизмы			1 731	3 635
		в том числе оплата труда машинистов			*556*	*1 168*

		из них:				
9.2.1	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	1,10292	10	11
9.2.2	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7,16352	18	129
9.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1105104	13 171	1 456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1105104*	*4 177*	*462*
9.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2415504	8 451	2 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2415504*	*2 924*	*706*
9.3		материалы, изделия и конструкции			115 162	241 840
9.3.1	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2,73	640	1 747
9.3.2	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,3	4 838	30 479
9.3.3	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	42	102	4 284
9.3.4	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	42	132	5 544
9.3.5	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	42	358	15 036
9.3.6	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8,4	1 832	15 389
9.3.7	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	2,142		
9.3.8	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	35,7	4 744	169 361
10	**243-701-0711** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0**	**м**	**2 100**	**851**	**1 787 100**

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)