ИП "Сметы Стандарт"

Сметная документация

Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района.

2026г

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **7 000,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **965,517** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района	6 034,483			6 034,483
		Итого по главе 2	6 034,483			6 034,483
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	6 034,483			6 034,483
		сметная з/плата				2 054,665
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,769
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	6 034,483			6 034,483
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	6 034,483			6 034,483
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
		Итого в текущих ценах	**6 034,483**			**6 034,483**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**6 034,483**			**6 034,483**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*6 034,483*			*6 034,483*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**6 034,483**			**6 034,483**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*6 034,483*			*6 034,483*
		Итого по части I, II, III	**6 034,483**			**6 034,483**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*6 034,483*			*6 034,483*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**965,517**	**965,517**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*965,517*	*965,517*
		Всего по сводному сметному расчету	**6 034,483**		**965,517**	**7 000,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*6 034,483*		*965,517*	*7 000,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ИП "Сметы-Стандарт" **Маматказин В.О.**

026.10Д от 14.10.2026 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

Заказ №1

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	6034,483	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,769	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2054,665	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района	6 034,483			6 034,483	0,769	2 054,665	
		Итого по разделу:	**6 034,483**			**6 034,483**	**0,769**	**2 054,665**	
		Всего:	**6 034,483**	**0,000**	**0,000**	**6 034,483**	**0,769**	**2 054,665**	**0,000**

Директор ИП "Сметы-Стандарт" **Маматказин В.О.**

Сметы-Стандарт ЖК/ИП ЖСН850417300083

Наименование стройки: Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

Наименование объекта: Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 4

Заказ №1

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

Основание:

Сметная стоимость	6034,483	тыс. тенге
Средства на оплату труда	2054,664	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,769	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 034 483**
		Раздел 1. Фундамент ленточный по периметру. Устройство, ИТОГО:	тенге			**1 207 929**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 207 929**
1	1101-0102-0202 Кклим = 1,08	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	9,27	10028	92 960
2	1106-0101-0216 Кклим = 1,08	Армирование фундамента железобетонного ленточного	т	0,42624	109483	46 666
3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	348807	148 675
4	1106-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м3	11,78631	48837	575 608
5	1113-0101-0208 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,4	3850	317 240
6	235-201-0205	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000	кг	41,2	650	26 780
		Раздел 3. Панели ограждения, ворота распашные, калитка, ИТОГО:	тенге			**3 169 726**

		Подраздел 3.1. Ограждение из профнастила, ИТОГО	тенге			2 261 441
7	1147-0303-0106 Кклим = 1,08	Установка металлических оград высотой до 2,2 м	м оград	96	11234	1 078 464
8	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50х50 мм, толщиной 4 мм	т	0,3	323834	97 150
9	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,9	1372	6 723
10	1110-0201-0401 Кклим = 1,08	Устройство конструкций обшивки стен из оцинкованных профилей	м2 стен	172,8	3935	679 968
11	214-204-0105 Коб=1,02	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	176,256	2024	356 742
12	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	82	285	23 370
13	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	82	232	19 024
		Подраздел 3.2. 3Д штакетник, ИТОГО	тенге			908 285
14	1147-0303-0106 Кклим = 1,08	Установка металлических оград высотой до 2,2 м	м оград	24	11234	269 616
15	290-000-0001 Кпл	Евро штакетник	м2	43,2	14784	638 669
		Раздел 4. Столбы ограждения, ИТОГО:	тенге			1 656 828
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 656 828
16	1201-0101-0402 Кклим = 1,08	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	48	17472	838 656
17	1127-0801-0301 Кклим = 1,08	Установка стоек металлический. Ограждение	шт.	48	6538	313 824
18	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8	28370	136 176
19	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	0,9785	376262	368 172
		Раздел 5. Благоустройство, ИТОГО:	тенге			0

Составил

Проверил



Наименование стройки: Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство ограждения ветеринарной станции Коксуского района

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	769			
		Средства на оплату труда					**2 054 664**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,6288	12749	4357	46 264 / 15 811
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,135962062	77		164
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,509456	202		305
4	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвежные с дизельным двигателем, с наминальным сварочным током 250-400	маш.-ч	2,711322522	14092	3050	38 208 / 8 270
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,270443934	13649	4357	85 585 / 27 320

	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,101274624	13602 3645	1 378 369
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017056	40	1
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051424877	12072 3050	621 157
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,050637312	354	18
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,271187889	8783 3050	2 382 827
11	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,008322933	304	3
12	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,001012746	374	0
13	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,653184	102	67
14	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032223744	51	2
15	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,0684032	22	90
		Итого по машинам и механизмам		**21,51071184**		**175 086** **52 754**

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,96310364	26794	320 539
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8	28370	136 176
3	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50х50 мм, толщиной 4 мм	т	0,3	323834	97 150

4	214-204-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	176,256	2024	356 742
5	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	0,9785	376262	368 172
6	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,55744	546	1 396
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,30016652	2146	7 082
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	348807	148 675
9	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,9792	1066	1 044
10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02592988	109237	2 833
11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002946577	64654	191
12	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,9	1372	6 723
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,12153562	861	1 827
14	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	7,2	2669	19 217
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,033355254	36	1
16	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,001728	1900612	3 284
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,280266432	2928	15 461
18	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	11,08224	23	255
19	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	39,64032	23	912
20	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,039552454	7006	7 283
21	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	41,2	554	22 825
22	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	197,76	1091	215 756
23	235-201-0205	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000	кг	41,2	650	26 780
24	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00738	789006	5 823
25	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,8976	187	729

	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001148	762834	876
27	236-203-0104	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-161	т	0,0133632	1086624	14 521
28	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00738	1095348	8 084
29	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00123	380806	468
30	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00001023	278998	3
31	290-000-0001	Евро штакетник	м2	43,2	14784	638 669

Итого по материалам **2 429 495**

ТОО "Смоты Стандарт"
Сметная документация
Ветеринарная лаборатория ветеринарной станции Кокпектинского района