Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Жезқазғансирекмет" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Жезқазғансирекмет" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17983491-1
Конкурстың атауы:	СМЦ кабинеттері мен басқа да үй-жайларын ағымдағы жөндеу, ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫ МҰҚИЯТ ОҚУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУҒА СӘЙКЕС ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ
Лоттың нөмірі:	№ 88702316-ОК1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000009
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	38766103
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	38766103
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	СМЦ-ның кабинеттерін және басқа да үй-жайларын ағымдағы жөндеу 1. Жалпы ережелер 1.1. Тапсырыс беруші — «Жезқазғансирекмет». Жұмыстар 2-бөлімде көрсетілген сирек металдар цехының (СМЦ) кабинеттерінде орындалады. 1.2. Жұмыстарды орындау орны — Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, өнеркәсіптік аймақ, № 75 жер учаскесі, «Kazakhmys Smelting» ЖШС-нің Жезқазған мыс балқыту зауытының аумағындағы сирек металдар цехы. 1.3. Мердігер барлық жұмысты аяқтап, нәтижесін Тапсырыс берушіге шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде тапсырады. Жөндеу шарт жасалғаннан, жұмысқа рұқсат рәсімделгеннен және 3-бөлімде көрсетілген құжаттар келісілгеннен кейін басталады. 2. Жұмыс түрлері мен көлемі 2.1. Жұмыс түрлері, бастапқы көлемдері мен өлшем бірліктері қоса берілген бес ақау ведомосында көрсетілген. Жұмыстардың толық көлемі 7.2-тармақты ескере отырып айқындалады. Нөмірлер файл атауларынан алынған. - Бас инженердің кабинеті (№ 3 ақау ведомосы). Линолеум төсеу, қабырға мен төбені әрлеу, терезе, есік, электр монтажы және жылыту. - СМЦ бастығының кабинеті (№ 4 ақау ведомосы). Ламинат төсеу, қабырға мен төбені әрлеу, терезелер, есіктер, электр монтажы және жылыту. - СМЦ қабылдау бөлмесі (№ 4 ақау ведомосы). Ламинат төсеу, қабырға мен төбені әрлеу, терезелер, есік жармасы, электр монтажы және жылыту. - Аға энергетиктің кабинеті (№ 5 ақау ведомосы). Ламинат төсеу, қабырға мен төбені әрлеу, терезе, есік, электр монтажы және жылыту. - Ауысымдық тапсырма беру бөлмесі (№ 9 ақау ведомосы). Ламинат төсеу, қабырға мен төбені әрлеу, терезе, есік, электр монтажы және жылыту. - Медициналық пункт (№ 14 ақау ведомосы). Еденді жөндеу, қабырға мен төбені әрлеу, терезе, есік, электр монтажы және жылыту. 3. Жұмыстарды дайындауға қойылатын негізгі талаптар 3.1. Шарт жасалғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде Мердігер ақау ведомостері, осы техникалық ерекшелік және қолжетімді учаскелерді бірлесіп өлшеу актісі негізінде жергілікті сметаны өз есебінен әзірлеп, Тапсырыс берушіге келісуге ұсынады. Сметада әрбір үй-жай бойынша жұмыстардың түрлері, көлемдері, құны және қажетті ресурстар көрсетіледі. Жергілікті смета бойынша жұмыстардың жалпы құны шарт бағасынан аспауға тиіс. Сметаға барлық қажетті шығындар, соның ішінде өлшеу мен жөндеу барысында анықталған қосымша жұмыс көлемдерін орындауға жұмсалатын шығындар, шарт бағасын ұлғайтпай енгізіледі. 3.2. Шарт жасалғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде және жөндеу басталғанға дейін Мердігер үй-жайлар бойынша күнтізбелік кестені Тапсырыс берушімен келіседі. Кестеде әр кезеңдегі жұмыскерлер саны және жылыту мен электрмен жабдықтауды ажырату және қалпына келтіру мерзімдері көрсетіледі. 4. Еңбек және материалдық ресурстар 4.1. Жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде Мердігер нысанда кемінде 25 жұмысшыдан тұратын бригаданың күн сайын жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. Бригада құрамында көзделген барлық жұмыс түрлерін, соның ішінде бөлшектеу, әрлеу, терезелер мен есіктерді орнату, электр монтажы және жылыту жүйесін жөндеу жұмыстарын

	орындайтын мамандар болуы тиіс. Мердігер жұмыстардың орындалуына жауапты басшыны тағайындайды. 4.2. Мердігер материалдарды, бұйымдарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, жарақтарды, көлікті, жеткізуді, қорғаныш құралдарын және қалдықтарды шығаруды қоса алғанда, барлық еңбек және материалдық ресурстарды өз есебінен қамтамасыз етеді. Бұл шығындар шарт бағасына кіреді. 4.3. Мердігер құрал-саймандар мен жабдықтардың жарамды күйде және көрсетілген мөлшерде тиісті кезеңдерде нысанда болуын қамтамасыз етеді. - Перфоратор — кемінде 3 дана. - Бұранда бұрағыш — кемінде 6 дана. - Бұрыштық ажарлау машинасы — кемінде 2 дана. - Қол дискілі ара — кемінде 2 дана. - Электрлі қыл ара — кемінде 2 дана. - Құрылыс араластырғышы — кемінде 2 дана. - Қабырғалар мен төбені ажарлау машинасы — кемінде 2 дана. - Құрылыс шаңсорғышы — кемінде 2 дана. - Лазерлік деңгейөлшегіш — кемінде 2 дана. - Әрлеуге арналған қол құралдары — кемінде 6 жиынтық. - Электр монтажына арналған оқшауланған қол құралдары — кемінде 2 жиынтық. - Электр қондырғыларын тексеруге арналған өлшеу аспаптары — кемінде 1 жиынтық. - Құбырлар мен радиаторларды монтаждауға арналған слесарлық құралдар — кемінде 2 жиынтық. - Құбырларды келісілген технологиямен жалғауға арналған жабдық — кемінде 1 жиынтық. - Манометрі бар қысыммен сынау сорғысы — кемінде 1 дана. - Инвентарлық тұғыр немесе жұмыс платформасы — кемінде 3 дана. 4.4. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын және мемлекеттік тіркеуге жататын көлік құралдары мен арнайы техника Ұлытау облысында тіркелуге тиіс. Техника нысанға кіргізілгенге дейін Мердігер оның тіркелгенін растайтын құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсынады. 4.5. Жұмыстар басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшеліктің 4.1 және 4.3-тармақтарында көзделген еңбек және материалдық ресурстардың тізбесін ұсынуға міндетті. Тізбеде мамандықтар бойынша жұмыскерлердің саны, жабдықтардың, құрал-саймандардың және өзге де материалдық ресурстардың атаулары мен саны көрсетіледі. Мердігер жұмыстарды орындаудың тиісті кезеңдерінде осы ресурстардың нысанда нақты болуын қамтамасыз етуге міндетті. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге лицензияның болуы, оның санатына қарамастан, Мердігерді осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес жұмыстарды еңбек және материалдық ресурстармен іс жүзінде қамтамасыз ету міндетінен босатпайды. Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау кезеңінде көрсетілген ресурстардың нысанда нақты бар-жоғын тексеруге құқылы. Көзделген еңбек және материалдық ресурстардың болмауы немесе жеткіліксіздігі анықталған жағдайда, Мердігер анықталған бұзушылықтарды Тапсырыс беруші белгілеген негізделген мерзімде жоюға міндетті. Көрсетілген бұзушылықтарды жоймау шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамау болып табылады және шартта әрі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік шараларын қолдануға әкеп соғады. Мұндай шараларға заңнамада белгіленген тәртіппен шартты бұзу да кіруі мүмкін. 5. Қауіпсіздік талаптары 5.1. Мердігер жұмыс істеп тұрған зауыттың өткізу режимін,

	еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және электр қауіпсіздігі, өндірістік санитария талаптарын сақтайды. Жұмыс басталғанға дейін Мердігер жұмыскерлерге нұсқама өткізуді, тиісті рұқсаттарды, жеке қорғаныш құралдарын және учаскелердің қоршалуын қамтамасыз етеді. Өту жолдары мен эвакуациялық шығу жолдары бос ұсталады. Жұмыс басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге өнеркәсіптік қауіпсіздік паспортын және жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (ЕҚжЕҚ) мәселелері бойынша білімін тексеруден өткенін растайтын қолданыстағы куәліктерін ұсынады. Мердігер жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушіге жұмыстарды ұйымдастыру жобасын (ЖҰЖ) және жұмыстарды жүргізу жобасын (ЖЖЖ) ұсынады (шарт жасалған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде). Мердігер наряд-тапсырмаларды есепке алу журналын жүргізеді және жұмыскерлерге мамандықтары мен орындайтын жұмыс түрлері бойынша ЕҚжЕҚ жөнінде нұсқама өткізеді. Өткізілген нұсқамалар нұсқамаларды тіркеу журналына жазылады. 6. Материалдарға қойылатын талаптар 6.1. Мердігер әрлеу материалдарының, терезе, есік, жылыту және электротехникалық бұйымдардың сипаттамаларын оларды қолданғанға дейін Тапсырыс берушімен келіседі. Жеткізілетін материалдар мен бұйымдар жаңа болуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Мердігер сапа және сәйкестік құжаттарын ұсынады. 6.2. Медициналық пунктке арналған жабындарды Мердігер үй-жайдың мақсатын және қолданылатын санитариялық талаптарды, соның ішінде ылғалды жинау мен дезинфекциялауға қойылатын талаптарды ескере отырып келіседі. 7. Ілеспе жұмыстар және есепке алынбаған учаскелерді жөндеу 7.1. Мердігер үй-жайлардың сақталатын элементтерін қорғайды, жөндеу жұмыстары әсер еткен әрлеуді және түйісу орындарын қалпына келтіреді, жинау жұмыстарын жүргізеді және құрылыс қалдықтарын өз есебінен шығарады. 7.2. Ақау ведомостерінде көрсетілген жұмыс көлемдері шамамен алынған. Мердігер осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстарды жөндеуге жататын үй-жайлар, беттер, учаскелер мен элементтер шегінде нақты көлеміне сай толық орындауға міндетті. Шарттың тұрақты бағасы аталған жұмыстардың бүкіл нақты көлемін, оның ішінде өлшеу, бөлшектеу, конструкцияларды ашу немесе жөндеу барысында анықталған қосымша жұмыс көлемдерін, сондай-ақ осы техникалық ерекшелікте көзделген технологиялық тұрғыдан қажетті операцияларды қамтиды. Мердігер бұл жұмыстарды Тапсырыс берушіден қосымша ақы алмай, шарт бағасы шегінде орындайды. Тараптар анықталған жұмыс көлемдерін екіжақты актіде тіркейді. Актіде жұмыстардың орындалатын орны, түрі және нақты көлемі көрсетіледі. 8. Кепілдік міндеттемелер 8.1. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі қорытынды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 айды құрайды. Мердігер өзі жауап беретін кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жояды. 9. Жұмыстарды қабылдау шарттары 9.1. Қабылдау кезінде тараптар әрлеуді, терезелердің, есіктердің, жарықтандыру мен розеткалардың жұмысын тексереді. Мердігер электр желісінің жөнделген

	учаскелерінде нормаларда көзделген тексерулерді жүргізеді және жылыту жүйесінің жөнделген учаскелерінің герметикалығын сынайды. 9.2. Мердігер анықталған сәйкессіздіктерді қорытынды қабылдау актісіне қол қойылғанға дейін өз есебінен жояды. Сәйкессіздіктерді жою мерзімі Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 5 жұмыс күнін құрайды және Тапсырыс берушімен келісім бойынша ұзартылуы мүмкін. Жұмыстарды тапсырған кезде Мердігер пайдалануға дайын үй-жайларды, әр үй-жай бойынша жұмыс көлемдері көрсетілген орындалған жұмыстар актісін, материалдарға қатысты құжаттарды, жасырын жұмыстар актілерін (мұндай жұмыстар орындалған болса), сондай-ақ сынақтар мен тексерулер хаттамаларын Тапсырыс берушіге тапсырады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	ТЕ шарттарына сәйкес

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество "Жезказганредмет"
Наименование организатора	Акционерное общество "Жезказганредмет"
№ конкурса:	№ 17983491-1
Наименование конкурса:	Текущий ремонт кабинетов и других помещений ЦРМ, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ И РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номер лота:	№ 88702316-ОК1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000009
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	38766103
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	38766103
Срок выполнения работы:	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1 Текущий ремонт кабинетов и других помещений ЦРМ 1. Общие положения 1.1. Заказчик — «Жезказганредмет». Работы выполняются в кабинетах цеха редких металлов (ЦРМ), перечисленных в разделе 2. 1.2. Место выполнения работ — область Ұлытау, г. Жезказган, промышленная зона, земельный участок 75, цех редких металлов на территории Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Казахмыс Смэлтинг». 1.3. Подрядчик завершает все работы и сдаёт результат Заказчику в течение 20 календарных дней с даты подписания договора. Работы начинаются после заключения договора, оформления допуска и согласования документов по разделу 3. 2. Виды и объёмы работ 2.1. Виды работ, исходные объёмы и единицы измерения приведены в пяти прилагаемых дефектных ведомостях. Полный объём работ определяется с учётом пункта 7.2. Номера взяты из имён файлов. - Кабинет главного инженера (ведомость № 3). Пол с линолеумом, отделка стен и потолка, окна и дверь, электромонтаж и отопление. - Кабинет начальника цеха ЦРМ (ведомость № 4). Пол с ламинатом, отделка стен и потолка, окна и двери, электромонтаж и отопление. - Приёмная ЦРМ (ведомость № 4). Пол с ламинатом, отделка стен и потолка, окна, дверное полотно, электромонтаж, отопление. - Кабинет старшего энергетика (ведомость № 5). Пол с ламинатом, отделка стен и потолка, окна и дверь, электромонтаж и отопление. - Раскомандировка (ведомость № 9). Пол с ламинатом, отделка стен и потолка, работы с окнами и дверью, электромонтаж и отопление. - Медпункт (ведомость № 14). Ремонт пола, отделка стен и потолка, окна и дверь, электромонтаж и отопление. 3. Основные требования к подготовке работ 3.1. После заключения договора в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик за свой счёт составляет и представляет Заказчику на согласование и утверждение локальную смету на основании дефектных ведомостей, настоящей технической спецификации и акта совместных обмеров доступных участков. В смете указываются виды, объёмы, стоимость работ и необходимые ресурсы по каждому помещению. Итоговая стоимость работ по локальной смете не должна превышать цену договора и должна включать все необходимые затраты, в том числе на выполнение дополнительных объёмов работ, выявленных при проведении обмеров и в ходе ремонта, без увеличения договорной стоимости. 3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения договора и до начала ремонта Подрядчик согласовывает с Заказчиком календарный график по помещениям с численностью работников на каждом этапе и сроками отключения и восстановления отопления и электроснабжения. 4. Трудовые и материальные ресурсы 4.1. В течение всего периода выполнения работ Подрядчик обязан обеспечивать ежедневную работу на объекте бригады численностью не менее 25 рабочих. Бригада включает специалистов по всем предусмотренным видам работ, в том числе по демонтажу, отделке, монтажу окон и дверей, электромонтажу и ремонту системы отопления. Подрядчик назначает ответственного руководителя работ. 4.2. Подрядчик за свой счёт обеспечивает все трудовые и материальные

	ресурсы, включая материалы, изделия, оборудование, инструмент, оснастку, транспорт, доставку, средства защиты и вывоз отходов. Эти расходы включаются в цену договора. 4.3. Подрядчик обеспечивает на объекте исправный инструмент и оборудование в указанных количествах на этапах их применения. - Перфоратор — не менее 3 шт. - Шуруповёрт — не менее 6 шт. - Угловая шлифовальная машина — не менее 2 шт. - Ручная дисковая пила — не менее 2 шт. - Электролобзик — не менее 2 шт. - Строительный миксер — не менее 2 шт. - Шлифовальная машина для стен и потолков — не менее 2 шт. - Строительный пылесос — не менее 2 шт. - Лазерный уровень — не менее 2 шт. - Ручной инструмент для отделки — не менее 6 компл. - Изолированный ручной инструмент электромонтажника — не менее 2 компл. - Измерительные приборы для проверки электроустановок — не менее 1 компл. - Слесарный инструмент для монтажа труб и радиаторов — не менее 2 компл. - Оборудование для соединения труб по согласованной технологии — не менее 1 компл. - Опрессовочный насос с манометром — не менее 1 шт. - Инвентарные подмости или рабочая платформа — не менее 3 шт. 4.4. Транспортные средства и специальная техника, подлежащие государственной регистрации и используемые при выполнении работ, должны быть зарегистрированы в области Ұлытау. До допуска техники на объект Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие её регистрацию. 4.5. До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику перечень трудовых и материальных ресурсов, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 настоящей технической спецификации, с указанием численности работников по специальностям, наименований и количества оборудования, инструментов и иных материальных ресурсов, а также обеспечить их фактическое наличие на объекте на соответствующих этапах выполнения работ. Наличие у Подрядчика лицензии на строительно-монтажные работы, независимо от её категории, не освобождает его от обязанности фактически обеспечить выполнение работ трудовыми и материальными ресурсами в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации. Заказчик вправе осуществлять проверку фактического наличия указанных ресурсов на объекте в период выполнения работ. В случае выявления отсутствия либо недостаточности предусмотренных трудовых и материальных ресурсов Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком обоснованный срок. Неустранение указанных нарушений является ненадлежащим исполнением договорных обязательств и влечёт применение мер ответственности, предусмотренных договором и законодательством Республики Казахстан, вплоть до расторжения договора в установленном законодательством порядке. 5. Требования безопасности 5.1. Подрядчик соблюдает требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и пропускного режима действующего завода. До начала работ Подрядчик обеспечивает инструктаж работников, необходимые допуски, средства индивидуальной защиты и ограждение участков. Проходы и

	эвакуационные выходы содержатся свободными. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику паспорт промышленной безопасности и действующие удостоверения работников о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда (БиОТ). Подрядчик также представляет Заказчику проект организации работ (ПОР) и проект производства работ (ППР) до начала работ (в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора). Подрядчик ведёт журнал учёта нарядов-заданий и проводит инструктаж по БиОТ по профессиям и видам выполняемых работ с внесением записей в журнал регистрации инструктажа. 6. Требования к материалам 6.1. Подрядчик согласовывает с Заказчиком характеристики отделочных материалов, оконных, дверных, отопительных и электротехнических изделий до их применения. Поставляемые материалы и изделия должны быть новыми. Подрядчик предоставляет документы о качестве и соответствии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 6.2. Для медпункта Подрядчик согласовывает покрытия с учётом назначения помещения и применимых санитарных требований, в том числе к влажной уборке и дезинфекции. 7. Сопутствующие работы и ремонт неучтённых участков 7.1. Подрядчик защищает сохраняемые элементы помещений, восстанавливает отделку и примыкания, затронутые ремонтом, выполняет уборку и вывозит строительные отходы за свой счёт. 7.2. Объёмы работ, указанные в дефектных ведомостях, являются ориентировочными. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящей технической спецификацией работы в полном фактическом объёме в пределах помещений, поверхностей, участков и элементов, подлежащих ремонту. Твёрдая цена договора включает весь фактический объём указанных работ, в том числе дополнительные объёмы, выявленные при обмерах, демонтаже, вскрытии или в ходе ремонта, а также технологически необходимые операции, предусмотренные настоящей технической спецификацией. Подрядчик выполняет эти работы в пределах цены договора без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Выявленные объёмы стороны фиксируют двусторонним актом с указанием места, вида и фактического объёма работ.. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания итогового акта приёмки. Подрядчик устраняет недостатки, за которые он отвечает, за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. 9. Условия приёмки работ 9.1. При приёмке стороны проверяют отделку, работу окон, дверей, освещения и розеток. Подрядчик проводит предусмотренные нормами проверки отремонтированных участков электросети и испытания отремонтированных участков отопления на герметичность. 9.2. Подрядчик за свой счёт устраняет выявленные несоответствия до подписания итогового акта приёмки. Срок устранения составляет 5 рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика и может быть продлён по согласованию с Заказчиком. При сдаче Подрядчик передаёт готовые к эксплуатации помещения, акт выполненных работ с объёмами по помещениям, документы на материалы, акты скрытых работ (если

	такие работы выполнялись) и протоколы испытаний и проверок.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	согласно условиям ТС