УТВЕРЖДАЮ:
Аким ГУ "АППАРАТ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТЕНИЗ КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

МҰЗАФАР М.У.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 32 638,578 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 4 501,873 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____" май 2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГУ "АППАРАТ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТЕНИЗ КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ

(наименование стройки)

в текущих ценах на май 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1		**Текущий ремонт ограждения**	28 136,705	--	--	28 136,705
		Всего по главе	**28 136,705**	--	--	**28 136,705**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**28 136,705**	--	--	**28 136,705**
2	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 16 %**	--	--	-	4 501,873
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**28 136,705**	--	-	**32 638,578**

Составил: **Директор ТОО SKY CITY PARTNERS** **Асанов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки **ГУ "АППАРАТ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТЕНИЗ КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Наименование объекта **АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРМАНГАЗИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ ТЕНИЗ, СЕЛО ТЕҢІЗ, УЛ. ДИНА НҰРПЕЙІСОВА, Д. 11**

Локальная смета № 7-04
(Локальный сметный расчет)

на **Текущий ремонт ограждения**

(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ N1

Сметная стоимость	28 136,705	тыс. тенге
Средства на оплату труда	12 523,259	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,051	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**28 136 705**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12 430 521
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 338 593*
		машины и механизмы	тенге			480 801
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*92 738*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 225 383
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 051		
1	**1101-0102-1005** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 1**	**м³ грунта**	**86,8**	**6 185**	**536 858**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,12					
2	**1111-0102-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м³ подстилающего слоя**	**17,36**	**35 042**	**608 329**
3	**1106-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**78,12**	**37 498**	**2 929 344**
4	**1147-0303-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из профтруб высотой до 2,2 м**	**м оград**	**1 000**	**10 741**	**10 741 000**
5	**214-205-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 60 мм**	**т**	**4,74**	**401 263**	**1 901 987**
6	**214-205-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм**	**т**	**5,8**	**424 564**	**2 462 471**
7	**214-205-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**17,64**	**452 513**	**7 982 329**
8	**1113-0203-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**685**	**305**	**208 925**
9	**1113-0203-0528** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м²**	**685**	**222**	**152 070**
10	**8601-0605-0701** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х 1,6 м**	**конструкция**	**1**	**419 774**	**419 774**

1	2	3	4	5	6	7
11	**8601-0605-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,2 м х 1,6 м**	**конструкция**	**1**	**193 618**	**193 618**

Составил: **Директор ТОО SKY CITY PARTNERS**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асанов А.С.

Д0 АВС

Наименование стройки: ГУ "АППАРАТ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТЕНИЗ КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта: ГУ "АППАРАТ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ТЕНИЗ КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ограждения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 1**	**м³ грунта**	**86,8**
2	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м³ подстилающего слоя**	**17,36**
3	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**78,12**
4	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из профтруб высотой до 2,2 м**	**м оград**	**1 000**
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 60 мм	т	4,74
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм	т	5,8
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	17,64
5	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**685**
6	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м²**	**685**
7	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х 1,6 м**	**конструкция**	**1**
8	**Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,2 м х 1,6 м**	**конструкция**	**1**

Составил: Директор ТОО SKY CITY PARTNERS **Асашов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-04

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	17,64	452 513	7 982 329
2	214-205-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм	т	5,8	424 564	2 462 471
3	212-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	79,6824	25 336	2 018 833
4	214-205-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 60 мм	т	4,74	401 263	1 901 987
5	900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	401 153	1	401 153
6	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	17,36	8 421	146 189
7	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,06165	859 685	53 000
8	211-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	5,0344	10 007	50 379
9	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06165	754 778	46 532
10	211-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,5624	9 864	15 412
11	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	19,53	7 006	136 827
12	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00959	642 114	6 158
13	261-107-0397 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,010275	380 806	3 913
14	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	2,76024	54	149
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15 225 383**

Составил: **Директор ТОО SKY CITY PARTNERS** **Асашов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)