



БЕКІТЕМІН:

"Ескелді ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

**Абылкасымов
Баглан Абылханович**

«Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылындағы (3,492 шқ) Шевченко көшесі, Қабсаматов көшесі, Уәлиханов көшесі, Шымыр ауылындағы (0,633 шқ) Мәметов көшесі, Ешкиолмес ауылындағы (1,82 шқ) Чкалов көшесі, Махамбет көшесі бойынша автомобиль жолын орташа жөндеу»

**техникалық құжаттама бойынша
08.12.2025 ж. ГУ/Жетісу-1266/2025**

**ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)**



ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ескелді ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 08.12.2025 г. ГУ/Жетісу-1266/2025

на «Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко, ул. Кабсаматова, ул. Уалиханова в с. Карабулак (3,492 км), ул. Маметова в с. Шымыр (0,633 км), ул. Чкалова, ул. Махамбета в с. Ешкиолмес (1,82 км), Ескельдинского района области Жетісу».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Ескельдинского района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко, ул. Кабсаматова, ул. Уалиханова в с. Карабулак (3,492 км), ул. Маметова в с. Шымыр (0,633 км), ул. Чкалова, ул. Махамбета в с. Ешкиолмес (1,82 км), Ескельдинского района области Жетісу».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (проезд) (0 км ул. Шевченко – 1,040 км), улица в жилой застройке (проезд) (0 км ул. Кабсаматова – 0,862 км), улица в жилой застройке (проезд) (0 км ул. Уалиханова – 1,59 км), улица в жилой застройке (проезд) (0 км ул. Маметова – 0,633 км), улица в жилой застройке (проезд) (0 км ул. Чкалова – 0,875 км), улица в жилой застройке (проезд) (0 км ул. Махамбета – 0,945 км);

- протяженность проектируемого участка: 5.945 км;

- дефектная ведомость, утвержденная от 23.10.2025 г.;

- Постановление;

- дата последнего ремонта: 2023 год (0 км ул. Шевченко – 1,040 км), 1970 год (0 км ул. Кабсаматова – 0,862 км), 2023 год (0 км ул. Уалиханова – 1,59 км), 1999 год (0 км ул. Маметова – 0,633 км), 2020 год (0 км ул. Чкалова – 0,875 км), 1998 год (0 км ул. Махамбета – 0,945 км);

- интенсивность движения: 50 авт/сут (0 км ул. Шевченко – 1,040 км), 50 авт/сут (0 км ул. Кабсаматова – 0,862 км), 50 авт/сут (0 км ул. Уалиханова – 1,59 км), 50 авт/сут (0 км ул. Маметова – 0,633 км), 50 авт/сут (0 км ул. Чкалова – 0,875 км), 50 авт/сут (0 км ул. Махамбета – 0,945 км);

- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;

- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (0 км ул. Шевченко – 1,040 км), Гравий, гравий-щебень (0 км ул. Кабсаматова – 0,104 км), Асфальтобетон (0,104 км ул. Кабсаматова – 0,244 км), Гравий, гравий-щебень (0,244 км ул. Кабсаматова – 0,360 км), Асфальтобетон (0,360 км ул. Кабсаматова – 0,435 км), Гравий, гравий-щебень (0,435 км ул. Кабсаматова – 0,465 км), Асфальтобетон (0,465 км ул. Кабсаматова – 0,47 км), Гравий, гравий-щебень (0,47 км ул. Кабсаматова – 0,505 км), Асфальтобетон (0,505 км ул. Кабсаматова – 0,587 км), Гравий, гравий-щебень (0,587 км ул. Кабсаматова – 0,592 км), Асфальтобетон (0,592 км ул. Кабсаматова – 0,862 км), Гравий, гравий-щебень (0 км ул. Уалиханова – 0,24 км), Асфальтобетон (0,24 км ул. Уалиханова – 0,847 км), Гравий, гравий-щебень (0,847 км ул. Уалиханова – 1,096 км), Асфальтобетон (1,096 км ул. Уалиханова – 1,102 км), Гравий, гравий-щебень (1,102 км ул. Уалиханова – 1,275 км), Асфальтобетон (1,275 км ул. Уалиханова – 1,292 км), Гравий, гравий-щебень (1,292 км ул. Уалиханова – 1,39 км), Асфальтобетон (1,39 км ул. Уалиханова – 1,425 км), Гравий, гравий-щебень (1,425 км ул. Уалиханова – 1,59 км), Гравий, гравий-щебень (0 км ул. Маметова – 0,616 км), Асфальтобетон (0,616 км ул. Маметова – 0,633 км), Асфальтобетон (0 км ул. Чкалова – 0,875 км), Гравий, гравий-щебень (0 км ул. Махамбета – 0,060 км), Асфальтобетон (0,060 км ул. Махамбета – 0,120 км), Гравий, гравий-щебень (0,120 км ул. Махамбета – 0,732 км), Асфальтобетон (0,732 км ул. Махамбета – 0,810 км), Гравий, гравий-щебень (0,810 км ул. Махамбета – 0,945 км);
- продолжительность ремонта: 3 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная СТ РК 1274 п.п. 10.1	тн	20.20	50	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	4100.00	600	7.00	2
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	2826.00	700	5.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1201.00	700	2.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для	м3	747.00	700	2.00	1

	строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Песок	Песок ГОСТ 8736-2024 природный п 3.2	тн	27.00	1000	1.00	1
ЖБИ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	Каждое изделие	37.00		37.00	8
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	27858.00		10	10

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0 км ул. Шевченко - 1,040 км):

- Фрезерование;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт колодцев;
- Устройство съездов;
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 2 - (0 км ул. Кабсаматова - 0,862 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт колодцев;
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 3 - (0 км ул. Уалиханова - 1,59 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт колодцев;

- Устройство съездов;
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 4 - (0 км ул. Маметова - 0,633 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки;
- Замена труб.

Принятое решение 5 - (0 км ул. Чкалова - 0,875 км):

- Подъемка и уширение небольших по протяженности участков земполотна;
- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт колодцев;
- Ремонт моста;
- Устройство съездов;
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 6 - (0 км ул. Махамбета - 0,945 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко, ул. Кабсаматова, ул. Уалиханова в с. Карабулак (3,492 км), ул. Маметова в с. Шымыр (0,633 км), ул. Чкалова, ул. Махамбета в с. Ешкиолмес (1,82 км), Ескельдинского района области Жетісу» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с

нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 5.945 км;
- сводная стоимость строительства – 252 836,130 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 7 108,208 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

Ведущий эксперт

Х. Садвокасов

Ведущий эксперт

А. Маликова

И.О. Директора филиала

Р. Қашқынбай

М. Касымбаев

** «Жетісу облысы Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылындағы (3,492 шқ) Шевченко көшесі, Қабсаматов көшесі, Уәлиханов көшесі , Шымыр ауылындағы (0,633 шқ) Мәметов көшесі, Ешкиолмес ауылындағы (1,82 шқ) Чкалов көшесі, Махамбет көшесі бойынша автомобиль жолын орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 10 парақта.*

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко, ул. Кабсаматова, ул. Уалиханова в с. Карабулак (3,492 км), ул. Маметова в с. Шымыр (0,633 км), ул. Чкалова, ул. Махамбета в с. Ешкиолмес (1,82 км), Ескельдинского района области Жетісу » выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 10 листов*

