Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18035167-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес мемлекеттік сатып алулар
Лоттың нөмірі:	№ 88945959-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электрлік плита
Лоттың сипаттауы:	пісірілетін панельдің типі дәстүрлі, конфоркалар саны 6, қоса салынатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрлік плита
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434630100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы к. МАНШУК МАМЕТОВА, 24
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі техникалық сипаттамалар • Номиналды қуат тұтынуы: 22,8 кВт-тан аспайды. • Электрмен жабдықтау параметрлері: Номиналды кернеуі 380/400 В, үш фазалы айнымалы ток, жиілігі 50 Гц. • Габариттік өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі): Негізгі мәндерден ±5%-ға дейінгі ауытқуға жол беріледі (ені 1475 мм, тереңдігі 895 мм, биіктігі 860 мм). • Салмағы (қаптамасыз): 215 кг-нан аспайды. Пісіру бетіне (қыздыру плиталарына) қойылатын талаптар • Қыздыру плиталарының (қыздыру аймақтарының) саны: 6. • Құрылымы мен материалы: Тікбұрышты, шойыннан жасалған, бір-біріне тәуелсіз қыздыру плиталары. Қыздыру плиталары біртұтас, тегіс пісіру бетін құрауы тиіс; бұл ыдыс-аяқты аударылып кету қаупінсіз, оңай әрі қауіпсіз жылжытуға мүмкіндік беруі қажет. • Жеке қыздыру плитасының өлшемдері: кемінде 295 × 417 мм. Пісіру бетінің жалпы ауданы: кемінде 0,72 м². • Қуаты және қыздыруы: Әрбір қыздыру плитасының қуаты: кемінде 3,0 кВт. Пісіру бетінің максималды температурасы: 480 °С-қа дейін. Ең жоғары температураға жетуге қажетті уақыт 30 минуттан аспайды. • Басқару: Әрбір қыздыру элементінің қуатын ыстыққа төзімді айналмалы қосқыштар арқылы сатылап реттеу (кемінде 4 күйі бар); алдыңғы панельде жұмыс режимін көрсететін индикаторлық шамдар қарастырылған. Пешке (қуыру камерасына) және қосымша бөлімдерге қойылатын талаптар • Пештің болуы және оның қуаты: Құрылғының төменгі бөлігінде кіріктірілген пеш болуы тиіс; оның номиналды қуаты кемінде 4,8 кВт-ты құрауы қажет (жоғарғы және төменгі қыздыру элементтерінің жиынтығын қоса алғанда). • Температураны реттеу: Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтерінің қуатын көп позициялы (айналмалы) ауыстырып-қосқыштар арқылы жеке-жеке реттеу мүмкіндігі, сондай-ақ +20 °С-тан +270 °С-қа дейінгі аралықта температураны автоматты түрде ұстап тұру функциясы болуы керек. • Қызу уақыты: Пеш 30 минуттан аспайтын уақыт ішінде 240 °С температураға дейін қызуы тиіс. • Ішкі камера өлшемдері: Кемінде 538 × 535 × 290 мм (өлшемдері стандартты 530 × 470 мм пісіру табаларын сыйғызуға сәйкес келуі қажет). • Қызып кетуден қорғау: Температура +320 °С-тан асқан жағдайда қыздыруды өшіретін авариялық термоажыратқышпен (термостатпен) жабдықталуы тиіс. Қосымша бөлім. Қуыру пешінің сол жағында ас үй жабдықтары мен ыдыс-аяқтарды сақтауға арналған, ашылмалы есігі бар, жабық шкаф (нейтралды аймақ) орналасқан. Жинаққа кіретін заттар, құжаттама және кепілдік Жеткізу жиынтығы: Электр плитасы (толық жиынтық, 1 дана); көміртекті болаттан немесе тот баспайтын болаттан жасалған, өлшемі кемінде 530 × 470 × 30 мм болатын пісіру табалары (кемінде 3 дана). • Ілеспе құжаттама: Өнімнің техникалық сипаттамасы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық (мемлекеттік тілде және орыс тілінде) және электр қосу сызбасы. • Қауіпсіздік және сертификаттау: Өнім Кеден одағының / Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына (КО

	ТР 004/2011 «Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» және КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы») сәйкес келуі тиіс. Сәйкестік талаптарына сай келетінін растау үшін, жеткізу кезінде ЕАЭО сәйкестік декларациясының немесе сәйкестік сертификатының көшірмесі ұсынылуы қажет. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау/тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсетуге және кез келген ақаулықтарды жоюға міндетті. Жеткізу, орнату және іске қосу талаптары • Жеткізу және такелаждау/өңдеу операциялары: Жеткізуші жабдықты жұмыс орнына (Тапсырыс берушінің тамақ дайындау аймағына/ас үйіне) жеткізуі, түсіруді жүргізуі, жабдықты қажетті еденге тасымалдауы (қажет болған жағдайда) және құрылғыны белгіленген жерге орналастыруы, реттелетін тіректерді пайдаланып тегістелгеніне көз жеткізуі тиіс. Электр монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары. Жеткізуші өз қаражаты есебінен және өз ресурстарын пайдалана отырып, жабдықты қолданыстағы 380/400 В үш фазалы электр желісіне (ажыратқыш/қорғаныстық ажырату құрылғысы (RCD) арқылы) және қорғаныстық жерге тұйықтау жүйесіне қосуы тиіс. Жеткізу құнына барлық қажетті шығын материалдары мен электр монтаждау материалдары (тиісті қимасы бар ыстыққа төзімді қуат кабелі, кабель ұштары, гофрленген құбырлар/кабель арналары және бекіткіштер) кіруі қажет. Персонал біліктілігі және қауіпсіздік. Қосу және іске қосу жұмыстарын Жеткізушінің электр қауіпсіздігі бойынша кемінде III біліктілік тобы бар, сертификатталған электр техникалық персоналы орындауы тиіс. Бұл ретте Электр қондырғыларын орнату ережелері (PUE) мен Еңбекті қорғау (қауіпсіздік техникасы) ережелері (РТВ) қатаң сақталуы қажет. Пайдалануға беру сынақтары және оқыту. Жабдықты қосқаннан кейін Жеткізуші сынақ іске қосуды жүзеге асыруы (барлық 6 оттық пен духовканы барлық жұмыс режимдерінде қыздыру арқылы), қауіпсіздік жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуін тексеруі, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне плитаны қауіпсіз пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету бойынша бастапқы нұсқама беруі/оқытуы тиіс. Жұмысты қабылдап алу. Орнату және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін жабдықты пайдалануға беру актісі жасалады; кепілдік мерзімі осы актіге қол қойылған күннен бастап есептеледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18035167-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88945959-ЗЦП1
Наименование лота:	Плита электрическая
Описание лота:	бытовая, тип варочной панели традиционный, количество конфорок 6, встраиваемая
Дополнительное описание лота:	Плита электрическая
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, п.Жосалы МАНШУК МАМЕТОВА, 24
Срок поставки:	До 31 декабря 2026 года согласно заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные технические характеристики • Номинальная потребляемая мощность. Не более 22,8 кВт. • Параметры электросети. Номинальное напряжение 380/400 В, род тока — переменный трехфазный, частота 50 Гц. • Габаритные размеры (Ш × Г × В). Допускается отклонение не более ±5% от базовых значений: ширина 1475 мм, глубина 895 мм, высота 860 мм. • Масса (без упаковки). Не более 215 кг. Требования к рабочей поверхности (конфоркам) • Количество конфорок (зон нагрева). 6 штук. • Конструкция и материал. Прямоугольные чугунные конфорки раздельного типа. Конфорки должны образовывать единую ровную рабочую поверхность для удобного и безопасного перемещения наплитной посуды без опрокидывания. • Размеры одной конфорки. Не менее 295 × 417 мм. Общая площадь жарочной поверхности — не менее 0,72 м². • Мощность и нагрев. Потребляемая мощность каждой конфорки — не менее 3,0 кВт. Максимальная температура рабочей поверхности конфорки — до 480 °С. Время разогрева до максимальной температуры — не более 30 минут. • Управление. Ступенчатое регулирование мощности каждой конфорки с помощью термостойких пакетных переключателей (не менее 4 положений) со световой индикацией работы на передней панели. Требования к жарочному (духовому) шкафу и дополнительным отсекам • Наличие и мощность шкафа. В нижней части плиты должен располагаться встроенный жарочный шкаф номинальной мощностью не менее 4,8 кВт (верхний и нижний блоки ТЭНов). • Регулировка температуры. Раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов с помощью пакетных переключателей и автоматическое поддержание температуры в диапазоне от +20 °С до +270 °С. • Время разогрева. До 240 °С — не более 30 минут. • Внутренние размеры камеры. Не менее 538 × 535 × 290 мм (вместимость под стандартные противни 530 × 470 мм). • Защита от перегрева. Наличие аварийного термовыключателя (терморегулятора), отключающего нагрев шкафа при превышении температуры свыше +320 °С. • Дополнительный отсек. Наличие слева от жарочного шкафа закрытого нейтрального шкафа с распашной дверцей для хранения кухонного инвентаря и посуды. Комплектность, документация и гарантия • Комплект поставки. Плита электрическая в сборе (1 шт.), противни размером не менее 530 × 470 × 30 мм из углеродистой или нержавеющей стали (не менее 3 шт.). • Сопроводительная документация. Паспорт изделия, руководство по эксплуатации на государственном и русском языках, электрическая схема подключения. • Безопасность и сертификация. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза / ЕАЭС (ТР ТС

	004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»), что подтверждается копией декларации или сертификата соответствия ЕАЭС при поставке. • Гарантийный срок. Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставщик обязан обеспечить сервисное обслуживание и устранение неисправностей в течение гарантийного срока Требования к доставке, монтажу и пусконаладочным работам • Доставка и такелажные работы. Поставщик осуществляет доставку оборудования до места эксплуатации (помещения пищеблока/кухни Заказчика), разгрузку, подъем на этаж (при необходимости) и установку плиты на проектное место с выравниванием по уровню с помощью регулируемых опор. • Электромонтажные и пусконаладочные работы (ПНР). Поставщик своими силами и за свой счет выполняет подключение оборудования к существующей трехфазной электрической сети 380/400 В (через автоматический выключатель / УЗО) и контуру защитного заземления. В стоимость поставки должны быть включены все необходимые расходные и электромонтажные материалы (силовой термостойкий кабель соответствующего сечения, кабельные наконечники, гофротруба/кабель-канал и крепеж). • Квалификация персонала и безопасность. Работы по подключению и запуску должны выполняться аттестованным электротехническим персоналом Поставщика с группой допуска по электробезопасности не ниже III в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ). • Проверка работоспособности и инструктаж. После подключения Поставщик обязан провести тестовый запуск (прогрев всех 6 конфорок и жарочного шкафа на всех режимах), проверить срабатывание защитной автоматики и провести первичный инструктаж персонала Заказчика по правилам безопасной эксплуатации и технического обслуживания плиты. • Приемка работ. По завершении монтажа и ПНР оформляется акт ввода оборудования в эксплуатацию, с даты подписания которого исчисляется гарантийный срок.