Заказ: 2550
Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа"

«Зимнее содержание внутрипоселковых дорог (очистка улиц от слежавшегося снега, заносов, наледи) - 10,2 км в с.Кызылжар Иртышского района Павлодарской области»

Сметная документация

Руководитель ByteIn 

Туенбаев А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:
«Зимнее содержание внутрипоселковых дорог (очистка улиц от слежавшегося снега, заносов, наледи) - 10,2 км в с.Кызылжар Иртышского района Павлодарской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2026.8) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2026 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-13-2025 « Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»,

ССЦ РК 8.04-08-2025 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства,

СЦЭМ РК 8.04-11-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2025 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

СЦПГ РК 8.04-12-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

Сметный район – Кызылжарский с.о. Павлодарская область.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2026г – 4 325 тенге.

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства	- 1 846,000 тыс.тенге
В том числе:	
СМР	- 1 591,379 тыс.тенге
Оборудование	- - тыс.тенге
Прочее	- 254,621 тыс.тенге

Руководитель ByteIn Туенбаев А.М.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Зимнее содержание внутрипоселковых дорог (очистка улиц от слежавшегося снега, заносов, наледи) - 10,2 км в с.Кызылжар Иртышского района Павлодарской области

Наименование объекта: с.Кызылжар

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Зимнее содержание

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1 591.379	тыс. теңге
Средства на оплату труда	513.505	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0.119	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**1 591 379**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			73 358
		машины и механизмы	теңге			1 320 441
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*440 147*
		перевозки	теңге			197 580
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
1	**1101-0705-2602** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка снега на улицах плужными снегоочистителями на тракторе**	**м³ снега**	**73 357.81**	**19**	**1 393 799**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1	73 358
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16.1387182	4 154	67 040
1.2		машины и механизмы			18	1 320 441
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*440 147*
1.2.1	321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	51.6438982	13 967	721 310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*51.6438982*	*3 555*	*183 594*
1.2.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	51.6438982	11 755	607 074

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*51.6438982*	*3 555*	*183 594*
2	**412-101-0101** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км** Формула объема = 1*740	**т·км**	**740**	**267**	**197 580**

Форма 1

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1,846.000 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 254.621 тыс.тнг.

Постановление акима № 1-06-26.

(ссылка на документ об утверждении)

04/10/2026.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Зимнее содержание внутрипоселковых дорог (очистка улиц от слежавшегося снега, заносов, наледи) - 10,2 км в с.Кызылжар Иртышского района Павлодарской области

(наименование стройки)

в текущих ценах 4кв.2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Зимнее содержание внутрипоселковых дорог (очистка улиц от слежавшегося снега, заносов, наледи) - 10,2 км в с.Кызылжар Иртышского района Павлодарской области	1,591.379	-		1,591.379
		Всего по главе	**1,591.379**	-	–	**1,591.379**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1,591.379**	-	–	**1,591.379**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2025 г. К=1,000	**1,591.379**	-	–	**1,591.379**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2025 г. К=1,000	**1,591.379**	-		**1,591.379**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16%	–	–	254.621	254.621
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1,591.379**	-	**254.621**	**1,846.000**

Руководитель ByteIn **Туенбаев А.М.**



Утверждаю:

Аким Кызылжарского сельского округа

М.Амангелдіұлы

«13» 10 2026г.

Наименование стройки: Зимнее содержание внутрипоселковых дорог (очистка улиц от слежавшегося снега, заносов, наледи) - 10,2 км в с.Кызылжар Иртышского района Павлодарской области

Наименование объекта: с.Кызылжар

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Зимнее содержание

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Очистка снега на улицах плужными снегоочистителями на тракторе**	**м³ снега**	**73 357.81**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16.1387182
	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	51.6438982
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	51.6438982
2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	740