

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в 5 мм
в том числе:
на оплату за выполненную стоимость

01 "Январь 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Оформление аллси Назарбекова в мкр-н Нурсат Карагауского района, города Шымкент к Новому Году
(наименование стройки)

(в наименовании строки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	4	5	6	
1	2	3					7
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	3	Оформление ашлен Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году	94 253,796				94 253,796
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	94 253,796				94 253,796
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	94 253,796				94 253,796
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	94 253,796				94 253,796
2	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 712,69				4 712,69
3	НДДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты. - 0%					
		Итого по свободной смете подрядчика в сметных ценах:	98 966,486				98 966,486
<i>Распределение итогов по свободной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:</i>							
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	98 966,486				98 966,486
5	НДДС РК 8.04-07-2026, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента [индекса] в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 % к - 1,0431	103 231,941				103 231,941
6		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	103 231,941 103 231,941				103 231,941 103 231,941
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
7	Налоговый кодекс РК	IV квартал 2026 г. - затраты по свободной смете подрядчика. НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	103 231,941				103 231,941 16 902,64
		Итого налог на добавленную стоимость					16 517,11
		Итого по свободной смете подрядчика	103 231,941				119 749,052 16 517,11

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Заварухин

Заказчик

Подрядчик

М

1494

M. P.

20

20 F

Наименование стройки
Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района,
города Шымкент к Новому Году

Наименование объекта
Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района,
города Шымкент к Новому Году

Локальная смета № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 94 253,796 тыс. тенге
Средства на оплату труда 11 441 620 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 2,12 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				94 253 796
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 441 620
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			5 796 084
		машин и механизмы	тенге			107 336
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			27 871
		материалы, изделия и конструкции	тенге			82 704 840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 120		
Раздел 1:	Аллея Назарбекова					94 253 796
	<i>из них:</i>					
	затраты на труд рабочих		тенге			11 441 620
	<i>в том числе оплата труда рабочих</i>		тенге			5 796 084
	машин и механизмы		тенге			107 336
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		тенге			27 871

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			82 704 840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 120		
Подраздел 1:						
		Электротехническая часть				15 543 796
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 441 620
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			5 796 084
		машины и механизмы	тенге			107 336
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			27 871
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 994 840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 120		
1	1133-0203-0101 <i>ЭНР РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и КЭМ = 1,04</i>	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,94	140 943	273 430
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			94 938	184 180
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			48 424	93 943
1.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,48336	5 670	184 181
1.2		машины и механизмы				
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			44 299	85 940
1.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч		14 273	27 690
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	2,380768	10 449	24 877
1.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмокопесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,380768	3 091	7 359
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	4,781712	9 468	45 273
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	4,781712	3 091	14 780
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	1,795664	8 793	15 789
1.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	1,795664	3 091	5 550
1.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг		1 706	3 310
1.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,194	2 234	433
1.3.3	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0000388	77 199	3
1.3.4	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	4,074	558	2 273
1.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,000776	717 966	557
				0,0388	1 103	43

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марка СИП-4 4х16-0 6/1 0	м	1 940	491	952 540
3	252-202-0525 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	70	3 843	269 010
4	252-207-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	70	2 492	174 440
5	1101-0102-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	117,225	7 974	934 752
5.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			7 974	934 752
		в том числе оплата труда рабочих			4 001	469 017
5.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	187,74756	4 979	934 795
6	1101-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2	м² спланированной поверхности	781,5	692	540 798
6.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			692	540 798
		в том числе оплата труда рабочих			347	271 181
6.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,84604	5 159	540 901
7	1121-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5 210	1 450	7 554 500
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 435	7 476 350
		в том числе оплата труда рабочих			728	3 792 880
7.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 359,37236	5 501	7 477 907
7.2		машины и механизмы				
7.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	118,50666	4	20 840
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,159426	19	2 252
					13 658	2 177

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>				
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,159426	4 415	704
			маш.-ч	0,106284	8 793	935
7.2.4	343-302-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,106284	3 091	329
7.2.5	315-202-1302	Перфоратор электрический	маш.-ч	224,25924	22	4 934
		Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	170,0544	99	16 835
7.3		материалы, изделия и конструкции			11	57 310
7.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 053,7	6	30 322
7.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,22554	1 186	25 173
8	241-207-1701 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	5 210	118	614 780
9	1121-0101-0101 ЭН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэж-1,02	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	5 210	395	2 057 950
9.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			376	1 958 960
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			191	995 110
9.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	343,82874	5 702	1 960 511
9.2		материалы, изделия и конструкции			19	98 990
9.2.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	20,84	2 250	46 890
9.2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,941	1 186	12 976
9.2.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,6252	24 773	15 488
9.2.4	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	8,336	3 256	27 142
10	243-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2	м	5 210	333	1 734 930
11	1101-0102-0902 ЭН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэж-1,04	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	78,15	4 161	325 182
11.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			4 161	325 182
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 087	163 099

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	79,000272	4 116	325 165
12	1121-0602-0102 ЭН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзмр и Кзм = 1,02	Установка шитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шкаф	1	19 182	19 182
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			15 727	15 727
		в том числе оплата труда рабочих			7 978	7 978
12.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,665668	5 900	15 727
12.2		машины и механизмы			324	324
		в том числе оплата труда машинистов			104	104
12.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,255	23	6
12.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0204	344	7
12.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,013872	13 658	189
12.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,013872	4 415	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		0,013872	8 793	122
12.3		материалы, изделия и конструкции			3 091	43
12.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
12.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
12.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
12.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
12.3.5	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
12.3.6	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	348 107	696
12.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0328	1 186	39
12.3.8	247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
13	247-201-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОШВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	26 337	26 337
14	247-204-0755 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" ЗР 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	2 013	20 130

1	2	3	4	5	6	7
15	274-702-1417-0001 ПрСЦ 08.2026. № 1-4	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	шт.	1	12 581	12 581
16	1308-0501-0702 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзмр и Кзм = 1,03	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1	5 945	5 945
16.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
16.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2), Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8961	6 329	5 671
16.2		машины и механизмы				
16.2.1	314-102-0101	в том числе оплата труда машинистов Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т			232	232
16.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	13 658	141
16.3		материалы, изделия и конструкции				
16.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	шт.	1	27 309	27 309
17	247-301-0212 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности I	шт.	1	27 309	27 309
18	Подраздел 2:	МАФы и подсветка				
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	926	85 000	78 710 000

Составил

Проверил



Handwritten signature: Назар С.
және, подпись, расписанная (подпись)

Handwritten signature: Артыкбаев О.
және, подпись, расписанная (подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-1

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	Прайс-лист	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	926	85 000	78 710 000
2	243-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2.5 мм2	м	5 210	333	1 734 930
3	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	м	1 940	491	952 540
4	241-207-1701 ПрССЦ 08.2026 № 1-3	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	5 210	118	614 780
5	252-202-0525 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	70	3 843	269 010
6	252-207-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	70	2 492	174 440
7	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,19934	1 186	38 188
8	241-221-0103 ПрССЦ 08.2026 № 1-3	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 053,7	6	30 322
9	247-301-0212 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	27 309	27 309
10	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	8,352	3 256	27 194
11	247-201-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	26 337	26 337

1	2	3	4	5	6	7
12	247-204-0755 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	2 013	20 130
13	274-702-1417-0001 ПрССЦ 08.2026. № 1-4	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	шт.	1	12 581	12 581
14	261-404-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,074	558	2 273
15	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
16	214-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	348 107	696
17	261-102-0237 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000776	717 966	557
18	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	20,84	2 250	46 890
19	217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смазка для электрооборудования	кг	0,194	2 234	433
20	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
21	236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
22	261-201-0322 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
23	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
24	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0388	1 103	43
25	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
26	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,6252	24 773	15 488
27	261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000388	77 199	3
		Итого материальные ресурсы	тенге			82 704 840
		Всего по ведомости:	тенге			82 704 840

Наименование стройки
Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году

Наименование объекта
Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на
Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Аллея Назарбекова			
Подраздел 1: Электротехническая часть			
1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,94
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,48336
	Затраты на доставку материалов на место в пути, легкого класса мощностью свыше 50 до 90 кВт, в среднем 8 чел.-ч (от 1 до 1,5 т); масса	маш.-ч	2,380768
	Затраты на доставку материалов на место в пути, легкого класса мощностью от 90 до 110 кВт (от 1,5 до 2,5 т); масса	маш.-ч	4,781712
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	1,795664
	Смазка для электрооборудования	кг	0,194
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000388
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,074
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000776
	Ветось СТ РК 1160-2002	кг	0,0388
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 940
	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	70
	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	70
2	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	117,225
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	187,74756

3	Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2	м² спланированной поверхности	781,5
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,84604
4	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5 210
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 359,37236
	Более 50 кВт	маш.-ч	118,50666
	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	0,159426
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	0,106284
	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	маш.-ч	224,25924
	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	170,0544
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 053,7
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,22554
	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	5 210
5	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода	м	5 210
	одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	343,82874
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	20,84
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,941
	Втулки В17	1000 шт.	0,6252
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8,336
	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм²	м	5 210
6	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	78,15
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	79,000272
7	Установка штыка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шкаф	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,665668
	Дрели электрические	маш.-ч	0,255
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0204
	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	0,013872
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	0,013872
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004
	Перемишки гибкие, тип ППС-50	шт.	1

	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577		
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,58
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	кг	0,1
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	Т	0,002
	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0328
		кг	0,016
	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10
	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	шт.	1
8	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8961
	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров		
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	0,0103
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	маш.-ч	0,0103
	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 МА, класс точности 1	кг	0,03
	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	1
		шт.	926

Составил

Иванов Иван К.
(подпись, расшифровка подписи)

Проверил

Петров Петр С.
(подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году
Объект номер - 3

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1-1

на Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году
Основание: Оформление аллеи Назарбекова в мкр-н Нурсат Каратауского района, города Шымкент к Новому Году

Составлен в текущих ценах

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 359,37236	5 501	7 477 907,35
2	004-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	343,82874	5 702	1 960 511,48
3	001-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	187,74736	4 979	934 795,1
4	001-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,84604	5 159	540 900,72
5	001-0117 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	79,000272	4 116	325 165,12
6	005-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,48336	5 670	184 180,65
7	004-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,665668	5 900	15 727,44

1	2	3	4	5	6	7
8	004-0142 СЦЗМ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8961	6 329	5 671,42
9	099-0100 СЦЗМ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,431624	2 955,06	(27871)
ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)		тенге				11 441 620
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 120,2717		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,4163% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	334-102-0104 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Тракторы на пневмокольном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,781712	9 468	45 273,25
2	314-504-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,781712	3 091	14 780,27
			маш.-ч	2,380768	10 449	24 876,64
3	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,380768	3 091	7 358,95
			маш.-ч	1,979262	8 793	17 403,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,979262	3 091	6 117,9
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,117% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
4	315-202-1302 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	170,0544	99	16 835,39
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,4667% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>						
5	343-302-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	340,1088	22	7 482,39
6	314-102-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,289882	13 658	3 959,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,289882	4 415	1 279,83

1	2	3	4	5	6	7
7	343-302-0301 ССЦ РК 8.04-11-2026	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	179,61996	19	3 412,78
8	315-103-0501 ССЦ РК 8.04-11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0204	344	7,02
9	343-302-0201 ССЦ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,255	23	5,86
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:						
			тенге			119 256
			тенге			27 871
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 95,1678% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	Прайс-лист	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	926	85 000	78 710 000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,8322% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	243-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм ²	м	5 210	333	1 734 930
3	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0 6/1 0	м	1 940	491	952 540
4	241-207-1701 ПрССЦ 08.2026 № 1-3	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	5 210	118	614 780
5	252-202-0525 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	70	3 843	269 010
6	252-207-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	70	2 492	174 440
7	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	20,84	2 250	46 890
8	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,19934	1 186	38 188,42

1	2	3	4	5	6	7
9	241-221-0103 ПрСС 08.2026. № 1-3	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 053,7	6	30 322,2
10	247-301-0212 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, одностарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	27 309	27 309
11	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	8,352	3 256	27 194,11
12	247-201-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	26 337	26 337
13	247-204-0755 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	2 013	20 130
14	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,6252	24 773	15 488,08
15	274-702-1417-0001 ПрСС 08.2026. № 1-4	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	шт.	1	12 581	12 581
16	261-404-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,074	558	2 273,29
17	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
18	214-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	348 107	696,21
19	261-102-0237 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000776	717 966	557,14
20	217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смазка для электрооборудования	кг	0,194	2 234	433,4

1	2	3	4	5	6	7
21	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	381,62
22	236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303,34
23	261-201-0322 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
24	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
25	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0388	1 103	42,8
26	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
27	261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000388	77 199	3
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			82 706 532
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 120,2717		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			94 253 796
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			94 253 796
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

1431