Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік казыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік казыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 18008795-1
Конкурстың атауы:	Шатырдың қарын тазалау жұмысы (2027 жыл)
Лоттың нөмірі:	№ 88719609-ОК1
Лоттың атауы	Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	812912.000.000000
Жұмыстың атауы:	Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	17322343.5
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	17322343.5

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	2027 жылғы қаңтар, ақпан, наурыз, қараша, желтоқсан
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Шатырдың қарын тазалау жұмысы (2027 жыл). Жұмыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе - жек сарайы (бұдан әрі-Ғимарат) спорт кешенінің төбесінен өнеркәсіптік альпинизм әдісімен жаңбыр мен еріген судың өтпеуін қамтамасыз ету үшін шатырларды, нөсер ағындарын, қоқыстан, мұздан және қардан тазарту кіреді. • аренаның үстінде – 3770 шаршы метр • мінбердің үстінде – 4240 ш.м. • қонақ үйдің үстінде – 929,8 ш.м. • галереяның үстінде – 242 ш.м. • фитнес орталығының үстінде – 2069 ш.м. • тренажер фитнесінің үстінде – 723 ш.м. • негізгі кіреберістің үстінде – 235,7 ш.м. • 2-қабаттың қосалқы кіреберіс тамбурының үстінде – 20 ш.м. • А блогының кіреберісінің үстінде – 260 ш.м. • ТП – 20 ш.м. • мейрамхана шатырының үстінде – 70,9 ш.м. • мұражай аймағының шатырларының үстінде – 1 623 ш.м. • билет кассасының үстінде – 286,7 ш.м. • пайдаланылатын шатырмен – 2 633,6 ш.м.; Шатырдың жалпы тазартылатын ауданы – 17 123,7 ш.м. Атқарылатын жұмыстың мақсаты: • Шатыр жабынына зақым келтірмей оны қардың салмағының қысымынан тазарту (профиль тақтайша, гранит тақтайша); • ғимаратқа еріген қардың суының ағуын болдырмау; Жұмыс өндірісі: • Шатырды қардан және мұздан тазалау пластикалық шанц құралын қолдана отырып, өнеркәсіптік альпинизм әдісімен, Өнім берушінің күшімен қар жауған сәттен бастап 36 сағат ішінде қарды полигонға тасымалдауын жүргізуі қамтамасыз етулуі қажет; • Пайдаланылатын шатырды тазалау кезінде салмағы 100 кг аспайтын техниканы қолдануға рұқсат етіледі. • Жұмысты Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Өнім беруші көрсетеді, бірақ шарт сомасынан аспауы қажет. Бұл ретте Өнім беруші әрбір өтінімнен кейін қалған қаражаттың балансы туралы Тапсырыс берушінің назарына жеткізеді. Төлем көрсетілген жұмыс фактісі бойынша, белгіленген нысандағы таңбалар журналына және Тапсырыс беруші бекіткен көрсетілген жұмыс актісіне сәйкес рейстер саны бойынша жүргізіледі. • Өнеркәсіптік альпинизм әдісімен биіктік жұмыстарын атқаруға кәсіптік оқудан өткен, “өнеркәсіптік альпинистің бірыңғай кітабын” алған және биіктік жұмыстарын жүргізуге жыл сайынғы рұқсаттама емтиханынан өткен кемінде 18 жастағы адамдар жіберіледі. Өнім берушінің меншігінде немесе жалға аленған тиісті құжаттармен немесе арнайы техниканы жалға алу туралы шартпен растайтын қар тазалау техникасы болуы тиіс. Өнім берушінің жұмыс тәртібі: • Шатырды тазарту жұмыстары қаңтар, ақпан, наурыз, қараша және желтоқсан айларында жүргізіледі; • Судың кедергісіз ағуын қамтамасыз ету үшін арықтар мен құбырларды жапырақтар мен қоқыстардан үнемі тазалап отыру керек; • Өнеркәсіптік альпинистердің келу журналына міндетті түрде тіркелу. • Жұмысқа тартылған өнеркәсіптік альпинистер “қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы”Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес жазатайым оқиғалардан

	сақтандырылуға тиіс. Шығармашылық есеп (бейне, фото, өткізілетін жұмыстардың уақыты мен атауын көрсете отырып)міндетті түрде ұсынулуы қажет. Қауіпсіздік техникасын сақтау: • Өнім берушінің барлық қызметкерлері еңбекті қорғау, өрт және электр қауіпсіздігі талаптарын, санитарлық нормалар ережелерін, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды (ҚжЕҚ) тексеру жөніндегі куәлігі болуы тиіс. • Шатырда жұмыс істейтін персоналға арналған арнайы бекітпелердің болуы. • Қар төгілген жерді тосқауыл таспамен немесе қатты тормен қоршау. • Қар мен мұзды жоңарыдан түсірген кезінде ғимараттардың шығыңқы элементтерінің, ғимараттардың қасбеттеріне орнатылған электр, телефон сымдары мен жабдықтардың сақталуын қамтамасыз ету қажет. • Жұмыс жүргізу шегінде жаяу жүргіншілер мен азаматтардың мүлкінің қардан, мұздан құлауы қауіпсіздігіне Өнім беруші жауапты болады. • Тазалау еңбекті қорғау және қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып жүзеге асырылады. Қауіпсіздік техникасына жауапты Өнім беруші болып табылады. • Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 344 бұйрығы негізінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімінен жұмыстарды атқаруға рұқсатнама алуға тиіс; • Ғимаратта және іргелес аумақта және ауаны ластайтын, жарылыс қаупі бар, өрт қаупі бар, тез тұтанатын материалдарды сақтауға тыйым салынады. Жұмыс берілген кезде шу деңгейі санитарлық нормалармен рұқсат етілген рұқсат етілген деңгейден аспауы керек. Өндірістік қоқыстар, тұрмыстық қалдықтар ғимараттың іргелес аумағында, осы үшін арнайы бөлінген жерде орналасқан арнайы қоқыс контейнерлеріне жиналып, одан әрі Өнім берушінің күшімен арнайы орындарға шығарылады. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін Өнім беруші жауапты болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде Өнім беруші “Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайының бақылау және Объектілік режимі туралы ереже” кәсіпорнының ішкі тәртібін сақтауға тиіс. Шатыр жабынына зақым келтірмеу үшін тыйым салынатын ескертпе: • Шатырды зақымдауы және тесуі мүмкін шанышқы күректерін және өзге де өткір, металл құралдарды пайдалануға тыйым салынады; • Қалың тұман, 6 баллдан асатын жел (12,5 м/с астам), жарық жеткіліксіз болған кезде, қалың қар жауған кезде шатырды тазалауға тыйым салынады; • Жұмыс орнында алкоголдік болмаса есірткі қабылдауға тыйым салынады; • жабдықты персоналдың сақтандыру элементі ретінде шатыр қоршауларына іліңіз; • лентамен қоршалмаған жерге қар лақтыру; • шатырды шеттерінен қардан тазартуды бастаңыз; • электр сымдарын, теледидар антенналарын, жарық жарнамаларын және электр тогының соғуын тудыруы қондырғыларға жақындау; • қарды, мұзды электр, телефон сымдарына, антенналық кірістерге, автомобильдерге атуға толық тыйым салынады. Шартты орындау

	(жұмысты атқару) сатысындағы Өнім берушінің міндеттері: • Объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоғамдық тәртіпті сақтау, қаржылық, материалдық-техникалық құралдар мен мүлікті ұрлауға және жоюға жол бермеу, террористік актілер мен басқа да құқыққа қайшы әрекеттерді болдырмау үшін Өнім беруші мамандардың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмесін ұсынуды қамтамасыз етуі қажет; • Өнім беруші жұмыс көрсету кезінде объектіде жұмыс көрсетуге тартылатын барлық қызметкерлерге еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға тиіс. • Шартқа қол қойылғаннан кейін және жұмыс басталар алдында Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің өкілдері шатырлардың, жарықтандыру жүйелерінің, нөсер науаларын жылыту кабельдерінің және сыртқы жарықтандырудың жай-күйінің актісін жасайды. • Шатыр жабынындағы зақымданулар (шатырдан ағып кету), жылыту және сыртқы жарықтандыру кабельдерінің үзілуі, механикалық әсер ету салдарынан витражды терезелер, аула жарығының шамдары мен бағаналары, жол және тротуар жабыны, бордюр және поребриктер анықталған жағдайда, Өнім беруші ақаулар анықталған күннен бастап 20 күнтізбелік күннен кешіктірмей өз есебінен қалпына келтіреді; • Тапсырыс беруші Өнім берушінің қызметкерлерін келесі себептер бойынша жұмыс істеуге жібермеуге құқылы (алкоголь немесе есірткі күйінде болу, сырқаттану жағдайы, ұқыпсыз сыртқы түрі, еңбекті қорғаудың бұзылуы, СЭС жағдайлары және т.б.). Басқа талаптар мен шарттар: • Өнім беруші өз есебінен және өз күшімен барлық шығын материалдарын, мүкәммал мен жабдықтарды, жұмысшыларының формасын, шарт бойынша тиісті жұмыс көрсету үшін қажетті материалдарды сатып алуды жүзеге асырады. Шығын материалдарының құны көрсетілетін жұмыстың құнына кіреді. • Өнім беруші жұмыс көрсетуге байланысты Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген зиян мен залал үшін толық материалдық жауаптылықта болады және материалдық залалды үш жұмыс күні ішінде өз қаражаты есебінен толық көлемде өтеуге міндеттенеді; • Объектіде жұмыс көрсетуді бастамас бұрын Өнім беруші Тапсырыс берушіге (Тапсырыс берушінің өкіліне) жұмыс көрсету процесіне қатысатын тұлғалардың тізімін (толық аты-жөні және жеке куәлігінің көшірмелері) ұсынуға міндетті. • Өнім берушінің барлық қызметкерлері жұмыс басталар алдында тапсырысшының еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасына жауапты өкілінен кіріспе нұсқамадан өтуге міндетті. Жұмыстар талаптарға сәйкес атқарылуы керек: • ҚР ҚН 3.02-07-2014 қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар (27.11.2019 ж. жағдай бойынша өзгертулер мен толықтырулармен) • ҚР ҚН 2.02-01-2023 «ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ”. • Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы № 109 бұйрығымен бекітілген” биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды

	бекіту туралы” Жұмыс көрсетуге бөлінген сома 2027 жылдың 5 (бес) айына көзделген. 2027 жылғы 1 қаңтардан кейін шарт жасалған жағдайда, шарт сомасы пропорционалды түрде азайтылуға жатады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по видам борьбы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по видам борьбы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 18008795-1
Наименование конкурса:	Работа по очистке снега с кровли (2027 год)
Номер лота:	№ 88719609-ОК1
Наименование лота:	Работы по уборке (удалению) снега
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	812912.000.000000
Наименование работы:	Работы по уборке (удалению) снега
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	17322343.5
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	17322343.5
Срок выполнения работы:	Январь, февраль, март, ноябрь, декабрь 2027 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Работа по очистке снега с кровли (2027 год). В работу входит чистка кровель, ливнестоков от мусора, наледи и снега для обеспечения беспрепятственного отвода дождевых и талых вод методом промышленного альпинизма с крыши спортивного комплекса Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (далее - Объект). • над ареной – 3770 кв.м • над трибуной – 4240 кв.м. • над гостиницей – 929,8 кв.м. • над галереей – 242 кв.м. • над фитнес центром – 2069 кв.м. • над тренажерной фитнеса – 723 кв.м. • над главным входом – 235,7 кв.м. • над тамбуром вспомогательного входа 2-го этажа – 20 кв.м. • над крыльцом блока А – 260 кв.м. • над ТП – 20 кв.м. • над кровлей ресторана – 70,9 кв.м. • над кровлями музейной зоны – 1 623 кв.м. • над билетной кассой – 286,7 кв.м. • с эксплуатируемой кровлей – 2 633,6 кв.м.; • Общая очищаемая площадь кровли – 17 123,7 кв.м. Цель производимых работ: • Освобождение кровель от давления снежной массы без нарушения кровельного покрытия (профилированные листы, гранитные плитки); • Устранение затекания талых вод в здание. Производство работ: • Чистка кровли от снега и наледи производить ручным способом с применением пластикового шанцевого инструмента, методом промышленного альпинизма, силами Поставщика в течение 36 часов с момента окончания снегопада и с вывозом снега на полигон; • При очистке эксплуатируемой кровли разрешается применение техники весом не более 100кг. • Работа выполняется Поставщиком по заявке Заказчика, но не более суммы договора. При этом Поставщик доводит до сведения Заказчика о балансе оставшихся средств после каждой заявки. Оплата производится по факту выполненных работ, по количеству рейсов согласно журналу отметки и утвержденного Заказчиком акта выполненных работы установленной формы. • К выполнению высотных работ методом промышленного альпинизма допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональное обучение, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и прошедшие ежегодный экзамен на допуск к проведению высотных работ. Поставщик должен иметь в собственности или в аренде снегоуборочную технику, подтверждающий соответствующими документами или договора об аренде спецтехники. Порядок работы Поставщика: • Работы по чистке кровли производится: январь, февраль, март, ноябрь и декабрь; • Необходимо регулярно очищать водосточные желоба и трубы от засорения листьями и мусором, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды; • Обязательная регистрация в журнале посещаемости промышленных альпинистов. • Привлеченные к работе промышленные альпинисты должны быть застрахованными от несчастных случаев, согласно статье 27 Закона Республики Казахстан от 30.12.2009 № 234-IV (вводится в действие с 09.08.2010). Обязательное предоставление творческого отчета (видео, фото, с указанием времени и названием проводимых работ). Соблюдение

	техники безопасности: • Все работники Поставщика должны знать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, правил санитарных норм, иметь удостоверение по проверке знаний, правил, норм и инструкций по Безопасности и Охране Труда (БиОТ). • Наличие специализированных креплений для персонала, работающих на кровле. •Ограждение места сброса снега заградительной лентой либо жёсткой сеткой. • При сбрасывании снега и льда необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах зданий. • Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан от падающего снега, наледи и сосулек, в пределах производства работ, несет Поставщик. • Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Поставщик. • На основании Приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 344 Поставщик должен получить от Отдела безопасности и охраны труда Заказчика наряд-допуск на выполнение работ; • В здании и на прилегающей территории запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные, легковоспламеняющиеся материалы, загрязняющие прилегающую территорию и воздух. Уровень шума при предоставлении работы, не должен превышать допустимый уровень, разрешенный санитарными нормами. Производственный мусор, бытовые отходы, собираются в специальные мусорные контейнеры, расположенные на прилегающей территории здания, в специально отведенном для этого месте, с дальнейшим вывозом в отведенные места силами Поставщика. Ответственность за нарушение требований по охране труда и техники безопасности несет Поставщик. При производстве работ Поставщик должен соблюдать внутренний порядок предприятия «Положение о пропускном и объектном режиме Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова». Во избежание нанесения урона кровельного покрытия запрещается: • Использовать штыковые лопаты, ломы и прочие острые, колющие, металлические инструменты и инвентарь, способный нанести ущерб и пронзить кровлю; • Запрещается производить очистку крыши во время густого тумана, ветра, превышающего 6 баллов (более 12,5 м/с), сильного снегопада при недостаточной освещенности; • Находиться в нетрезвом состоянии на рабочем месте; • зацеплять снаряжения в качестве страхового элемента для персонала за перила кровли; • скидывать снег в не огражденное лентой место; • начинать очистку кровли от снега с краев; • касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током; • сбрасывать снег, сосульки на электрические, телефонные провода, антенные вводы, автомобили и т.п. Обязанности Поставщика на стадии исполнения договора (выполнения работы): • Для обеспечения безопасности объекта и поддержания общественного

	порядка, недопущения хищения и уничтожения финансовых, материально-технических средств и имущества, предотвращения террористических актов и других противоправных действий, Поставщику необходимо обеспечить предоставление копии документов удостоверяющих личность специалистов; • Поставщик во время выполнения работы должен предоставить копию договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей на всех работников, привлекаемых к выполнению работы на Объекте. • После подписания договора и перед началом работ представителями Заказчика и Поставщика составляется акт состояния кровель, осветительных систем, кабелей подогрева ливневых лотков и наружного освещения. • В случае выявление повреждений в кровельном покрытии (протечки с кровли), обрыва кабелей подогрева и наружного освещения, витражных окон вследствии механического воздействия, светильников и столбов дворового освещения, дорожного и тротуарного покрытия, бордюр и поребриков в процессе выполнения работы, Поставщик восстанавливает за свой счет не позднее 20 календарных дней со дня обнаружения дефектов; • Заказчик имеет право не допускать сотрудников Поставщика к выполнению работы по следующим причинам (нахождение в алкогольном или наркотическом состоянии, состояние болезни, неопрятный внешний вид, нарушения охраны труда, условия СЭС и т.п.). Прочие требования и условия: • Поставщик за свой счет и своими силами осуществляет закупку всех расходных материалов, инвентарь и оборудование, униформу персонала, материалы, необходимые для надлежащего выполнения работы по договору. Стоимость расходных материалов входит в стоимость оказываемых Работы. • Поставщик несет полную материальную ответственность за порчу и вред, нанесенный имуществу Заказчика в связи с выполнением работы, и обязуется полностью возместить материальный ущерб в полном объеме за счет собственных средств в течений трех рабочих дней; • Перед началом выполнения работы на объекте Поставщик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в процессе выполнения работы (Ф.И.О. полностью и копии удостоверения личности). • Все работники Поставщика обязаны перед началом выполнения работы пройти вводный инструктаж у представителя Заказчика, ответственного за охрану труда и технику безопасности. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями: • СН РК 3.02-07-2014 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2019 г.) • СН РК 2.02-01-2023«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». • «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте» утвержденный Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 109. Выделенная сумма на выполнение работы предусмотрена на 5 (пять) месяцев 2027 года. В случае заключения договора после 1-го января 2027 года, то

	сумма договора подлежит к уменьшению пропорционально.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	