Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания (акт зал) АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Наименование объекта - на Малый актовый зал

Основание: дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 2026 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,1325056	5 687	404 530,56
2	003-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,773736	5 480	207 000,07
3	002-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,7820487	5 057	120 265,82
4	002-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,4164	5 141	110 101,71
5	002-0126 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,396288	4 969	76 504,16
6	002-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,9592632	4 885	63 306
7	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,736	6 504	56 818,94

1	2	3	4	5	6	7
8	003-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,38144	5 999	38 282,26
9	003-0141 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,394312	6 422	28 220,27
10	009-0121 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,816	4 580	17 477,28
11	003-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,9733184	5 792	17 221,46
12	009-0123 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,053754	4 754	14 517,55
13	009-0122 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,1805006	4 668	10 178,58
14	003-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6619392	5 896	3 902,79
15	004-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,651641	5 869	3 824,48
16	009-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,614376	5 791	3 557,85
17	002-0123 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,73116	4 714	3 446,69
18	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7249245	3 297,54	(5688)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1 179 109**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**218,3796**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				

1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 86,8754% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5986785	9 293	14 856,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5986785	3 299	5 274,04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,1246% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	315-102-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,126246	9 474	1 196,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,126246	3 299	416,49
3	315-202-1302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,26192	101	430,45
4	343-302-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,0880896	22	177,94
5	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8955648	196	175,53
6	343-202-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,7315869	46	171,65
7	343-302-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6317298	22	57,9
8	343-401-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,252174	85	21,43
9	343-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Дрели электрические	маш.-ч	0,6416604	21	13,47
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**17 101**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**5 688**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2518% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7
1	223-102-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	20,4	59 199	1 207 659,6
2	245-103-0112 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт	секция	72	3 619	260 568
3	223-201-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	5,67	45 631	258 727,77
4	233-201-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	78,54	2 980	234 049,2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,944% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	241-211-1413 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	12	7 155	85 860
6	213-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,655	46 080	76 262,4
7	236-104-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	50,82	834	42 383,88
8	223-501-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной до 500 мм	м	10	2 733	27 330
9	242-207-1101 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Кран шаровый для радиатора	шт.	12	2 240	26 880
10	245-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	24,48	1 056	25 850,88
11	217-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	122,874	191	23 468,93
12	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	257,3064	84	21 613,74

1	2	3	4	5	6	7
13	223-504-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фурнитура дверная (ручка+замок+2 петли)	комплект	3	6 778	20 334
14	212-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,936	21 185	19 829,16
15	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	76,40193	259	19 788,1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8042% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
16	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,075852	218 283	16 557,2
17	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,65666	3 196	14 882,69
18	212-402-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,4472	20 844	9 321,44
19	261-107-0815 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10	865	8 650
20	233-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	47,47	166	7 880,02
21	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	61,404	116	7 122,86
22	241-205-2102 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	20	326	6 520
23	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая	м	52,3668	89	4 660,65
24	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,01136	4 057	4 103,09

1	2	3	4	5	6	7
25	223-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая диффузионная	м	24,03513	121	2 908,25
26	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,1116	21 134	2 358,55
27	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,7572	187	2 198,6
28	235-201-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,4205	799	1 933,98
29	236-202-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2,028	502	1 018,06
30	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,34	398	931,32
31	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,75824	1 103	836,34
32	261-107-0855 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пробки радиаторные	комплект	6	104	624
33	215-202-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,002	116 429	232,86
34	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	1 186	94,88
35	241-221-0103 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15,28	6	91,68
36	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,07488	350	26,21

1	2	3	4	5	6	7
37	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0,18405	36	6,63
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2 443 565**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	прайс лист	Перегородка раздвижная складная типа "гармошка" из МДФ со звукоизоляцией, в комплекте с направляющим треком, роликовыми механизмами и фурнитурой	м²	30	45 000	1 350 000
2	прайс лист	Радиусная трибуна для выступлений из гнутого МДФ в шпоне, на скрытых (утопленных) колесах под цоколем: высота переднего защитного бортика 1200 мм, высота рабочей столешницы 1000 мм	шт	1	100 000	100 000
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1 450 000**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**218,3796**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**5 089 826**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5 089 826**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил У.Сансызбаева