

Наименование

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Тарханского сельского округа Глубоковского района ВКО"

(наименование организации)

Утверждена

И.о. акима

Утепбергенов Н.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

44 373,057 тыс тенге

6 104,584 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2025 год

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

Средний ремонт ул.Школьная (0-0,8км), ул.Береговая (0-0,57км) в с.Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

(наименование объекта)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
		Часть I. Экспертиза					
		Проектные работы					
		Инженерные изыскания на строительство					
		Средства на экспертизу				442,135	442,135
		514405т/1,12/1,0388					
		Итого по части I в текущих ценах				442,135	442,135
		Часть II. Средний/текущий ремонт автомобильных дорог					
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Глава 2. Сооружение. Автомобильная дорога					

2-01	Средний ремонт ул. Школьная (0-0,8км), ул. Береговая (0-0,57км) в с. Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области	31 825,607		31 825,607
	Итого по главе 2	31 825,607		31 825,607
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства, в том числе наружное освещение			
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
	Итого по главам 1-7	31 825,607		31 825,607
	сметная з/плата			2 120,114
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,637
	Глава 8. Дополнительные затраты			
	Итого по главам 1-8	31 825,607		31 825,607
	Сметная прибыль (5)%	1 591,280		1 591,280
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	636,512		636,512
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	34 053,399		34 053,399
	Часть III. Инжиниринговые услуги. Технический надзор			
	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.			
	НДС РК 8.01-08-2022			
	НДС РК 8.01-08-2022			
	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.			
	НДС РК 218-162-2023, п.7			
	Затраты на технический надзор (34053,399+0*0,2)*2,90%	987,549		987,549
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.	987,549		987,549
	Итого в текущих ценах в том числе	34 053,399	1 429,684	35 483,083
	Часть I, всего		442,135	442,135
	в том числе			
	Проектные работы, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Инженерные изыскания на строительство, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Средства на экспертизу		442,135	442,135
	514405т/1,12/1,0388, всего			

в т. ч. с разбивкой по годам: - 2025 г. 4 квартал - 100%									
Часть II, III, всего									
в т. ч. с разбивкой по годам: - 2026 г. 2 квартал - 100%									
В прогнозных ценах Часть I, всего									
в том числе									
Проектные работы, всего									
в т. ч. с разбивкой по годам:									
Инженерные изыскания на строительство, всего									
в т. ч. с разбивкой по годам:									
Средства на экспертизу 514405тт/1.12/1.0388, всего							459,290	459,290	
в т. ч. с разбивкой по годам:									
- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)							459,290	459,290	
Часть II, III, всего									
в т. ч. с разбивкой по годам:									
- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,079000000)							1 065,565	37 809,183	
Итого по части I, II, III							1 524,855	38 268,473	
в т. ч. с разбивкой по годам:									
- 2025 г. 4 квартал							459,290	459,290	
- 2026 г. 2 квартал							1 065,565	37 809,183	
Налог на добавленную стоимость, всего							6 104,584	6 104,584	
в т. ч. с разбивкой по годам:									
- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)							55,115	55,115	
- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)							6 049,469	6 049,469	
Всего по сводному сметному расчету							7 629,439	44 373,057	
в т. ч. с разбивкой по годам:									
- 2025 г. 4 квартал							514,405	514,405	
- 2026 г. 2 квартал							7 115,034	43 858,652	
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)									
в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)									

Исп.: Утепбергенов Н.



Наименование стройки: Средний ремонт ул.Школьная (0-0,8км), ул.Береговая (0-0,57км) в с.Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Форма 3

Наименование объекта: Средний ремонт ул.Школьная (0-0,8км), ул.Береговая (0-0,57км) в с.Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Заказ 19-11-25

Локальная смета № 2-01-00-01

на Средний ремонт ул.Школьная (0-0,8км), ул.Береговая (0-0,57км) в с.Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	31825,607	тыс. тенге
Средства на оплату труда	2120,114	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,637	тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			31 825 607
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 177 864
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 092 570
		машины и механизмы	Тенге			4 220 247
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 027 544
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			25 427 496
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			637
		Раздел 1. улица Школьная (0-0,8км), ИТОГО:	тенге			18 584 294
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 271 746
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			637 997
		машины и механизмы	Тенге			2 464 378
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			600 026
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 848 171
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0

		прочие затраты	тенге					0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч					372
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге					18 584 294
6		из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге					1 271 746
		- в том числе оплата труда рабочих	тенге					637 997
		машины и механизмы	тенге					2 464 378
		- в том числе оплата труда машинистов	тенге					600 026
		материалы, изделия и конструкции	тенге					14 848 171
		оборудование	тенге					0
		перевозки	тенге					0
		прочие затраты	тенге					0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч					372
1	1220-0201-0103 Клим = 1,12	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2		2880		759	2 185 920
		из них:						
1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч		0,05432		4940	268
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05432		2540	138
1.3	217-603-0104	Вода техническая	м3		0,029792		0	0
1.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч		0,006496		22585	147
1.5	321-101-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,006496		4644	30
1.6	321-101-0104	Катки дорожные гладкие массой 8 т	маш.-ч		0,009856		14056	139
1.7	321-211-0201	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,009856		3886	38
1.8	331-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч		0,007168		17708	127
1.9	334-101-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,007168		4644	33
2	211-601-0101 (основной ресурс)	Машины поглотительные 6000 л	маш.-ч		0,003472		13311	46
3	211-201-0504 (основной ресурс)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,003472		3251	11
4	СРД-21-20-01	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0,001008		9190	9
4.1	D321-202-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,001008		3251	3
		Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,001792		12242	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,001792		3886	7
		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м³1,22*80%	м3		421,632		4236	1 786 033
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м³1,26*20%	м3		108,864		10878	1 184 223
		Подготовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,00087/м2	т вяжущего		1,92		6605	12 682
		из них:						
		Автогудронаторы, от 3500 до 7000 л	маш.-ч		0,19075		34629	6 605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч		0,19075		7920	1 511

5	216-201-0301 (основной ресурс) Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т	т	1,9776	249862	494 127
6	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	24	58459	1 403 016
6.1	Д005-0110	из них: Средний разряд 1	чел.-ч	0,424	4040	1 713
6.2	Д005-0120	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 2	чел.-ч	0,424	1942	823
6.3	Д005-0130	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 3	чел.-ч	0,424	4828	2 047
6.4	Д005-0140	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 4	чел.-ч	0,424	2321	984
6.5	Д005-0150	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 5	чел.-ч	0,53	5769	3 058
6.6	Д315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,53	2773	1 470
6.7	Д321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т в т.ч. зарплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,53	6892	3 653
6.8	Д321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т в т.ч. зарплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,53	3313	1 756
6.9	Д321-202-0201	Гудронаторы ручные в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6042	8237	4 977
6.10	Д321-209-0101	Асфальтоукладчик, типоразмер 3 в т.ч. зарплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6042	3960	2 393
6.11	Д321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л в т.ч. зарплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1484	8489	1 260
7	СРД-4-11-01 Коб=4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	чел.-ч	0,1484	3313	492
7.1	Д005-0130	из них: Средний разряд 3	чел.-ч	0,371	16612	6 163
7.2	Д005-0140	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 4	чел.-ч	0,371	3960	1 469
7.3	Д005-0150	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 5	чел.-ч	1,0706	20917	22 394
7.4	Д321-202-0201	Гудронаторы ручные в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,0706	4733	5 067
			чел.-ч	0,1908	180	34
			чел.-ч	0,1908	0	0
			маш.-ч	0,2968	42283	12 550
			чел.-ч	0,2968	9466	2 810
			маш.-ч	0,0424	14432	612
			чел.-ч	0,0424	3960	168
			100 м2 покрытия	96	936	89 856
			чел.-ч	0,0636	5769	367
			чел.-ч	0,0636	2773	176
			чел.-ч	0,053	6892	365
			чел.-ч	0,053	3313	176
			чел.-ч	0,02438	8237	201
			чел.-ч	0,02438	3960	97
			маш.-ч	0,01908	180	3

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01908	0	0
8	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м ²	т	350,4	32055	11 232 072
9	СРД-8-84-01	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	100 м2 обочин	4,8	5492	26 362
9.1	D005-0120	из них: Средний разряд 2	чел.-ч	0,5123	4828	2 473
9.2	D005-0130	в т.ч. зарплата труда рабочих Средний разряд 3	чел.-ч	0,5123	2321	1 189
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5232	5769	3 018
10	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м ³ , 1,22=0,0732/м ²	м3	35,136	4236	148 836
11	1101-0701-0601 Клтип = 1,12	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	28,8	735	21 168
11.1	001-0110	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,12096	3799	460
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12096	1906	231
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0294	0	0
11.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	9297	273
11.4	343-402-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Трамбовки пневматические при работе от компрессора	чел.-ч маш.-ч	0,0294 0,1176	3251 17	96 2
		Раздел 2. улица Береговая (0-0,57км), ИТОГО:	тенге			13 241 313
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			906 119
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			454 573
		машинны и механизмы	Тенге			1 755 869
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			427 518
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			10 579 325
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			265
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 241 313
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			906 119
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			454 573
		машинны и механизмы	Тенге			1 755 869
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			427 518

		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				10 579 325
		оборудование	Тенге				0
		перевозки	Тенге				0
		прочие затраты	Тенге				0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				265
12	1220-0201-0103 Клим = 1,12	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2052	759	1 557 468	
12.1	009-0126	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	0,05432	4940	268	
12.2	099-0100	в т.ч. зарплата труда рабочих Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05432	2540	138	
12.3	217-603-0104	Вода техническая	чел.-ч	0,029792	0	0	
12.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	м3	0,015	36	1	
12.5	321-101-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	чел.-ч	0,006496	22585	147	
12.6	321-101-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	чел.-ч	0,009856	14056	139	
12.7	321-211-0201	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Машины поливомоечные 6000 л	чел.-ч	0,009856	3886	38	
12.8	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,007168	17708	127	
12.9	334-101-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	чел.-ч	0,003472	4644	33	
13	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м³*1,22*80%	м3	0,001008	13311	46	
14	211-201-0504 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м³*1,26*20%	м3	0,003472	3251	11	
15	СРД-21-20-01	Поддвигновка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,00087м2	т вяжущего	0,001008	9190	9	
15.1	D321-202-0102	из них: Автогудронаторы, от 3500 до 7000 л	чел.-ч	0,001008	3251	3	
16	216-201-0301 (основной ресурс) Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т	т	0,001792	12242	22	
17	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	0,001792	3886	7	
				17,1	58459	999 649	

17.1	D005-0110	из них: Средний разряд 1	чел.-ч	0,424	4040	1 713
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,424	1942	823
17.2	D005-0120	Средний разряд 2	чел.-ч	0,424	4828	2 047
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,424	2321	984
17.3	D005-0130	Средний разряд 3	чел.-ч	0,53	5769	3 058
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,53	2773	1 470
17.4	D005-0140	Средний разряд 4	чел.-ч	0,53	6892	3 653
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,53	3313	1 756
17.5	D005-0150	Средний разряд 5	чел.-ч	0,6042	8237	4 977
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6042	3960	2 393
17.6	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш-ч	0,1484	8489	1 260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1484	3313	492
17.7	D321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,371	16612	6 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,371	3960	1 469
17.8	D321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	1,0706	20917	22 394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,0706	4733	5 067
17.9	D321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш-ч	0,1908	180	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1908	0	0
17.10	D321-209-0101	Асфальтоукладчик, типоразмер 3	маш-ч	0,2968	42283	12 550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2968	9466	2 810
17.11	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-ч	0,0424	14432	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0424	3960	168
18	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	68,4	936	64 022
		из них:				
18.1	D005-0130	Средний разряд 3	чел.-ч	0,0636	5769	367
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0636	2773	176
18.2	D005-0140	Средний разряд 4	чел.-ч	0,053	6892	365
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,053	3313	176
18.3	D005-0150	Средний разряд 5	чел.-ч	0,02438	8237	201
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,02438	3960	97
18.4	D321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш-ч	0,01908	180	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01908	0	0
19	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	249,66	32055	8 002 851
20	СРД-8-84-01	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	100 м2 обочин	3,42	5492	18 783
		из них:				

20.1	D005-0120	Средний разряд 2	в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5123	4828	2 473
				чел.-ч	0,5123	2321	1 189
				чел.-ч	0,5232	5769	3 018
20.2	D005-0130	Средний разряд 3	в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5232	2773	1 451
21	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м³1,22=0,0732/м²		м³	25,034	4236	106 044
22	1101-0701-0601 Клпим = 1,12	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м³ уплотненного грунта		20,52	735	15 082
22.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1) в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12096	3799	460	
			чел.-ч	0,12096	1906	231	
			чел.-ч	0,0294	0	0	
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов		0,0294	9297	273	
22.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0294	3251	96	
22.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	чел.-ч маш.-ч	0,0294 0,1176	3251 17	2	

Составил
Проверил

 

Наименование стройки: Средний ремонт ул.Школьная (0-0,8км), ул.Береговая (0-0,57 км) в с.Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области
Наименование объекта: Средний ремонт ул.Школьная (0-0,8км), ул.Береговая (0-0,57км) в с.Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 2-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	637,00				
--	------------------------------------	--------	--------	--	--	--	--

Средства на оплату труда

2 120 114

Машины и механизмы

1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	32,038272	22585 4644		723 584 148 786
2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,450008	9297 3251		13 481 4 714
3	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м³/мин	маш.-ч	6,09924	8489 3313		51 776 20 207
4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	48,605792	14056 3886		683 259 188 898
5	D321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	15,2481	16612 3960		253 301 60 382

2	211-001-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м ³ 1,22*80%	м3	782,215	4236	3 313 462
3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	600,06	32055	19 234 923
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т	т	3,38664	249862	846 193
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	73,98	36	2 663

Итого по материалам

25 425 227

Исп.: Утепбергенов Н.

