РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИП «Сансызбаева»

Сметная документация

Текущий ремонт (кабинета руководителя) здания
АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

2026 г.

Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 2 500,532 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 344,901 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт (кабинета руководителя) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	без_шифра	Текущий ремонт (кабинета руководителя) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"	2 110,674			2 110,674
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**2 110,674**			**2 110,674**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 110,674**			**2 110,674**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 110,674**			**2 110,674**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 110,674**			**2 110,674**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	2 110,674			2 110,674
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	2 155,631			2 155,631
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 155,631**			**2 155,631**
6		- в том числе на 2026 г.	2 155,631			2 155,631
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	2 155,631			2 155,631
7		- в том числе затраты по части II	2 155,631			2 155,631
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				344,901
		Итого налог на добавленную стоимость			344,901	344,901
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 155,631**		**344,901**	**2 500,532**

Директор ИП «Сансызбаева» Сансызбаева Улжан Гайратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Текущий ремонт (кабинета руководителя) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Кабинет 203

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	2 110,674	тыс. тенге
Средства на оплату труда	911,819	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,154	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**2 110 674**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			910 735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*475 816*
		машины и механизмы	тенге			3 807
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 084*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 142 579
		перевозки	тенге			1 053
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
	Раздел 1:	**Кабинет 203 (приемная, кабинет руководителя, комната отдыха)**				**2 110 674**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			910 735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*475 816*
		машины и механизмы	тенге			3 807

		из них:				
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 084*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 142 579
		перевозки	тенге			1 053
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
1	**1206-0102-0902** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Блоки дверные внутренние однопольные. Замена**	**м²**	**9,45**	**8 336**	**78 775**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 335	40 966
		в том числе оплата труда рабочих			*2 248*	*21 244*
1.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,1007479	5 057	40 965
1.2		машины и механизмы			318	3 005
		в том числе оплата труда машинистов			*109*	*1 030*
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,420714	21	9
1.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0367595	46	48
1.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9335844	22	21
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3115287	9 293	2 895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3115287*	*3 299*	*1 028*
1.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,8711756	22	41
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 683	34 804
1.3.1	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	58,59	191	11 191
1.3.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	40,05855	121	4 847
1.3.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	40,05855	259	10 375
1.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,6271	3 196	8 396
2	**223-201-0402** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**9,45**	**45 631**	**431 213**
3	**223-504-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фурнитура дверная (ручка+замок+2 петли)**	**комплект**	**5**	**6 778**	**33 890**
4	**1211-0101-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка откосов дверного, толщина до 15см**	**м²**	**3,83**	**2 477**	**9 487**

		из них:				
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 547	5 925
		в том числе оплата труда рабочих			*795*	*3 045*
4.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0230696	5 791	5 925
4.2		материалы, изделия и конструкции			930	3 562
4.2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,16852	21 134	3 562
4.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,013405	36	
5	**1118-0301-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Замена радиатора биметаллического (алюминиевого)**	**кВт**	**13,6**	**2 441**	**33 197**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			312	4 243
		в том числе оплата труда рабочих			*158*	*2 149*
5.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7240455	5 869	4 249
5.2		машины и механизмы			17	231
		в том числе оплата труда машинистов			*4*	*54*
5.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0168992	9 293	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0168992*	*3 299*	*56*
5.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,8845274	22	63
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 112	28 723
5.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	27,2	1 056	28 723
6	**245-103-0112** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт**	**секция**	**80**	**3 619**	**289 520**
7	**241-211-1413** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой**	**шт.**	**16**	**7 155**	**114 480**
8	**242-207-1101** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Кран шаровый для радиатора**	**шт.**	**16**	**2 240**	**35 840**
9	**261-107-0855** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пробки радиаторные**	**шт.**	**32**	**104**	**3 328**
10	**1116-0303-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж и прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм**	**м трубопровода**	**20**	**1 454**	**29 080**

		из них:				
	Кзтр и Кэм=1,04					
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 420	28 400
		в том числе оплата труда рабочих			*721*	*14 420*
10.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,368	6 504	28 409
10.2		машины и механизмы			24	480
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00104	9 293	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00104*	*3 299*	*3*
10.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,38736	22	31
10.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,26192	101	430
10.3		материалы, изделия и конструкции			10	200
10.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15,28	6	92
10.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	1 186	95
11	**241-205-2102** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	**м**	**20**	**326**	**6 520**
12	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**1**	**1 507**	**1 507**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 507	1 507
		в том числе оплата труда рабочих			*775*	*775*
12.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,25546	5 898	1 507
13	**247-214-0120** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**1 015**	**1 015**
14	**247-212-0722** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой установки ВС10-1-0-КБ-44, одноклавишный, 10А IP44**	**шт.**	**1**	**869**	**869**
15	**1215-0103-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Решетки жалюзийные. Смена**	**жалюзийная решетка**	**4**	**2 650**	**10 600**
		из них:				

		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 630	10 520
		в том числе оплата труда рабочих			*1 352*	*5 408*
15.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,958456	5 371	10 519
15.2		материалы, изделия и конструкции			20	80
15.2.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002	39 252	79
15.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0008	350	
16	**261-302-0142** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Решетки вентиляционные (диффузора)**	**шт.**	**1**	**3 000**	**3 000**
17	**246-307-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм**	**шт.**	**3**	**1 765**	**5 295**
18	**1115-0701-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка стены с проемом дверным листами гипсокартонными на клее**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**90,67**	**4 676**	**423 973**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3 436	311 542
		в том числе оплата труда рабочих			*1 799*	*163 115*
18.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,7765572	5 586	311 568
18.2		материалы, изделия и конструкции			1 240	112 431
18.2.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	101,5504	654	66 414
18.2.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	300,081432	127	38 110
18.2.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	31,707299	112	3 551
18.2.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,108804	350	38
18.2.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,924282	187	2 791
18.2.6	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	94,895222	17	1 613
19	**1115-0301-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**90,67**	**1 596**	**144 709**
		из них:				

		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 448	131 290
		в том числе оплата труда рабочих			*758*	*68 728*
19.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,2634745	5 896	131 265
19.2		машины и механизмы			1	91
19.2.1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4243356	196	83
19.3		материалы, изделия и конструкции			147	13 328
19.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,26675	398	902
19.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	124,58058	84	10 465
19.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,054402	350	19
19.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,60839	187	1 984
20	**1115-0302-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**90,67**	**4 366**	**395 865**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4 096	371 384
		в том числе оплата труда рабочих			*2 144*	*194 396*
20.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,9355	6 302	371 412
20.2		материалы, изделия и конструкции			270	24 481
20.2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0571221	218 283	12 469
20.2.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	71,6293	116	8 309
20.2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,326412	1 103	360
20.2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,797896	4 057	3 237
21	**1117-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка алюминиевых жалюзи**	**шт.**	**1**	**1 894**	**1 894**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 894	1 894
		в том числе оплата труда рабочих			*961*	*961*
21.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2912	6 504	1 894

		из них:				
22	**прайс лист**	**Жалюзи алюминиевые горизонтальные**	**м²**	**7**	**7 500**	**52 500**
		из них:				
23	**1219-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Очистка помещений от строительного мусора**	**т**	**0,3**	**10 212**	**3 064**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			10 212	3 064
		в том числе оплата труда рабочих			*5 250*	*1 575*
23.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6815376	4 495	3 064
24	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,3**	**1 549**	**465**
25	**411-101-0110** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3**	**196**	**588**

Составил У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт (кабинета руководителя) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Кабинет 203

Наименование объекта -

Основание: дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 2026 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,9355	6 302	371 411,52
2	003-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,7765572	5 586	311 567,85
3	003-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,2634745	5 896	131 265,45
4	002-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,1007479	5 057	40 965,48
5	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6592	6 504	30 303,44
6	009-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,958456	5 371	10 518,87
7	009-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0230696	5 791	5 924,6

1	2	3	4	5	6	7
8	004-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7240455	5 869	4 249,42
9	009-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6815376	4 495	3 063,51
10	009-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,25546	5 898	1 506,7
11	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3294679	3 290,15	(1084)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**910 735**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**154,7075**		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,4662% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3294679	9 293	3 061,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3294679	3 299	1 086,91
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,8707% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	315-202-1302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,26192	101	430,45
3	343-302-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,153463	22	135,38
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,6632% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
4	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4243356	196	83,17
5	343-202-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0367595	46	47,69

1	2	3	4	5	6	7
6	343-302-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9335844	22	20,54
7	313-401-0302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3583278	48	17,2
8	343-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Дрели электрические	маш.-ч	0,420714	21	8,83
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**3 805**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1 084**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,9107% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	223-201-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	9,45	45 631	431 212,95
2	245-103-0112 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт	секция	80	3 619	289 520
3	241-211-1413 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.	16	7 155	114 480
4	232-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	101,5504	654	66 413,96
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8467% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	232-502-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	300,081432	127	38 110,34
6	242-207-1101 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Кран шаровый для радиатора	шт.	16	2 240	35 840
7	223-504-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фурнитура дверная (ручка+замок+2 петли)	комплект	5	6 778	33 890

1	2	3	4	5	6	7
8	245-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	27,2	1 056	28 723,2
9	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0571221	218 283	12 468,78
10	217-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	58,59	191	11 190,69
11	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	124,58058	84	10 464,77
12	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	40,05855	259	10 375,16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,2426% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,6271	3 196	8 396,21
14	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	71,6293	116	8 309
15	241-205-2102 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	20	326	6 520
16	246-307-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм	шт.	3	1 765	5 295
17	223-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая диффузионная	м	40,05855	121	4 847,08
18	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,532672	187	4 774,61
19	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,16852	21 134	3 561,5

1	2	3	4	5	6	7
20	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	31,707299	112	3 551,22
21	261-107-0855 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пробки радиаторные	шт.	32	104	3 328
22	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,797896	4 057	3 237,06
23	261-302-0142 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Решетки вентиляционные (диффузора)	шт.	1	3 000	3 000
24	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента армирующая бумажная	м	94,895222	17	1 613,22
25	247-214-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1 015	1 015
26	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,26675	398	902,17
27	247-212-0722 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой установки ВС10-1-0-КБ-44, одноклавишный, 10А IP44	шт.	1	869	869
28	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,326412	1 103	360,03
29	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	1 186	94,88
30	241-221-0103 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15,28	6	91,68
31	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002	39 252	78,5

1	2	3	4	5	6	7
32	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,164006	350	57,4
33	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0,013405	36	0,48
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1 142 592**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	прайс лист	Жалюзи алюминиевые горизонтальные	м²	7	7 500	52 500
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**52 500**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**154,7075**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**2 110 674**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2 110 674**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил У.Сансызбаева

Д0 АВС

Наименование стройки: Текущий ремонт (кабинета руководителя) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Наименование объекта:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Кабинет 203

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Кабинет 203 (приемная, кабинет руководителя, комната отдыха)			
1	**Блоки дверные внутренние однопольные. Замена**	**м²**	**9,45**
2	**Штукатурка откосов дверного, толщина до 15см**	**м²**	**3,83**
3	**Замена радиатора биметаллического (алюминиевого)**	**кВт**	**13,6**
4	**Демонтаж и прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм**	**м трубопровода**	**20**
5	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**1**
6	**Решетки жалюзийные. Смена**	**жалюзийная решетка**	**4**
7	**Облицовка стены с проемом дверным листами гипсокартонными на клее**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**90,67**
8	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**90,67**
9	**Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**90,67**
10	**Установка алюминиевых жалюзи**	**шт.**	**1**
11	**Жалюзи алюминиевые горизонтальные**	**м²**	**7**
12	**Очистка помещений от строительного мусора**	**т**	**0,3**
13	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,3
14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3

Составил У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)