Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 13637,344 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1461,144 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сантехнические работы

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Сантехнические работы	11 103,885	97,252	--	11 201,137
		Всего по главе	**11 103,885**	**97,252**	**--**	**11 201,137**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11 103,885**	**97,252**	**--**	**11 201,137**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11 103,885**	**97,252**	**--**	**11 201,137**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	555,194	--	--	555,194
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11 659,079**	**97,252**	**--**	**11 756,331**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	**11 659,079**	**97,252**	**--**	**11 756,331**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 881,013	1 881,013
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11 659,079**	**97,252**	**1 881,013**	**13 637,344**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДИС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Сантехнические работы
Наименование объекта - Сантехнические работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Сантехнические работы
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	11 201,137	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5745,569	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,499	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 201 137**
1	**1101-0201-0502** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**11,36**	**532**	**6 044**
2	**1101-0703-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Планировка откосов,полотна выемок механизированным способом,группа грунта 1**	**м^2**	**56,8**	**270**	**15 336**
		Фундаменты				
3	**1101-0201-0138** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**5,04**	**409**	**2 061**
4	**1106-0101-0213** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м^3**	**14**	**50 562**	**707 868**
5	**214-210-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0666**	**303 637**	**20 222**
		Стены				
6	**1108-0102-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45*	**Кладка однослойных простых наружных стен из керамических камней**	**м^3 кладки**	**50**	**25 359**	**1 267 950**
7	**213-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 усл.шт.**	**3,6**	**50 300**	**181 080**
8	**1108-0104-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,049728**	**677 235**	**33 678**

1	2	3	4	5	6	7
		Полы				
9	1111-0102-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего	9	18 388	165 492
10	211-202-0403 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	9	3 595	32 355
11	1111-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60	1 944	116 640
12	1111-0103-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 К=16*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	60	2 349	140 940
13	1111-0212-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	80	5 678	454 240
14	233-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	80	3 249	259 920
		Проемы				
15	1110-0301-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	12,6	5 970	75 222
16	223-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	$м^2$	5,04	63 468	319 879
17	223-203-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	7,56	60 563	457 856
18	1110-0301-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 $м^2$ поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,96	6 187	5 940
19	223-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,96	61 360	58 906
		Кровля				
20	1110-0104-0209 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,144	259 288	37 337
21	1208-0101-1402 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	$м^2$	36	2 599	93 564
22	1110-0107-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	36	338	12 168
23	1112-0106-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45*	Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	30	6 198	185 940
24	224-101-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	34,5	4 054	139 863

1	2	3	4	5	6	7
25	1126-0102-0603 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	30	3 488	104 640
26	234-101-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	4,635	65 893	305 414
27	1112-0203-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м^2 стяжки	30	1 705	51 150
28	1112-0203-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 43 К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	30	284	8 520
29	1113-0102-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	30	869	26 070
30	261-107-0510 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	33	137	4 521
31	1110-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Потолки.Подшивка досками обшивки	м^2 потолков	30	2 613	78 390
32	215-204-2301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска строганая в четверть,толщиной от 13 мм до 16 мм,2 сорта	м^3	0,558	253 788	141 614
33	1110-0201-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах	м^2 потолка	56	7 336	410 816
34	232-101-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	56	1 096	61 376
		Отделочные работы				
35	1110-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина 78 мм	м^2	100	9 880	988 000
36	1115-0202-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	90	4 694	422 460
37	1115-0301-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	90	1 639	147 510
38	1111-0212-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м^2 покрытия	50	5 678	283 900
39	232-201-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м^2	50	2 764	138 200

1	2	3	4	5	6	7
40	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фасад.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	50	3 895	194 750
41	1115-0301-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	50	1 639	81 950
42	1115-0401-0702 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м^2 поверхности облицовки	50	7 164	358 200
43	231-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	м^2	55	2 732	150 260
		Сантехника				
44	1117-0104-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	46 728	280 368
45	244-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	6	53 664	321 984
46	1117-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка писсуара настенного	комплект	3	24 776	74 328
47	244-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Писсуар размерами L 360 мм,B 290 мм	комплект	2	19 544	39 088
48	1117-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка умывальника	комплект	2	6 671	13 342
49	244-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм	шт.	2	13 128	26 256
50	1117-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка смесителя	шт.	2	3 930	7 860
51	244-104-0406 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	2	5 876	11 752
52	1116-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	30	3 102	93 060
53	1116-0301-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	30	2 983	89 490
54	1116-0302-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб,диаметр 32 мм	м трубопровода	60	1 326	79 560
55	241-201-0404 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32x3,0 мм	м	60	213	12 780
56	241-201-0408 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м	30	510	15 300
57	241-201-0413 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	30	2 413	72 390

1	2	3	4	5	6	7
58	1119-0101-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Водонагреватели емкостные.Установка	прибор	2	74 844	149 688
59	513-106-0104 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	48 626	97 252
	Раздел 1. Септик					536 655
60	1101-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	60	629	37 740
61	1123-0301-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте,диаметр 2 м	м^3 конструкций колодца	3,5	68 394	239 379
62	225-101-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	35 254	105 762
63	244-202-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС,тип Л	комплект	1	71 566	71 566
64	1106-0504-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Плиты перекрытий.Укладка	м^3 сборных конструкций	1	16 148	16 148
65	225-202-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1	66 060	66 060
	Раздел 2. электричества					531 742
66	1121-0402-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 112	4 448
67	261-303-0121 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатели,розетки штепсельные	шт.	4,08		
68	247-204-0170 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4 778	9 556
69	247-214-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	698	1 396
70	1121-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	300	804	241 200
71	243-105-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	м	300	747	224 100
72	1121-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	2 142	12 852
73	247-102-0127 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607,мощность 18 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	6 365	38 190

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Сантехнические работы

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на Сантехнические работы

Наименование объекта - Сантехнические работы

Основание:

Составлен в ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20089Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	200,2	4 248	-	2 203	850 450
						--	--	441 040,6	
2	20090Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	167,6389984	4 320	-	2 240	724 200
						--	--	375 511,36	
3	20165Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	142,68	4 606	-	2 411	657 184
						--	--	344 001,48	
4	20168Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,776	4 866	-	2 547	456 314
						--	--	238 847,47	
5	20239Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	75,2271	5 022	-	2 547	377 790
						--	--	191 603,42	
6	20171Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67,932	5 128	-	2 684	348 355
						--	--	182 329,49	
7	20095Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	66,2646056	4 736	-	2 456	313 829
						--	--	162 745,87	
8	20098Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,7216	4 998	-	2 592	293 491
						--	--	152 206,39	
9	20241Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,007	5 201	-	2 638	182 071
						--	--	92 348,47	

10	20173Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,16	5 296 --	- --	2 772 86 375,52	165 023
11	20244Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,6216	5 465 --	- --	2 772 76 567,08	150 952
12	20163Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,311	4 432 --	- --	2 320 72 641,52	138 770
13	20158Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,7432	4 066 --	- --	2 128 63 293,53	120 936
14	20155Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,094	3 851 --	- --	2 016 52 605,5	100 488
15	20093Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,363088	4 561 --	- --	2 365 41 063,7	79 193
16	20172Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,573	5 214 --	- --	2 729 34 311,72	65 556
17	20153Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,863	3 708 --	- --	1 941 15 262,08	29 156
18	20522Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,2648	3 922 --	- --	2 016 14 645,84	28 493
19	20242Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8458	5 292 --	- --	2 684 7 638,13	15 060
20	20009Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,37392	3 757 --	- --	1 885 6 359,84	12 676
21	20240Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,364	5 111 --	- --	2 592 6 127,49	12 082
22	20238Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2028	4 933 --	- --	2 502 5 511,41	10 866
23	20097Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6016	4 912 --	- --	2 547 4 079,28	7 867
24	20094Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0872	4 649 --	- --	2 411 2 621,24	5 054

25	20237Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8776	4 842	-	2 456	4 249
						--	--	2 155,39	
26	20011Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,031248	3 869	-	1 941	121
						--	--	60,65	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**2 671 954**	**5 150 273**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 112,8252**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5 150 273**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 67,2879% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27	3402С	АВС 003402	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	208,642304	500	20	499	104 321
						--	--	104 112,51	
28	3405С	АВС 003405	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	202,8	500	20	499	101 400
						--	--	101 197,2	
29	3406С	АВС 003406	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	195,936	500	20	499	97 968
						--	--	97 772,06	
30	3404С	АВС 003404	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	195,312	500	20	499	97 656
						--	--	97 460,69	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,361% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
31	3401С	АВС 003401	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	195,173888	500	20	499	97 587
						--	--	97 391,77	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,3511% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
32	3403С	АВС 003403	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	195,055744	500	20	499	97 528
						--	--	97 332,82	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**595 296**	**596 460**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8211% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
33	133922С	223-203-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный	м²	7,56	60 563	59 781	-	457 856

						--	--	-	
34	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	16,2155	21 938	16 696	-	355 736
						--	--	-	
35	295059С	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	53 664	52 991	-	321 984
						--	--	-	
36		223-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	м²	5,04	63 468	62 652	-	319 879
						--	--	-	
37	136010С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	4,635	65 893	63 348	-	305 414
						--	--	-	
38		*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	80	3 249	3 125	-	259 920
						--	--	-	
39	190590С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	м	300	747	737	-	224 100
						--	--	-	
40	187722С	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	6	36 171	35 714	-	217 026
						--	--	-	
41	102867С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,6	50 300	39 589	-	181 080
						--	--	-	
42	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	8,5	20 663	15 850	-	175 636
						--	--	-	
43	149136С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	210	775	723	-	162 750
						--	--	-	
44	309285С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	55	2 732	2 692	-	150 260
						--	--	-	
45	133140С	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,558	253 788	250 000	-	141 614
						--	--	-	
46	316304С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м²	34,5	4 054	4 025	-	139 863
						--	--	-	
47	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	6,12	22 703	17 857	-	138 942
						--	--	-	
48	306689С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м²	50	2 764	2 654	-	138 200
						--	--	-	
49	115615С	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	35 254	32 924	-	105 762
						--	--	-	
50	275096С	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	5	19 544	19 268	-	97 720
						--	--	-	

51	131541С	215-202-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,88504	109 237 --	107 143 --	- -	96 679
52		*ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30	2 413 --	2 373 --	- -	72 390
53	187612С	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	71 566 --	70 536 --	- -	71 566
54	267522С	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	2	33 598 --	32 689 --	- -	67 196
55	274272С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1	66 060 --	62 039 --	- -	66 060
56	102682С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,628	24 828 --	20 453 --	- -	65 248
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9643% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
57	149158С	232-101-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	56	1 096 --	1 042 --	- -	61 376
58	133836С	223-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,96	61 360 --	60 542 --	- -	58 906
59	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	1,9567	21 977 --	17 143 --	- -	43 002
60	274664С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	18,2	2 236 --	2 207 --	- -	40 695
61	149134С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	57,68	696 --	653 --	- -	40 145
62	131489С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	110	355 --	347 --	- -	39 050
63	131654С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,432	88 749 --	86 905 --	- -	38 340
64	283784С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	6 365 --	6 287 --	- -	38 190

65	288033С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	160,3504	237	235	-	38 003
						--	--	-	
66	100114С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	9	3 595	-	-	32 355
						--	--	-	
67	149732С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	384,86	84	80	-	32 328
						--	--	-	
68	248387С	215-206-0401	Опилки древесные	м³	3,978	6 701	6 250	-	26 657
						--	--	-	
69	286219С	244-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128	12 946	-	26 256
						--	--	-	
70	131555С	215-202-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,216	109 237	107 143	-	23 595
						--	--	-	
71	290060С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	15,6	1 372	1 354	-	21 403
						--	--	-	
72	135836С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	75,3	278	266	-	20 933
						--	--	-	
73	279845С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0666	303 637	301 136	-	20 222
						--	--	-	
74	279860С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,049728	393 734	390 625	-	19 580
						--	--	-	
75	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0174	961 410	948 661	-	16 729
						--	--	-	
76	131589С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,15	109 237	107 143	-	16 386
						--	--	-	
77	102635С	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	0,765	21 307	16 484	-	16 300
						--	--	-	
78	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	5,488	2 928	2 846	-	16 069
						--	--	-	
79		*ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	30	510	501	-	15 300
						--	--	-	
80	154778С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	303	45	45	-	13 635

						--	--	-	
81	131578С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,11952	109 237 --	107 143 --	- -	13 056
82	202454С	ПрСЦ 01.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х3,0 мм	м	60	213 --	209 --	- -	12 780
83	146059С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	130	96 --	93 --	- -	12 480
84	316029С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,730224	3 196 --	3 155 --	- -	11 922
85	286240С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	5 876 --	5 804 --	- -	11 752
86	135535С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	34,32	341 --	333 --	- -	11 703
87	131450С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	139,68	77 --	76 --	- -	10 755
88	279117С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,87272	2 146 --	2 135 --	- -	10 457
89	279119С	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00735	1 323 914 --	1 316 851 --	- -	9 731
90	264686С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4 778 --	4 721 --	- -	9 556
91	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,422	1 186 --	1 170 --	- -	8 802
92	373131С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м²	м²	33,18	264 --	260 --	- -	8 760
93	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,2348	7 006 --	6 920 --	- -	8 651
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2146% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
94	145787С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	250	34 --	33 --	- -	8 500
95	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,5148	861 --	849 --	- -	8 192
96	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,38	5 932 --	- --	- -	8 186

97	316046С	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6	1 357	1 339	-	8 142
						--	--	-	
98	316034С	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	12,6	573	564	-	7 220
						--	--	-	
99	131600С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0658	109 237	107 143	-	7 188
						--	--	-	
100	149908С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	60,552	112	107	-	6 782
						--	--	-	
101	131556С	215-202-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,055	109 237	107 143	-	6 008
						--	--	-	
102	315974С	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00828	725 535	714 286	-	6 007
						--	--	-	
103	288012С	222-529-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38,0688	157	156	-	5 977
						--	--	-	
104	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,64	1 493	1 473	-	5 435
						--	--	-	
105	315944С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	4,986	1 069	1 058	-	5 330
						--	--	-	
106	267545С	261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок	комплект	2	2 658	2 584	-	5 316
						--	--	-	
107	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	54,202464	89	88	-	4 824
						--	--	-	
108	147202С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	33	137	133	-	4 521
						--	--	-	
109	315988С	217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	кг	1,4	3 035	2 996	-	4 249
						--	--	-	
110	131381С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	36,4	96	95	-	3 494
						--	--	-	
111	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,005472	624 577	616 071	-	3 418
						--	--	-	
112	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,608	2 082	2 055	-	3 348
						--	--	-	
113	147674С	261-107-0747	Резина прессованная	кг	2,17	1 505	1 473	-	3 266
						--	--	-	
114	286158С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,68896	1 855	1 830	-	3 133

						--	--	-	
115	280106С	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,38	187	182	-	3 063
						--	--	-	
116	286292С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,3224	2 250	2 222	-	2 975
						--	--	-	
117	131384С	222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	36,4	80	79	-	2 912
						--	--	-	
118	279798С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0056	489 942	486 607	-	2 744
						--	--	-	
119	315999С	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	2,37	1 086	1 071	-	2 574
						--	--	-	
120	309286С	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	37,3912	68	67	-	2 543
						--	--	-	
121	315960С	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0026	906 912	892 857	-	2 358
						--	--	-	
122	146123С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0046	508 012	492 821	-	2 337
						--	--	-	
123	290061С	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,35225	1 674	1 652	-	2 264
						--	--	-	
124	131598С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0196	109 237	107 143	-	2 141
						--	--	-	
125	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0075	267 920	256 745	-	2 009
						--	--	-	
126	181696С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	360	5	4	-	1 800
						--	--	-	
127	254240С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	887	869	-	1 774
						--	--	-	
128	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,503	3 256	3 214	-	1 638
						--	--	-	
129	290059С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,1094	1 473	1 453	-	1 634
						--	--	-	
130	187900С	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	804	-	1 630
						--	--	-	
131	100511С	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,071	21 167	15 938	-	1 503

						--	--	-	
132	275826С	247-214-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	698	688	-	1 396
						--	--	-	
133	147019С	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,5	398	388	-	1 393
						--	--	-	
134	309288С	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	73,8528	17	16	-	1 256
						--	--	-	
135	315998С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,28	4 057	4 009	-	1 136
						--	--	-	
136	320539С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	449 789	446 429	-	1 079
						--	--	-	
137	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,919644	259	256	-	1 015
						--	--	-	
138	316018С	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м³	0,0385	25 928	20 802	-	998
						--	--	-	
139	130010С	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0008	1 230 130	1 223 509	-	984
						--	--	-	
140	131542С	215-202-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00864	109 237	107 143	-	944
						--	--	-	
141	187562С	261-301-0241	Труба соединительная	шт.	4	175	163	-	700
						--	--	-	
142	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	5,418	121	120	-	656
						--	--	-	
143	315989С	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00144	435 089	427 268	-	627
						--	--	-	
144	131453С	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	8,96	60	59	-	538
						--	--	-	
145	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	13,35306	36	36	-	481
						--	--	-	
146	264229С	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,612	607	591	-	371
						--	--	-	
147	181699С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,9	10	10	-	369
						--	--	-	
148	316035С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0002822	1 174 643	1 160 714	-	332
						--	--	-	

149	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,005709	36 581	34 821	-	209
						--	--	-	
150	315973С	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00216	96 649	92 857	-	209
						--	--	-	
151	102868С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	0,004	50 300	39 589	-	201
						--	--	-	
152	264508С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	42	41	-	171
						--	--	-	
153	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,7056	195	195	-	138
						--	--	-	
154	135545С	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,48672	264	260	-	128
						--	--	-	
155	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0035	30 043	28 571	-	105
						--	--	-	
156	249409С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	605	590	-	85
						--	--	-	
157	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,074	986	964	-	73
						--	--	-	
158	251487С	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36	34	-	72
						--	--	-	
159	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0021	29 478	27 357	-	62
						--	--	-	
160	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,124	446	438	-	55
						--	--	-	
161	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,062	781	768	-	48
						--	--	-	
162	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,082	426	419	-	35
						--	--	-	
163	316030С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006	31 625	31 250	-	19
						--	--	-	
164	329342С	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0018	6 196	6 121	-	11
						--	--	-	
165	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,007	604	573	-	4
						--	--	-	
166	127911С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0063	566	563	-	4
						--	--	-	
167	296168С	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**5 361 077**

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
168		*ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	48 626 --	48 205 --	- -	97 252
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**97 252**