Текущий ремонт здания РГУ "Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Жамбылской области"

Дефектный акт

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Всего по дефектному акту		
	Входная группа		
1	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки	м²	10
2	Монтаж панелей фасада навесных из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м²	10,3
3	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	10,3
4	Козырек кровли голубого цвета с рамой для установки Государственного Флага и Государственного Герба РК. Облицовка конструкции козырька над входом поликарбонатными листами	м²	2,5
5	Установка подсветки Государственных символов РК	шт.	4
6	Прожектор типа ДКУ-LED-01-50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	шт.	4
7	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м²	4,8
8	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м²	4,8
9	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м²	4,8
10	Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	72
11	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	80
12	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м² обработанной поверхности	72
13	Устройство планок кровельных карнизных из металлочерепицы	м планки	24
14	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24
15	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	20
16	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	20
17	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм /50х50х3/	т	0,052
18	Устройство карниза с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м² поверхности облицовки	0,6
19	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	0,6
20	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клеем	м²	3

21	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм	м²	3
22	Блок оконный из ПВХ профилей. Замена	м²	3,2
23	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	3,2
24	Устройство фундаментов бетонных плит плоских	м³	12
25	**Инженерные сети**		
26	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м.	2000
27	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м.	200
28	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м.	2000
29	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1
30	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1
31	Выключатели пакетные. Частичный смена	шт.	35
32	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	35
33	Светильники с лампами люминесцентными. Частичный смена	шт.	120
34	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	пачка	120
35	Выключатели, розетки. Частичный смена	шт.	200
36	Розетка штепсельная Двухместная и одноместная, для скрытой установки, с заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	100
37	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 , двухклавишный и одноклавишный , до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100
38	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м³ объема здания	7 315,50
39	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	800
40	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	800
41	Установка радиатора алюмийний	кВт	44,80
42	Установка крана воздушного	шт.	28,00
43	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм	шт.	28,00
44	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28,00
45	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	28,00
46	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	84,00

47	Пробки радиаторные	шт.	112,00
48	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	56,00
49	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	1 000,00
50	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	2,00
51	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1,00
52	Прибор управления оповещением модели Рокот-3	шт.	1,00
53	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	55,00
54	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	55,00
55	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	2,00
56	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4,00
57	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220-Р "ШЫГУ	шт.	4,00
58	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	2 050,00
59	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	м	2 050,00
60	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	2 050,00
61	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	2 050,00
62	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	1,00
63	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1,00
64	Установка указателя светового настенного	шт.	4,00
65	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Шыгу со стрелкой"	шт.	4,00
66	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	20,00
67	**Водоснабжение и канализация. Сатинарно-технические узлы**		
68	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4
69	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4
70	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4
71	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	4
72	Пьедестал для умывальника	шт.	4
73	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	4
74	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4
75	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	80

76	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	79,2
77	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5
78	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5
79	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	50
80	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	50,00
81	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	49,9
82	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	49,9
83	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3
84	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3
85	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2
86	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2
87	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм, монтаж/демонтаж	шт.	20
88	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20
89	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	1
90	Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, вместимость 0,5 м³	Бак	1
91	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	20
92	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	20
93	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	20,4
94	**Кровля**		
95	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	280
96	Разборка теплоизоляция покрытий кровли керамзитом	м³ утеплителя	280
97	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м² изолируемой поверхности	280
98	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	280
99	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м³	28,84
100	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	м² стяжки	280

101	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. добавлять к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	м² стяжки	280
102	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя козырек	м² кровли	280
103	Обделки из листовой стали. Смена примыканий к стенам каменным козырек	м	90
104	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	1,5
105	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	1,5
106	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,5
107	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м² окрашиваемой поверхности	43,5
108	**Внутренний ремонт**		
109	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделываемой поверхности	600
110	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	600
111	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	60
112	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	600
113	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия не скользящий 60х60	м²	110
114	Уплотнение грунта гравием	м² площади уплотнения	330
115	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	330
116	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101, Заливка наливной полы под линолеум	м² стяжки	330
117	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м² покрытия	330
118	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике по 7 см	м плинтусов	600
119	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	38
120	Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, монтаж/демонтаж	м²	38
121	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50
122	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	25
123	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного и дверного плоского откоса	м² оштукатуриваемой поверхности	135
124	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию с наружий зданий	м² поверхности облицовки	40

125	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м²	40
126	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	40
127	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	40
128	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	40,8
129	Блок оконный из ПВХ профилей. Замена	м²	35,2
130	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	35,2
131	Демонтаж потолочных декоративных элементов 1, 2 этажы	м²	480
132	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделываемой поверхности	60
133	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	60
134	Установка вешалки, подстаканника, поручень для ванны и тому подобное	шт.	30
135	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32, сталь нержавеющий	шт.	20
136	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	10
137	Блок вызова домофона. Монтаж оборудования	шт.	1
138	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-М202RTCP, на 200 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))	шт.	1
139	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	м³ древесины в конструкции	2
140	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности пола	м² окрашиваемой поверхности	100
141	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	40
142	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м³ грунта	0,08
143	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 м³	м³	0,08
144	Установка знака дорожного на металлической стойке	шт.	1
145	Добавлять при установке дополнительного щитка к норме 1127-0802-0101	шт.	1
146	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	1
147	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1

148	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1
149	Табличка кнопка вызова инвалидов на языке брайля акриловая 200х200 мм с установкой	шт.	1
150	Табличка на языке брайля с наименованием кабинетов акриловая с установкой 10 кабинет	шт.	10
151	**Разное**		
152	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	70
153	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	350
154	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей	м²	430
155	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	430
156	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	60
157	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, с двумя дверными проемами	м² перегородок (за вычетом проемов)	60
158	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м³	6
159	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами	м² отделываемой поверхности	120
160	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	120
161	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	3,78
162	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	3,78
163	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10
164	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 200 мм	м трубопровода	10
165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10
166	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м³ изоляции	1
167	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м³	1
168	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	60
169	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	60
170	Кабель наружний. Демонтаж	м	35

171	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м²	35
172	Очистка вручную от набеловм2	м²	280



Руководитель Оразбеков А.У.
Заместитель руководитель Маканов А.М.
Заведующий хозяйством Суттибаев Е.А.
Главный специалист Усипбеков Б.Б
Руководитель отдела МСЭ№2 Тунгишбаев М.У
Главный специалист Урозов Р.М