

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17756705-1
Конкурстың атауы:	«ОҚО, Мақтаарал ауданындағы шаруашылықаралық К-26 каналын гидроқұрылымдарымен қоса қата құрып, суды өлшеу-реттеу тәсілдерін автоматтандыру, енгізу. II кезек. Аяқталмаған құрылыс» жұмыс жобасы бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 88210955-КРБС1
Лоттың атауы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	711220.000.000004
Қызметтің атауы:	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	3463411
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	3463411
Қызмет көрсету мерзімі	мердігер жұмысты толық орындағанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Өнім беруші сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіндегі техникалық қадағалауды Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII ҚРЗ Құрылыс кодексiне, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 23 маусымда № 39051 болып тіркелген Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, оның ішінде Объектіге қолданылатын үлгілік техникалық ерекшеліктер жинақтарына және құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау мен оларды қабылдауға қойылатын нормативтік талаптарға қатаң сәйкестікте жүзеге асырады. 2. Өнім беруші Шарт бойынша жобалау-сметалық құжаттамада көзделген ғимараттар мен құрылыстардың, инженерлік желілердің және өзге де объектілердің құрылысына техникалық қадағалауды құрылыс-монтаждау жұмыстарының аяқталған кезеңдерін жүйелі түрде тексеру мен қабылдауды, Объектінің жобалық шешімдерге, мемлекеттік нормативтерге, қолданылатын материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың сапасына қойылатын талаптарға сәйкестігін, белгіленген тәртіптің, құрылыс мерзімдерінің және Объектіні пайдалануға беру мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады. 3. Өнім беруші Шартта көзделген Объектіде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуына техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтерді бүкіл құрылыс кезеңі бойы үздіксіз, өз өкілінің Объектіде күн сайын міндетті түрде болуын қамтамасыз ете отырып көрсетеді. Өнім беруші мердігер жұмыс істейтін бүкіл уақыт ішінде Объектіде білікті қызметкерлердің болуын қамтамасыз етеді. Персонал Шарт жасалған кезден бастап бес күннен кешіктірілмей жұмылдырылуға тиіс. Ұзақтығы 60 ай болатын кепілдік кезеңі ішінде Өнім беруші жауапты мамандардың қатысуымен ақаулардың жойылуын бақылайды, бұл ретте Өнім берушінің бас инженері жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз етеді, ал қалған мамандар қажеттілігіне қарай тартылады. 4. Техникалық қадағалауды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші Өнім берушіге «Жұмыстарды жүргізуге» деген белгісі бар жобалау-сметалық құжаттаманың толық топтамасын береді. Өнім беруші тағайындаған жалпы техникалық қадағалау басшысы Тапсырыс берушіге есеп береді, ал арнайы жұмыс түрлері жөніндегі маман жалпы техникалық қадағалау басшысына есеп береді. Өнім беруші техникалық қадағалауды авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын тұлғамен, мердігермен, қосалқы мердігерлік ұйымдармен, сапаны өндірістік бақылау қызметтерімен және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы мен қадағалау органдарымен өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асырады, бұл ретте қосалқы мердігерлермен өзара іс-қимыл бас мердігер арқылы жүзеге асырылады. 5. Өнім беруші байланыс және электр беру желілерінің күзет аймақтарында, теміржолдар мен автомобиль жолдарының бөлінген белдеулерінде жұмыстарды жүргізуге арналған жазбаша рұқсаттардың болуын
--	---

	тексереді, құрылыстың күнтізбелік жоспарының және Объектіні пайдалануға беру мерзімдерінің сақталуын бақылайды, нормативтік-техникалық құжаттаманың, атқарушылық құжаттаманың және салыстырып тексерілген өлшеу құралдарының болуын тексереді, мердігерге геодезиялық бөлу негізін беруге қатысады және оның сақталуын бақылайды. 6. Жобалау-сметалық құжаттамада сәйкессіздіктер анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсыныстар енгізеді, жабдықтар мен инженерлік желілерді сынақтан өткізуді және олардың нәтижелерін ресімдеуді бақылайды, сынақтардан кейін жабдықтарды қабылдауға қатысады, құрылыс-монтаждау жұмыстарының, материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың сапасына тұрақты бақылау жүргізеді, сапаны растайтын құжаттардың болуын және кіріс бақылауының нәтижелерін тексереді. 7. Өнім беруші ақаулар мен бұзушылықтарды уақтылы анықтап, Тапсырыс беруші мен мердігерді хабардар етеді, технологиялық операциялардың орындалуын бақылайды, қабылдау бақылауын жүргізеді, орындалған жұмыстардың көлемдерін тексереді, оларды қабылдайды, жасырын жұмыстарды куәландырады, актілерді ресімдей отырып, жауапты конструкцияларды аралық қабылдауды жүзеге асырады, техникалық қадағалау журналына ескертулер енгізеді және олардың жойылуын бақылайды. 8. Өнім беруші авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын тұлға мен мемлекеттік органдар жүргізетін тексерулерге қатысады, берілген нұсқаулардың орындалуын бақылайды, Объектінің қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстарды бақылауды қамтамасыз етеді, орындалған және ақысы төленген жұмыстардың есебін жүргізеді, материалдарды сақтау шарттарының сақталуын талап етеді, мердігердің наразылықтарын қарайды, деформациялар мен шөгулерді бақылауға қатысады. 9. Жұмыстарды қабылдау кезінде Өнім беруші Объектінің нақты дайындығын, атқарушылық құжаттаманың болуын, орнатылған жабдықтардың жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексереді, Объектінің тапсыруға дайындығын растайды және белгіленген нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды береді. Өнім беруші Объектіні консервациялау және консервациядан шығару рәсімдеріне қатысады. 10. Өнім беруші бұзушылықтар анықталған кезде жұмыстарды тоқтата тұру туралы ұсыныстар енгізеді және қауіпсіздікке қатер төнген кезде Тапсырыс беруші мен мердігерді міндетті түрде жазбаша хабардар ете отырып, жұмыстарды тоқтата тұрады, кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту, озық технологиялар мен құрылыс әдістерін енгізу туралы ұсыныстар енгізеді. 11. Өнім берушінің құрылыс алаңына, өндірістік базаларға, зертханаларға, жабдықтарға, мердігердің құжаттамасына, оның ішінде сынақ нәтижелеріне, журналдар мен хаттамаларға шектеусіз қол жеткізуге құқығы бар. Өнім берушінің барлық сынақтарды өткізу кезінде қатысуға, Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес материалдарға, конструкциялар мен жабдықтарға қосымша және қайталама сынақтар жүргізуді, оның ішінде олар өндірілетін жерде жүргізуді талап етуге құқығы бар. 12. Өнім беруші күнделікті бақылауды жүзеге
--	--

	асырады және нақты орындалған жұмыстардың көлемдерін, ауа райы жағдайларын, оның ішінде температураны, ылғалдылықты, жауын-шашынды, ауа райы жағдайларының құрылыс қарқынына әсерін, орындалатын жұмыстардың белгіленген технологияға сәйкестігін тіркейді. Өнім беруші орындалған жұмыстардың көлемдері туралы мәліметтердің Объектіде пайдаланылатын атқарушылық құжаттаманы бақылаудың ақпараттық жүйелеріне күн сайын енгізілуін, сондай-ақ белгіленген тәртіппен «бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыруға арналған цифрлық жүйеде атқарушылық құжаттаманың жүргізілуін қамтамасыз етеді. 13. Өнім беруші мердігердің, қосалқы мердігерлік ұйымдардың және авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын тұлғаның өкілдері қатысқан кезде жасырын жұмыстарды куәландыруды, жауапты конструкцияларды аралық қабылдауды және жұмыстарды оларға ақы төлеу үшін қабылдауды жүзеге асырады. Мердігер мұндай рәсімдер туралы Өнім берушіні кемінде бір тәулік бұрын хабардар етуге міндетті. 14. Өнім берушінің өкілі мердігердің сұрау салуында көрсетілген мерзімде жасырын жұмыстарды куәландыруға келмеген жағдайда, егер куәландырудың кешіктірілуі кейінгі жұмыстардың тоқтап қалуына әкеп соғатын болса, мердігердің жасырын жұмыстарды куәландыру актісін кейіннен тексеру жүргізіле отырып, біржақты тәртіппен ресімдеуіне жол беріледі. Жасырын жұмыстарды куәландыру кейінгі жұмыстар басталғанға дейін жүргізіледі және қажет болған жағдайда қайталанады. Орындалған жұмыстарды қабылдау белгіленген тәртіппен актілерді ресімдеу не уәжді бас тарту беру арқылы жүзеге асырылады. 15. Қабылдау жүргізу кезінде Өнім беруші атқарушылық құжаттаманың толық топтамасын, оның ішінде жер учаскесіне арналған құжаттарды, геодезиялық актілерді, жұмыстарды жүргізу журналдарын, дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарының журналдарын, сынақ актілерін, материалдар мен жабдықтардың сапасы туралы құжаттарды, атқарушылық геодезиялық схемаларды талап етеді. Жобалау-сметалық құжаттамаға толық сәйкес келетін жұмыстар ғана қабылдануға жатады; барлық ауытқулар белгіленген тәртіппен міндетті түрде келісілуге не жойылуға тиіс. 16. Өнім беруші өз міндеттеріне қатысты құжаттаманы жүргізуге және Объект бойынша толық әрі дұрыс құжаттаманың болуын бақылауды қамтамасыз етуге міндетті, оның ішінде техникалық қадағалау журналы, күн сайын бұрыштама қойылатын жұмыстарды жүргізу журналы, жасырын жұмыстар актілері, атқарушылық құжаттама, зертханалық сынақтар журналдары, сынақ хаттамалары, материалдардың кіріс бақылауы жөніндегі деректер, жұмыстардың көлемдері мен құнының жинақ ведомостері, құрылыс барысын фото-және бейнетіркеу материалдары, кеңестердің хаттамалары, тараптардың хат алмасуы, қауіпсіздік техникасы және жазатайым оқиғалар жөніндегі журналдар, атқарушылық құжаттаманың тізілімдері, геодезиялық бөлу деректері, Объектінің сызбалары мен схемалары, мердігердің еңбек ресурстары мен техника жөніндегі есептері, бақылау өлшемдерінің нәтижелері, есеп-қисаптардың көшірмелері, үшінші тұлғалардың наразылықтарын тіркеу журналы, сондай-ақ нормативтік
--	--

	талаптарда көзделген барлық ілеспе құжаттама қамтылады. Барлық атқарушылық құжаттама жүйелендіріліп, нөмірленіп, тізілімдерге енгізілуге және оған уәкілетті тұлғалар қол қоюға тиіс. 17. Өнім беруші қажетті өлшеу және бақылау құралдарын меншігінде немесе жалға алынған күйде ұстауға, олардың салыстырып тексерілуін қамтамасыз етуге, өзекті нормативтік-техникалық құжаттаманың болуын қамтамасыз етуге, аккредиттелген зертханаларды тартуға, персоналды жеке қорғаныш құралдарымен, оның ішінде арнайы киіммен, аяқкиіммен, каскалдармен, қорғаныш көзілдіріктерімен, есту мүшелерін қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ тиісті жауапкершілік деңгейіндегі объектілерде техникалық қадағалауды жүзеге асыру құқығын растайтын қолданыстағы құжаттары бар мамандарды иеленуге міндетті. Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексі қолданысқа енгізілгенге дейін берілген аттестаттар онда белгіленген өтпелі ережелер сақтала отырып ескеріледі. Дипломдардың және техникалық қадағалауды жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері Тапсырыс берушіге ұсынылады. 18. Мамандарды ауыстыру қажеттілігі туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала келісімін алуға міндетті. Жаңа мамандардың біліктілігі бұрын мәлімделген біліктіліктен төмен болмауға тиіс. Ауыстыру растайтын құжаттар қоса берілген жазбаша негіздеме негізінде жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің уәжді талабы бойынша Өнім беруші өзінің кез келген қызметкерін Объектідегі жұмыстарды орындаудан 72 сағат ішінде шеттетуге міндетті. 19. Өнім беруші Шарт жасалғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекіту үшін қызметтер көрсетудің күнтізбелік кестесін және жобаны іске асырудың бүкіл кезеңіне арналған инженерлік қызметтің құрылымын ұсынуға міндетті. 20. Өнім беруші Шарт жасалғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыс жоспары мен міндеттердің бөлінуін көрсете отырып, жұмыстардың басталуы туралы есеп ұсынуға міндетті. Ай сайынғы есептер есепті айдың 25-күнінен кешіктірілмей электрондық және қағаз түрінде ұсынылады және орындалған жұмыстардың сипаттамасын, анықталған ақаулар мен бұзушылықтар туралы мәліметтерді, сәйкестік сертификаттары мен сапа паспорттары қоса берілген қолданылатын материалдар туралы ақпаратты, материалдардың кіріс бақылауы туралы мәліметтерді, проблемаларды талдауды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды, жобаны іске асыруды қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушіге арналған ұсынымдарды, фотоесепті, жұмыскерлердің саны, жұмылдырылған техника мен механизмдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ материалдар мен жабдықтардың жеткізілуі және бар болуы туралы деректерді қамтуға тиіс. 21. Өнім беруші құрылыс аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы есеп дайындайды және оған орындалған жұмыстардың, технологиялардың, анықталған бұзушылықтар мен ақаулардың сипаттамасын, сондай-ақ жұмыстардың сапасы туралы түпкілікті қорытындыны енгізеді. Есептер екі данада ресімделеді, олардың бір данасы Өнім берушіде сақталады. Есептердің мазмұны Қазақстан Республикасының
--	--

	нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес келуге тиіс. 22. Өнім беруші орындалған жұмыстардың көлемдері мен құнын бекітілген сметаға сәйкес тексеруге, жұмыстарды қабылдауды жүзеге асыруға және аралық, ай сайынғы және түпкілікті есеп айырысулар кезінде тиісті актілерге қол қоюға міндетті. Өнім беруші Тапсырыс беруші алдында инжинирингтік қызметтердің сапалы, уақтылы және толық көрсетілуіне жауапты болады, қызметтердің сапасына 60 ай мерзімге кепілдік береді, кепілдік кезеңінде анықталған ақаулардың жойылуын бақылайды және олардың жойылғаны туралы Тапсырыс берушіні хабардар етеді. Қызмет көрсету мерзімі бас мердігер өз міндеттемелерін толық орындағанға дейінгі Объект құрылысының кезеңімен айқындалады және Объект пайдалануға берілгеннен кейін ақаулардың жойылуын бақылауды қамтиды. 23. Орындалған жұмыстар актілерін келісу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге смета позициясы, жұмыстардың орындалған жері, есепті кезеңдегі көлемі, бұрын қабылданған көлемі және жоба бойынша қалған көлемі көрсетілген көлемдерді тексеру ведомосін ұсынады. Көлемдер есеп-қисаптармен, бақылау өлшемдерімен және тиісті атқарушылық құжаттамамен расталады. Бұрын қабылданған көлемдерді қайта енгізуге жол берілмейді. 24. Өнім беруші жасырын жұмыстарды кейінгі жұмыстармен жабуға дейін күнін, орнын, пикетажын не координаттарын көрсете отырып және куәландыру актісімен байланыстыра отырып, оларды фототіркеуді қамтамасыз етеді. Жабылғаннан кейін көлемін тексеру мүмкін болмайтын жұмыстар бойынша актіге өлшеу нәтижелері мен атқарушылық схемалар қоса беріледі. Фототіркеу куәландыруды және атқарушылық құжаттаманы ресімдеуді алмастырмайды. 25. Өнім беруші сынақ хаттамаларының нақты қолданылған материалдар мен конструкцияларға сәйкестігін, оның ішінде партия нөмірлерін, сынама алу күндері мен орындарын тексереді. Сәйкессіздіктер анықталған не хаттаманың дұрыстығына күмән туындаған жағдайда Өнім беруші оны берген зертханадан растауды сұратады және Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді. Мән-жайлар анықталғанға дейін Өнім беруші тиісті хаттаманы жұмыстардың сапасын растау үшін пайдаланбайды. 26. Өнім беруші анықталған ақаулар мен бұзушылықтардың орналасқан жерін, анықталған күнін, оларды жоюға жауапты тұлғаны, жою мерзімін және қайта тексеру нәтижелерін көрсете отырып, олардың электрондық тізілімін жүргізеді. Жойылғаны туралы белгі растайтын материалдар қоса беріліп, нақты тексеру жүргізілгеннен кейін ғана қойылады. Мердігердің бұзушылықтың жойылғаны туралы хаты өздігінен ескертуді орындалды деп белгілеуге негіз болып табылмайды. 27. Шарт бойынша алғашқы көлемдерді растағанға дейін Өнім беруші бұрын орындалған және орындалуға жататын жұмыстарды ажырату актісін ресімдей отырып, Объектінің нақты жай-күйін, бұрын орындалған жұмыстарды және орнатылған жабдықтарды бірлесіп тіркеуге қатысады. Мұндай ажырату үшін қажетті құжаттар болмаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді және дұрыстығын растай алмайтын көлемдерді көрсетеді. 28. Орындалған жұмыстардың әрбір
--	--

	актісін келісу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге смета позициясы, жұмыстар орындалған учаске, жобалық көлем, бұрын қабылданған көлемдер, есепті кезеңдегі көлем және қалған көлем көрсетілген салыстырып тексеру ведомосін ұсынады. Өнім беруші Тапсырыс беруші ұсынған құжаттама бойынша бұрын қабылданған жұмыстардың, оның ішінде алдыңғы шарттар бойынша орындалған жұмыстардың ақы төлеуге қайта ұсынылмағанын тексереді. 29. Жасырын жұмыстар жабылғанға дейін Өнім беруші куәландыру актісіне өлшеу нәтижелерін, атқарушылық схемалар мен фотосуреттерді қоса бере отырып, тексерілетін учаскенің нақты өлшемдері мен орналасқан жерін тіркеуді қамтамасыз етеді. Материалдар нақты учаскені, тексеру күнін және тексеру жүргізген маманды анықтауға мүмкіндік беруге тиіс. Объектінің жалпы көрінісінің фотосуреттері жасырын жұмыстардың көлемдерін растауды алмастырмайды. 30. Осы техникалық ерекшеліктің 29-тармағында көзделген бақылауды жүзеге асыру кезінде Өнім беруші жобалау-сметалық құжаттамада көзделген канал негізін, бетон қаптамасының қалыңдығын, арматуралауды, жерасты құбырларын және кері көмуді тексеруге ерекше назар аударады. 31. Өнім беруші сынақ нәтижелерінің материалдардың нақты партиясымен не орындалған жұмыстардың нақты учаскесімен байланысын қадағалау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Күндердің, таңбалаудың, сынама алу орнының сәйкессіздігі немесе мәліметтердің дұрыс еместігін көрсететін өзге де белгілер анықталған жағдайда Өнім беруші тікелей зертханадан растауды сұратады және Тапсырыс берушіні хабардар етеді. Күмәндар жойылғанға дейін Өнім беруші тиісті нәтижелерді жұмыстардың сапасын растау үшін пайдаланбайды. 32. Келісілген кестеден кешігу анықталған жағдайда Өнім беруші келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге кешігіп жатқан жұмыстарды, кешігу шамасын, расталған себептерін және Объектіні аяқтау мерзіміне әсерін көрсете отырып, хабарлама жібереді. Хабарламаға кешігуді жою жөніндегі ұсыныстар қоса беріледі. Көрсетілген ақпаратты тек кезекті ай сайынғы есепте көрсету жеке хабарламаны алмастырмайды. 33. Өнім беруші ескертудің жойылғанын қайта тексеру нәтижелерімен, ал құжаттарға қатысты ескертулер бойынша түзетілген құжаттарды тексеру арқылы растайды. Мердігердің бұзушылықтың жойылғаны туралы хабарламасы өздігінен ескертуді орындалды деп белгілеуге негіз болып табылмайды. Өнім беруші тексеру күнін, тексеру жүргізген маманды және растайтын материалдарды тіркейді. 34. Маман ауыстырылған, Шарт тоқтатылған не бұзылған кезде Өнім беруші үш жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге қалыптастырылған құжаттаманы, бастапқы фото- және бейнематериалдарды, тексеру нәтижелерін және жойылмаған ескертулердің тізбесін тізілім бойынша береді. Ақы төлеуге қатысты келіспеушіліктердің болуы Өнім берушіні көрсетілген материалдарды беру міндетінен босатпайды. 35. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші үш жұмыс күні ішінде өзі қол қойған актілер мен қорытындылардың құжаттық негіздемесін: қарап-тексеру, өлшеу, есептеу нәтижелерін және қол қоюға негіз болған өзге де
--	---

	материалдарды ұсынады. Бақылау өлшемдерін жүргізу кезінде Өнім беруші құзыретті өкілдің қатысуын қамтамасыз етеді. Көрсетілген міндет Шарттың қолданылу мерзімі және онда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде қолданылады.
--	--

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	1. Өнім беруші сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіндегі техникалық қадағалауды Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII ҚРЗ Құрылыс кодексіне, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 23 маусымда № 39051 болып тіркелген Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, оның ішінде Объектіге қолданылатын үлгілік техникалық ерекшеліктер жинақтарына және құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау мен оларды қабылдауға қойылатын нормативтік талаптарға қатаң сәйкестікте жүзеге асырады. 2. Өнім беруші Шарт бойынша жобалау-сметалық құжаттамада көзделген ғимараттар мен құрылыстардың, инженерлік желілердің және өзге де объектілердің құрылысына техникалық қадағалауды құрылыс-монтаждау жұмыстарының аяқталған кезеңдерін жүйелі түрде тексеру мен қабылдауды, Объектінің жобалық шешімдерге, мемлекеттік нормативтерге, қолданылатын материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың сапасына қойылатын талаптарға сәйкестігін, белгіленген тәртіптің, құрылыс мерзімдерінің және Объектіні пайдалануға беру мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады. 3. Өнім беруші Шартта көзделген Объектіде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуына техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтерді бүкіл құрылыс кезеңі бойы үздіксіз, өз өкілінің Объектіде күн сайын міндетті түрде болуын қамтамасыз ете отырып көрсетеді. Өнім беруші мердігер жұмыс істейтін бүкіл уақыт ішінде Объектіде білікті қызметкерлердің болуын қамтамасыз етеді. Персонал Шарт жасалған кезден бастап бес күннен кешіктірілмей жұмылдырылуға тиіс. Ұзақтығы 60 ай болатын кепілдік кезеңі ішінде Өнім беруші жауапты мамандардың қатысуымен ақаулардың жойылуын бақылайды, бұл ретте Өнім берушінің бас инженері жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз етеді, ал қалған мамандар қажеттілігіне қарай тартылады. 4. Техникалық қадағалауды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші Өнім берушіге «Жұмыстарды жүргізуге» деген белгісі бар жобалау-сметалық құжаттаманың толық топтамасын береді. Өнім беруші тағайындаған жалпы техникалық қадағалау басшысы Тапсырыс берушіге есеп береді, ал арнайы жұмыс түрлері жөніндегі маман жалпы техникалық қадағалау басшысына есеп береді. Өнім беруші техникалық қадағалауды авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын тұлғамен, мердігермен, қосалқы мердігерлік ұйымдармен, сапаны өндірістік бақылау қызметтерімен және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы мен қадағалау органдарымен өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асырады, бұл ретте қосалқы мердігерлермен өзара іс-қимыл бас мердігер арқылы жүзеге асырылады. 5. Өнім беруші байланыс және электр беру желілерінің күзет аймақтарында, теміржолдар мен автомобиль жолдарының бөлінген белдеулерінде жұмыстарды жүргізуге арналған жазбаша рұқсаттардың болуын
--	---

	тексереді, құрылыстың күнтізбелік жоспарының және Объектіні пайдалануға беру мерзімдерінің сақталуын бақылайды, нормативтік-техникалық құжаттаманың, атқарушылық құжаттаманың және салыстырып тексерілген өлшеу құралдарының болуын тексереді, мердігерге геодезиялық бөлу негізін беруге қатысады және оның сақталуын бақылайды. 6. Жобалау-сметалық құжаттамада сәйкессіздіктер анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсыныстар енгізеді, жабдықтар мен инженерлік желілерді сынақтан өткізуді және олардың нәтижелерін ресімдеуді бақылайды, сынақтардан кейін жабдықтарды қабылдауға қатысады, құрылыс-монтаждау жұмыстарының, материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың сапасына тұрақты бақылау жүргізеді, сапаны растайтын құжаттардың болуын және кіріс бақылауының нәтижелерін тексереді. 7. Өнім беруші ақаулар мен бұзушылықтарды уақтылы анықтап, Тапсырыс беруші мен мердігерді хабардар етеді, технологиялық операциялардың орындалуын бақылайды, қабылдау бақылауын жүргізеді, орындалған жұмыстардың көлемдерін тексереді, оларды қабылдайды, жасырын жұмыстарды куәландырады, актілерді ресімдей отырып, жауапты конструкцияларды аралық қабылдауды жүзеге асырады, техникалық қадағалау журналына ескертулер енгізеді және олардың жойылуын бақылайды. 8. Өнім беруші авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын тұлға мен мемлекеттік органдар жүргізетін тексерулерге қатысады, берілген нұсқаулардың орындалуын бақылайды, Объектінің қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстарды бақылауды қамтамасыз етеді, орындалған және ақысы төленген жұмыстардың есебін жүргізеді, материалдарды сақтау шарттарының сақталуын талап етеді, мердігердің наразылықтарын қарайды, деформациялар мен шөгулерді бақылауға қатысады. 9. Жұмыстарды қабылдау кезінде Өнім беруші Объектінің нақты дайындығын, атқарушылық құжаттаманың болуын, орнатылған жабдықтардың жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексереді, Объектінің тапсыруға дайындығын растайды және белгіленген нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды береді. Өнім беруші Объектіні консервациялау және консервациядан шығару рәсімдеріне қатысады. 10. Өнім беруші бұзушылықтар анықталған кезде жұмыстарды тоқтата тұру туралы ұсыныстар енгізеді және қауіпсіздікке қатер төнген кезде Тапсырыс беруші мен мердігерді міндетті түрде жазбаша хабардар ете отырып, жұмыстарды тоқтата тұрады, кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту, озық технологиялар мен құрылыс әдістерін енгізу туралы ұсыныстар енгізеді. 11. Өнім берушінің құрылыс алаңына, өндірістік базаларға, зертханаларға, жабдықтарға, мердігердің құжаттамасына, оның ішінде сынақ нәтижелеріне, журналдар мен хаттамаларға шектеусіз қол жеткізуге құқығы бар. Өнім берушінің барлық сынақтарды өткізу кезінде қатысуға, Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес материалдарға, конструкциялар мен жабдықтарға қосымша және қайталама сынақтар жүргізуді, оның ішінде олар өндірілетін жерде жүргізуді талап етуге құқығы бар. 12. Өнім беруші күнделікті бақылауды жүзеге
--	--

	асырады және нақты орындалған жұмыстардың көлемдерін, ауа райы жағдайларын, оның ішінде температураны, ылғалдылықты, жауын-шашынды, ауа райы жағдайларының құрылыс қарқынына әсерін, орындалатын жұмыстардың белгіленген технологияға сәйкестігін тіркейді. Өнім беруші орындалған жұмыстардың көлемдері туралы мәліметтердің Объектіде пайдаланылатын атқарушылық құжаттаманы бақылаудың ақпараттық жүйелеріне күн сайын енгізілуін, сондай-ақ белгіленген тәртіппен «бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыруға арналған цифрлық жүйеде атқарушылық құжаттаманың жүргізілуін қамтамасыз етеді. 13. Өнім беруші мердігердің, қосалқы мердігерлік ұйымдардың және авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын тұлғаның өкілдері қатысқан кезде жасырын жұмыстарды куәландыруды, жауапты конструкцияларды аралық қабылдауды және жұмыстарды оларға ақы төлеу үшін қабылдауды жүзеге асырады. Мердігер мұндай рәсімдер туралы Өнім берушіні кемінде бір тәулік бұрын хабардар етуге міндетті. 14. Өнім берушінің өкілі мердігердің сұрау салуында көрсетілген мерзімде жасырын жұмыстарды куәландыруға келмеген жағдайда, егер куәландырудың кешіктірілуі кейінгі жұмыстардың тоқтап қалуына әкеп соғатын болса, мердігердің жасырын жұмыстарды куәландыру актісін кейіннен тексеру жүргізіле отырып, біржақты тәртіппен ресімдеуіне жол беріледі. Жасырын жұмыстарды куәландыру кейінгі жұмыстар басталғанға дейін жүргізіледі және қажет болған жағдайда қайталанады. Орындалған жұмыстарды қабылдау белгіленген тәртіппен актілерді ресімдеу не уәжді бас тарту беру арқылы жүзеге асырылады. 15. Қабылдау жүргізу кезінде Өнім беруші атқарушылық құжаттаманың толық топтамасын, оның ішінде жер учаскесіне арналған құжаттарды, геодезиялық актілерді, жұмыстарды жүргізу журналдарын, дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарының журналдарын, сынақ актілерін, материалдар мен жабдықтардың сапасы туралы құжаттарды, атқарушылық геодезиялық схемаларды талап етеді. Жобалау-сметалық құжаттамаға толық сәйкес келетін жұмыстар ғана қабылдануға жатады; барлық ауытқулар белгіленген тәртіппен міндетті түрде келісілуге не жойылуға тиіс. 16. Өнім беруші өз міндеттеріне қатысты құжаттаманы жүргізуге және Объект бойынша толық әрі дұрыс құжаттаманың болуын бақылауды қамтамасыз етуге міндетті, оның ішінде техникалық қадағалау журналы, күн сайын бұрыштама қойылатын жұмыстарды жүргізу журналы, жасырын жұмыстар актілері, атқарушылық құжаттама, зертханалық сынақтар журналдары, сынақ хаттамалары, материалдардың кіріс бақылауы жөніндегі деректер, жұмыстардың көлемдері мен құнының жинақ ведомостері, құрылыс барысын фото-және бейнетіркеу материалдары, кеңестердің хаттамалары, тараптардың хат алмасуы, қауіпсіздік техникасы және жазатайым оқиғалар жөніндегі журналдар, атқарушылық құжаттаманың тізілімдері, геодезиялық бөлу деректері, Объектінің сызбалары мен схемалары, мердігердің еңбек ресурстары мен техника жөніндегі есептері, бақылау өлшемдерінің нәтижелері, есеп-қисаптардың көшірмелері, үшінші тұлғалардың наразылықтарын тіркеу журналы, сондай-ақ нормативтік
--	--

	талаптарда көзделген барлық ілеспе құжаттама қамтылады. Барлық атқарушылық құжаттама жүйелендіріліп, нөмірленіп, тізілімдерге енгізілуге және оған уәкілетті тұлғалар қол қоюға тиіс. 17. Өнім беруші қажетті өлшеу және бақылау құралдарын меншігінде немесе жалға алынған күйде ұстауға, олардың салыстырып тексерілуін қамтамасыз етуге, өзекті нормативтік-техникалық құжаттаманың болуын қамтамасыз етуге, аккредиттелген зертханаларды тартуға, персоналды жеке қорғаныш құралдарымен, оның ішінде арнайы киіммен, аяқкиіммен, каскалармен, қорғаныш көзілдіріктерімен, есту мүшелерін қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ тиісті жауапкершілік деңгейіндегі объектілерде техникалық қадағалауды жүзеге асыру құқығын растайтын қолданыстағы құжаттары бар мамандарды иеленуге міндетті. Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексі қолданысқа енгізілгенге дейін берілген аттестаттар онда белгіленген өтпелі ережелер сақтала отырып ескеріледі. Дипломдардың және техникалық қадағалауды жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері Тапсырыс берушіге ұсынылады. 18. Мамандарды ауыстыру қажеттілігі туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала келісімін алуға міндетті. Жаңа мамандардың біліктілігі бұрын мәлімделген біліктіліктен төмен болмауға тиіс. Ауыстыру растайтын құжаттар қоса берілген жазбаша негіздеме негізінде жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің уәжді талабы бойынша Өнім беруші өзінің кез келген қызметкерін Объектідегі жұмыстарды орындаудан 72 сағат ішінде шеттетуге міндетті. 19. Өнім беруші Шарт жасалғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекіту үшін қызметтер көрсетудің күнтізбелік кестесін және жобаны іске асырудың бүкіл кезеңіне арналған инженерлік қызметтің құрылымын ұсынуға міндетті. 20. Өнім беруші Шарт жасалғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыс жоспары мен міндеттердің бөлінуін көрсете отырып, жұмыстардың басталуы туралы есеп ұсынуға міндетті. Ай сайынғы есептер есепті айдың 25-күнінен кешіктірілмей электрондық және қағаз түрінде ұсынылады және орындалған жұмыстардың сипаттамасын, анықталған ақаулар мен бұзушылықтар туралы мәліметтерді, сәйкестік сертификаттары мен сапа паспорттары қоса берілген қолданылатын материалдар туралы ақпаратты, материалдардың кіріс бақылауы туралы мәліметтерді, проблемаларды талдауды және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды, жобаны іске асыруды қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушіге арналған ұсынымдарды, фотоесепті, жұмыскерлердің саны, жұмылдырылған техника мен механизмдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ материалдар мен жабдықтардың жеткізілуі және бар болуы туралы деректерді қамтуға тиіс. 21. Өнім беруші құрылыс аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы есеп дайындайды және оған орындалған жұмыстардың, технологиялардың, анықталған бұзушылықтар мен ақаулардың сипаттамасын, сондай-ақ жұмыстардың сапасы туралы түпкілікті қорытындыны енгізеді. Есептер екі данада ресімделеді, олардың бір данасы Өнім берушіде сақталады. Есептердің мазмұны Қазақстан Республикасының
--	---

	нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес келуге тиіс. 22. Өнім беруші орындалған жұмыстардың көлемдері мен құнын бекітілген сметаға сәйкес тексеруге, жұмыстарды қабылдауды жүзеге асыруға және аралық, ай сайынғы және түпкілікті есеп айырысулар кезінде тиісті актілерге қол қоюға міндетті. Өнім беруші Тапсырыс беруші алдында инжинирингтік қызметтердің сапалы, уақтылы және толық көрсетілуіне жауапты болады, қызметтердің сапасына 60 ай мерзімге кепілдік береді, кепілдік кезеңінде анықталған ақаулардың жойылуын бақылайды және олардың жойылғаны туралы Тапсырыс берушіні хабардар етеді. Қызмет көрсету мерзімі бас мердігер өз міндеттемелерін толық орындағанға дейінгі Объект құрылысының кезеңімен айқындалады және Объект пайдалануға берілгеннен кейін ақаулардың жойылуын бақылауды қамтиды. 23. Орындалған жұмыстар актілерін келісу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге смета позициясы, жұмыстардың орындалған жері, есепті кезеңдегі көлемі, бұрын қабылданған көлемі және жоба бойынша қалған көлемі көрсетілген көлемдерді тексеру ведомосін ұсынады. Көлемдер есеп-қисаптармен, бақылау өлшемдерімен және тиісті атқарушылық құжаттамамен расталады. Бұрын қабылданған көлемдерді қайта енгізуге жол берілмейді. 24. Өнім беруші жасырын жұмыстарды кейінгі жұмыстармен жабуға дейін күнін, орнын, пикетажын не координаттарын көрсете отырып және куәландыру актісімен байланыстыра отырып, оларды фототіркеуді қамтамасыз етеді. Жабылғаннан кейін көлемін тексеру мүмкін болмайтын жұмыстар бойынша актіге өлшеу нәтижелері мен атқарушылық схемалар қоса беріледі. Фототіркеу куәландыруды және атқарушылық құжаттаманы ресімдеуді алмастырмайды. 25. Өнім беруші сынақ хаттамаларының нақты қолданылған материалдар мен конструкцияларға сәйкестігін, оның ішінде партия нөмірлерін, сынама алу күндері мен орындарын тексереді. Сәйкессіздіктер анықталған не хаттаманың дұрыстығына күмән туындаған жағдайда Өнім беруші оны берген зертханадан растауды сұратады және Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді. Мән-жайлар анықталғанға дейін Өнім беруші тиісті хаттаманы жұмыстардың сапасын растау үшін пайдаланбайды. 26. Өнім беруші анықталған ақаулар мен бұзушылықтардың орналасқан жерін, анықталған күнін, оларды жоюға жауапты тұлғаны, жою мерзімін және қайта тексеру нәтижелерін көрсете отырып, олардың электрондық тізілімін жүргізеді. Жойылғаны туралы белгі растайтын материалдар қоса беріліп, нақты тексеру жүргізілгеннен кейін ғана қойылады. Мердігердің бұзушылықтың жойылғаны туралы хаты өздігінен ескертуді орындалды деп белгілеуге негіз болып табылмайды. 27. Шарт бойынша алғашқы көлемдерді растағанға дейін Өнім беруші бұрын орындалған және орындалуға жататын жұмыстарды ажырату актісін ресімдей отырып, Объектінің нақты жай-күйін, бұрын орындалған жұмыстарды және орнатылған жабдықтарды бірлесіп тіркеуге қатысады. Мұндай ажырату үшін қажетті құжаттар болмаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді және дұрыстығын растай алмайтын көлемдерді көрсетеді. 28. Орындалған жұмыстардың әрбір
--	--

	актісін келісу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге смета позициясы, жұмыстар орындалған учаске, жобалық көлем, бұрын қабылданған көлемдер, есепті кезеңдегі көлем және қалған көлем көрсетілген салыстырып тексеру ведомосін ұсынады. Өнім беруші Тапсырыс беруші ұсынған құжаттама бойынша бұрын қабылданған жұмыстардың, оның ішінде алдыңғы шарттар бойынша орындалған жұмыстардың ақы төлеуге қайта ұсынылмағанын тексереді. 29. Жасырын жұмыстар жабылғанға дейін Өнім беруші куәландыру актісіне өлшеу нәтижелерін, атқарушылық схемалар мен фотосуреттерді қоса бере отырып, тексерілетін учаскенің нақты өлшемдері мен орналасқан жерін тіркеуді қамтамасыз етеді. Материалдар нақты учаскені, тексеру күнін және тексеру жүргізген маманды анықтауға мүмкіндік беруге тиіс. Объектінің жалпы көрінісінің фотосуреттері жасырын жұмыстардың көлемдерін растауды алмастырмайды. 30. Осы техникалық ерекшеліктің 29-тармағында көзделген бақылауды жүзеге асыру кезінде Өнім беруші жобалау-сметалық құжаттамада көзделген канал негізін, бетон қаптамасының қалыңдығын, арматуралауды, жерасты құбырларын және кері көмуді тексеруге ерекше назар аударады. 31. Өнім беруші сынақ нәтижелерінің материалдардың нақты партиясымен не орындалған жұмыстардың нақты учаскесімен байланысын қадағалау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Күндердің, таңбалаудың, сынама алу орнының сәйкессіздігі немесе мәліметтердің дұрыс еместігін көрсететін өзге де белгілер анықталған жағдайда Өнім беруші тікелей зертханадан растауды сұратады және Тапсырыс берушіні хабардар етеді. Күмәндар жойылғанға дейін Өнім беруші тиісті нәтижелерді жұмыстардың сапасын растау үшін пайдаланбайды. 32. Келісілген кестеден кешігу анықталған жағдайда Өнім беруші келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге кешігіп жатқан жұмыстарды, кешігу шамасын, расталған себептерін және Объектіні аяқтау мерзіміне әсерін көрсете отырып, хабарлама жібереді. Хабарламаға кешігуді жою жөніндегі ұсыныстар қоса беріледі. Көрсетілген ақпаратты тек кезекті ай сайынғы есепте көрсету жеке хабарламаны алмастырмайды. 33. Өнім беруші ескертудің жойылғанын қайта тексеру нәтижелерімен, ал құжаттарға қатысты ескертулер бойынша түзетілген құжаттарды тексеру арқылы растайды. Мердігердің бұзушылықтың жойылғаны туралы хабарламасы өздігінен ескертуді орындалды деп белгілеуге негіз болып табылмайды. Өнім беруші тексеру күнін, тексеру жүргізген маманды және растайтын материалдарды тіркейді. 34. Маман ауыстырылған, Шарт тоқтатылған не бұзылған кезде Өнім беруші үш жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге қалыптастырылған құжаттаманы, бастапқы фото- және бейнематериалдарды, тексеру нәтижелерін және жойылмаған ескертулердің тізбесін тізілім бойынша береді. Ақы төлеуге қатысты келіспеушіліктердің болуы Өнім берушіні көрсетілген материалдарды беру міндетінен босатпайды. 35. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші үш жұмыс күні ішінде өзі қол қойған актілер мен қорытындылардың құжаттық негіздемесін: қарап-тексеру, өлшеу, есептеу нәтижелерін және қол қоюға негіз болған өзге де
--	---

	материалдарды ұсынады. Бақылау өлшемдерін жүргізу кезінде Өнім беруші құзыретті өкілдің қатысуын қамтамасыз етеді. Көрсетілген міндет Шарттың қолданылу мерзімі және онда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде қолданылады.
--	--

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17756705-1
Наименование конкурса:	Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по рабочему проекту «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. II очередь. Незавершенное строительство»
Номер лота:	№ 88210955-КРБС1
Наименование лота:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	711220.000.000004
Наименование услуги:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3463411
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3463411
Срок оказания услуги:	до полного выполнения работ подрядчиком
Размер авансового платежа:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Поставщик осуществляет технический надзор в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в строгом соответствии со Строительным кодексом Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК, Правилами оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утверждёнными приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 июня 2026 года № 321, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июня 2026 года № 39051, а также нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан, включая применимые к Объекту сборники типовых технических спецификаций и нормативные требования к контролю качества и приёмке строительно-монтажных работ. 2. Поставщик осуществляет технический надзор за строительством зданий и сооружений, инженерных сетей и иных объектов, предусмотренных проектно-сметной документацией по Договору, с целью обеспечения систематической проверки и приёмки завершённых этапов строительно-монтажных работ, соответствия Объекта проектным решениям, государственным нормативам, требованиям к качеству применяемых материалов, изделий и конструкций, соблюдения установленного порядка, сроков строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. 3. Поставщик оказывает инжиниринговые услуги по техническому надзору за выполнением строительно-монтажных работ на Объекте, предусмотренном Договором, непрерывно на протяжении всего периода строительства с обязательным ежедневным присутствием своего представителя на Объекте. Поставщик обеспечивает наличие квалифицированных сотрудников на Объекте в течение всего времени работы подрядчика. Персонал подлежит мобилизации не позднее пяти дней с момента заключения Договора. В течение гарантийного периода продолжительностью 60 месяцев Поставщик осуществляет контроль устранения дефектов с участием ответственных специалистов, при этом главный инженер Поставщика обеспечивает координацию работ, остальные специалисты привлекаются по мере необходимости. 4. При осуществлении технического надзора Заказчик передаёт Поставщику полный комплект проектно-сметной документации с отметкой «К производству работ». Назначенный Поставщиком руководитель общего технического надзора подотчётен Заказчику, специалист по специальным видам работ подотчётен руководителю общего технического надзора. Поставщик осуществляет технический надзор во взаимодействии с лицом, осуществляющим авторское сопровождение, подрядчиком, субподрядными организациями, службами производственного контроля качества и органами государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, при этом взаимодействие с субподрядчиками осуществляется через генерального подрядчика. 5. Поставщик проверяет наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог, контролирует соблюдение календарного плана строительства и сроков ввода Объекта, проверяет наличие
---	--

	нормативно-технической документации, исполнительной документации и поверенных средств измерений, участвует в передаче подрядчику геодезической разбивочной основы и контролирует её сохранность. 6. При выявлении несоответствий в проектно-сметной документации Поставщик вносит предложения Заказчику, контролирует проведение испытаний оборудования и инженерных сетей и оформление их результатов, участвует в приёмке оборудования после испытаний, осуществляет постоянный контроль качества строительно-монтажных работ, материалов, изделий, конструкций и оборудования, проверяет наличие документов, подтверждающих качество, и результаты входного контроля. 7. Поставщик своевременно выявляет дефекты и нарушения и информирует Заказчика и подрядчика, осуществляет контроль технологических операций, проводит приёмочный контроль, проверяет объёмы выполненных работ, осуществляет их приёмку, освидетельствует скрытые работы, выполняет промежуточную приёмку ответственных конструкций с оформлением актов, вносит замечания в журнал технического надзора и контролирует их устранение. 8. Поставщик участвует в проверках, проводимых лицом, осуществляющим авторское сопровождение, и государственными органами, контролирует выполнение выданных указаний, обеспечивает контроль работ, влияющих на безопасность Объекта, ведёт учёт выполненных и оплаченных работ, требует соблюдения условий хранения материалов, рассматривает претензии подрядчика, участвует в наблюдениях за деформациями и осадками. 9. При приёмке работ Поставщик проверяет фактическую готовность Объекта, наличие исполнительной документации, соответствие установленного оборудования проектно-сметной документации, подтверждает готовность Объекта к сдаче и выдаёт заключение о качестве строительно-монтажных работ по установленной форме. Поставщик участвует в процедурах консервации и расконсервации Объекта. 10. Поставщик вносит предложения о приостановке работ при нарушениях и приостанавливает работы при угрозе безопасности с обязательным письменным уведомлением Заказчика и подрядчика, вносит предложения о привлечении к ответственности виновных лиц, о внедрении прогрессивных технологий и методов строительства. 11. Поставщик имеет право неограниченного доступа к строительной площадке, производственным базам, лабораториям, оборудованию, документации подрядчика, включая результаты испытаний, журналы и протоколы. Поставщик имеет право присутствовать при проведении всех испытаний, требовать проведения дополнительных и повторных испытаний материалов, конструкций и оборудования, в том числе на месте их производства, в соответствии с нормативными требованиями, действующими на территории Республики Казахстан. 12. Поставщик осуществляет ежедневный контроль и фиксирует фактически выполненные объёмы работ, погодные условия, включая температуру, влажность, осадки, влияние погодных условий на темпы строительства, соответствие выполняемых работ установленной технологии. Поставщик обеспечивает ежедневное внесение сведений о выполненных объёмах
--	---

	работ в используемые на Объекте информационные системы контроля исполнительной документации, а также ведение исполнительной документации в цифровой системе для организации проведения строительства по принципу «одного окна» в установленном порядке. 13. Поставщик осуществляет освидетельствование скрытых работ, промежуточную приёмку ответственных конструкций и приёмку работ для оплаты с участием представителей подрядчика, субподрядных организаций и лица, осуществляющего авторское сопровождение. Подрядчик обязан уведомлять Поставщика о таких процедурах не позднее чем за сутки. 14. При неявке представителя Поставщика для освидетельствования скрытых работ к сроку, указанному в запросе подрядчика, если задержка освидетельствования приведёт к остановке последующих работ, допускается оформление подрядчиком акта освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке с последующей проверкой. Освидетельствование скрытых работ производится до начала последующих работ и при необходимости повторяется. Приёмка выполненных работ осуществляется в установленном порядке с оформлением актов либо выдачей мотивированного отказа. 15. При проведении приёмки Поставщик требует полный комплект исполнительной документации, включая документы на земельный участок, геодезические акты, журналы производства работ, журналы сварочных и монтажных работ, акты испытаний, документы о качестве материалов и оборудования, исполнительные геодезические схемы. Приёмке подлежат только работы, полностью соответствующие проектно-сметной документации; все отклонения подлежат обязательному согласованию в установленном порядке либо устранению. 16. Поставщик обязан вести относящуюся к его обязанностям документацию и обеспечивать контроль наличия полной и достоверной документации по Объекту, включая журнал технического надзора, журнал производства работ с ежедневным визированием, акты скрытых работ, исполнительную документацию, журналы лабораторных испытаний, протоколы испытаний, данные по входному контролю материалов, накопительные ведомости объёмов и стоимости работ, фото- и видеофиксацию хода строительства, протоколы совещаний, переписку сторон, журналы по технике безопасности и несчастным случаям, реестры исполнительной документации, данные геодезических разбивок, чертежи и схемы Объекта, отчёты подрядчика по трудовым ресурсам и технике, результаты контрольных замеров, копии расчётов, журнал регистрации претензий третьих лиц, а также всю сопутствующую документацию, предусмотренную нормативными требованиями. Вся исполнительная документация должна быть систематизирована, пронумерована, оформлена в реестры и подписана уполномоченными лицами. 17. Поставщик обязан иметь в собственности или аренде необходимые средства измерений и контроля, обеспечивать их поверку, иметь актуализированную нормативно-техническую документацию, привлекать аккредитованные лаборатории, обеспечивать персонал средствами индивидуальной защиты, включая специальную одежду, обувь, каски, защитные очки, средства защиты слуха, а
--	---

	также иметь специалистов с действующими документами, подтверждающими право осуществления технического надзора на объектах соответствующего уровня ответственности. Аттестаты, выданные до введения в действие Строительного кодекса Республики Казахстан, учитываются с соблюдением установленных им переходных положений. Копии дипломов и документов, подтверждающих право осуществления технического надзора, предоставляются Заказчику. 18. В случае необходимости замены специалистов Поставщик обязан получить предварительное согласие Заказчика. Квалификация новых специалистов должна быть не ниже заявленной ранее. Замена осуществляется на основании письменного обоснования с приложением подтверждающих документов. По мотивированному требованию Заказчика Поставщик обязан отстранить любого своего сотрудника от выполнения работ на Объекте в течение 72 часов. 19. Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней после заключения Договора представить на утверждение Заказчику календарный график оказания услуг и структуру инженерной службы на весь период реализации проекта. 20. Поставщик обязан представить Заказчику отчёт о начале работ в течение пяти рабочих дней после заключения Договора с указанием плана работ и распределения обязанностей. Ежемесячные отчёты представляются не позднее 25-го числа отчётного месяца в электронном и бумажном виде и должны содержать описание выполненных работ, сведения о выявленных дефектах и нарушениях, информацию о применяемых материалах с приложением сертификатов соответствия и паспортов качества, сведения о входном контроле материалов, анализ проблем и предложения по их устранению, рекомендации Заказчику для обеспечения реализации проекта, фотоотчёт, сведения о численности работников, задействованной технике и механизмах, а также данные о поставке и наличии материалов и оборудования. 21. Поставщик подготавливает отчёт о завершении работ после завершения строительства и включает в него описание выполненных работ, технологий, выявленных нарушений и дефектов, а также итоговое заключение о качестве работ. Отчёты оформляются в двух экземплярах, один из которых хранится у Поставщика. Содержание отчётов должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов Республики Казахстан. 22. Поставщик обязан проверять объёмы и стоимость выполненных работ в соответствии с утверждённой сметой, осуществлять приёмку работ и подписывать соответствующие акты при промежуточных, ежемесячных и окончательных расчётах. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за качественное, своевременное и полное оказание инжиниринговых услуг, предоставляет гарантию на качество услуг сроком 60 месяцев, осуществляет контроль устранения выявленных дефектов в гарантийный период и уведомляет Заказчика об их устранении. Срок оказания услуг определяется периодом строительства Объекта до полного исполнения обязательств генеральным подрядчиком и включает контроль устранения дефектов после ввода Объекта в эксплуатацию. 23. При согласовании актов выполненных работ
--	---

	Поставщик представляет Заказчику ведомость проверки объёмов с указанием позиции сметы, места выполнения работ, объёма за отчётный период, ранее принятого объёма и остатка по проекту. Объёмы подтверждаются расчётами, контрольными замерами и соответствующей исполнительной документацией. Повторное включение ранее принятых объёмов не допускается. 24. Поставщик обеспечивает фотофиксацию скрытых работ до их закрытия последующими работами с указанием даты, места, пикетажа либо координат и привязкой к акту освидетельствования. Для работ, объём которых невозможно проверить после закрытия, к акту прилагаются результаты замеров и исполнительные схемы. Фотофиксация не заменяет освидетельствование и оформление исполнительной документации. 25. Поставщик проверяет соответствие протоколов испытаний фактически применённым материалам и конструкциям, включая номера партий, даты и места отбора проб. При выявлении несоответствий либо сомнений в достоверности протокола Поставщик запрашивает подтверждение у выдавшей его лаборатории и письменно уведомляет Заказчика. До выяснения обстоятельств соответствующий протокол не используется Поставщиком для подтверждения качества работ. 26. Поставщик ведёт электронный реестр выявленных дефектов и нарушений с указанием их местонахождения, даты выявления, лица, ответственного за устранение, срока устранения и результатов повторной проверки. Отметка об устранении допускается только после фактической проверки с приложением подтверждающих материалов. Письмо подрядчика об устранении нарушения само по себе не является основанием для закрытия замечания. 27. До подтверждения первых объёмов по Договору Поставщик участвует в совместной фиксации фактического состояния Объекта, ранее выполненных работ и установленного оборудования с оформлением акта разграничения ранее выполненных и подлежащих выполнению работ. При отсутствии документов, необходимых для такого разграничения, Поставщик письменно уведомляет Заказчика и указывает объёмы, достоверность которых не может подтвердить. 28. При согласовании каждого акта выполненных работ Поставщик представляет Заказчику сверочную ведомость с указанием позиции сметы, участка выполнения работ, проектного объёма, ранее принятых объёмов, объёма за отчётный период и остатка. Поставщик проверяет отсутствие повторного предъявления к оплате ранее принятых работ, включая работы, выполненные по предыдущим договорам, по предоставленной Заказчиком документации. 29. До закрытия скрытых работ Поставщик обеспечивает фиксацию фактических размеров и местоположения проверяемого участка с приложением результатов замеров, исполнительных схем и фотографий к акту освидетельствования. Материалы должны позволять установить конкретный участок, дату проверки и проверившего специалиста. Фотографии общего вида Объекта не заменяют подтверждение объёмов скрытых работ. 30. При осуществлении контроля, предусмотренного пунктом 29 настоящей технической спецификации, Поставщик уделяет особое внимание проверке основания канала, толщины
--	---

	бетонной облицовки, армирования, подземных трубопроводов и обратной засыпки, предусмотренных проектно-сметной документацией. 31. Поставщик обеспечивает прослеживаемость результатов испытаний до конкретной партии материалов либо участка выполненных работ. При выявлении несоответствия дат, маркировки, места отбора проб или иных признаков недостоверности Поставщик запрашивает подтверждение непосредственно у лаборатории и уведомляет Заказчика. До устранения сомнений соответствующие результаты не используются Поставщиком для подтверждения качества работ. 32. При выявлении отставания от согласованного графика Поставщик не позднее следующего рабочего дня направляет Заказчику уведомление с указанием отстающих работ, величины отставания, подтверждённых причин и влияния на срок завершения Объекта. К уведомлению прилагаются предложения по устранению отставания. Отражение указанной информации только в очередном ежемесячном отчёте не заменяет отдельного уведомления. 33. Поставщик подтверждает устранение замечания результатами повторной проверки, а для документарных замечаний — проверкой исправленных документов. Уведомление подрядчика об устранении нарушения само по себе не является основанием для закрытия замечания. Поставщик фиксирует дату проверки, проверившего специалиста и подтверждающие материалы. 34. При замене специалиста, прекращении либо расторжении Договора Поставщик в течение трёх рабочих дней передаёт Заказчику по реестру сформированную документацию, исходные фото- и видеоматериалы, результаты проверок и перечень неустранённых замечаний. Наличие разногласий по оплате не освобождает Поставщика от передачи указанных материалов. 35. По требованию Заказчика Поставщик в течение трёх рабочих дней представляет документальное обоснование подписанных им актов и заключений: результаты осмотров, замеров, расчётов и иные материалы, послужившие основанием для подписания. При проведении контрольных обмеров Поставщик обеспечивает участие компетентного представителя. Указанная обязанность действует в течение срока Договора и установленного им гарантийного срока.
--	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. Поставщик осуществляет технический надзор в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в строгом соответствии со Строительным кодексом Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК, Правилами оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утверждёнными приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 июня 2026 года № 321, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июня 2026 года № 39051, а также нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Казахстан, включая применимые к Объекту сборники типовых технических спецификаций и нормативные требования к контролю качества и приёмке строительно-монтажных работ. 2. Поставщик осуществляет технический надзор за строительством зданий и сооружений, инженерных сетей и иных объектов, предусмотренных проектно-сметной документацией по Договору, с целью обеспечения систематической проверки и приёмки завершённых этапов строительно-монтажных работ, соответствия Объекта проектным решениям, государственным нормативам, требованиям к качеству применяемых материалов, изделий и конструкций, соблюдения установленного порядка, сроков строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. 3. Поставщик оказывает инжиниринговые услуги по техническому надзору за выполнением строительно-монтажных работ на Объекте, предусмотренном Договором, непрерывно на протяжении всего периода строительства с обязательным ежедневным присутствием своего представителя на Объекте. Поставщик обеспечивает наличие квалифицированных сотрудников на Объекте в течение всего времени работы подрядчика. Персонал подлежит мобилизации не позднее пяти дней с момента заключения Договора. В течение гарантийного периода продолжительностью 60 месяцев Поставщик осуществляет контроль устранения дефектов с участием ответственных специалистов, при этом главный инженер Поставщика обеспечивает координацию работ, остальные специалисты привлекаются по мере необходимости. 4. При осуществлении технического надзора Заказчик передаёт Поставщику полный комплект проектно-сметной документации с отметкой «К производству работ». Назначенный Поставщиком руководитель общего технического надзора подотчётен Заказчику, специалист по специальным видам работ подотчётен руководителю общего технического надзора. Поставщик осуществляет технический надзор во взаимодействии с лицом, осуществляющим авторское сопровождение, подрядчиком, субподрядными организациями, службами производственного контроля качества и органами государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, при этом взаимодействие с субподрядчиками осуществляется через генерального подрядчика. 5. Поставщик проверяет наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог, контролирует соблюдение календарного плана строительства и сроков ввода Объекта, проверяет наличие
---	--

	нормативно-технической документации, исполнительной документации и поверенных средств измерений, участвует в передаче подрядчику геодезической разбивочной основы и контролирует её сохранность. 6. При выявлении несоответствий в проектно-сметной документации Поставщик вносит предложения Заказчику, контролирует проведение испытаний оборудования и инженерных сетей и оформление их результатов, участвует в приёмке оборудования после испытаний, осуществляет постоянный контроль качества строительно-монтажных работ, материалов, изделий, конструкций и оборудования, проверяет наличие документов, подтверждающих качество, и результаты входного контроля. 7. Поставщик своевременно выявляет дефекты и нарушения и информирует Заказчика и подрядчика, осуществляет контроль технологических операций, проводит приёмочный контроль, проверяет объёмы выполненных работ, осуществляет их приёмку, освидетельствует скрытые работы, выполняет промежуточную приёмку ответственных конструкций с оформлением актов, вносит замечания в журнал технического надзора и контролирует их устранение. 8. Поставщик участвует в проверках, проводимых лицом, осуществляющим авторское сопровождение, и государственными органами, контролирует выполнение выданных указаний, обеспечивает контроль работ, влияющих на безопасность Объекта, ведёт учёт выполненных и оплаченных работ, требует соблюдения условий хранения материалов, рассматривает претензии подрядчика, участвует в наблюдениях за деформациями и осадками. 9. При приёмке работ Поставщик проверяет фактическую готовность Объекта, наличие исполнительной документации, соответствие установленного оборудования проектно-сметной документации, подтверждает готовность Объекта к сдаче и выдаёт заключение о качестве строительно-монтажных работ по установленной форме. Поставщик участвует в процедурах консервации и расконсервации Объекта. 10. Поставщик вносит предложения о приостановке работ при нарушениях и приостанавливает работы при угрозе безопасности с обязательным письменным уведомлением Заказчика и подрядчика, вносит предложения о привлечении к ответственности виновных лиц, о внедрении прогрессивных технологий и методов строительства. 11. Поставщик имеет право неограниченного доступа к строительной площадке, производственным базам, лабораториям, оборудованию, документации подрядчика, включая результаты испытаний, журналы и протоколы. Поставщик имеет право присутствовать при проведении всех испытаний, требовать проведения дополнительных и повторных испытаний материалов, конструкций и оборудования, в том числе на месте их производства, в соответствии с нормативными требованиями, действующими на территории Республики Казахстан. 12. Поставщик осуществляет ежедневный контроль и фиксирует фактически выполненные объёмы работ, погодные условия, включая температуру, влажность, осадки, влияние погодных условий на темпы строительства, соответствие выполняемых работ установленной технологии. Поставщик обеспечивает ежедневное внесение сведений о выполненных объёмах
--	---

	работ в используемые на Объекте информационные системы контроля исполнительной документации, а также ведение исполнительной документации в цифровой системе для организации проведения строительства по принципу «одного окна» в установленном порядке. 13. Поставщик осуществляет освидетельствование скрытых работ, промежуточную приёмку ответственных конструкций и приёмку работ для оплаты с участием представителей подрядчика, субподрядных организаций и лица, осуществляющего авторское сопровождение. Подрядчик обязан уведомлять Поставщика о таких процедурах не позднее чем за сутки. 14. При неявке представителя Поставщика для освидетельствования скрытых работ к сроку, указанному в запросе подрядчика, если задержка освидетельствования приведёт к остановке последующих работ, допускается оформление подрядчиком акта освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке с последующей проверкой. Освидетельствование скрытых работ производится до начала последующих работ и при необходимости повторяется. Приёмка выполненных работ осуществляется в установленном порядке с оформлением актов либо выдачей мотивированного отказа. 15. При проведении приёмки Поставщик требует полный комплект исполнительной документации, включая документы на земельный участок, геодезические акты, журналы производства работ, журналы сварочных и монтажных работ, акты испытаний, документы о качестве материалов и оборудования, исполнительные геодезические схемы. Приёмке подлежат только работы, полностью соответствующие проектно-сметной документации; все отклонения подлежат обязательному согласованию в установленном порядке либо устранению. 16. Поставщик обязан вести относящуюся к его обязанностям документацию и обеспечивать контроль наличия полной и достоверной документации по Объекту, включая журнал технического надзора, журнал производства работ с ежедневным визированием, акты скрытых работ, исполнительную документацию, журналы лабораторных испытаний, протоколы испытаний, данные по входному контролю материалов, накопительные ведомости объёмов и стоимости работ, фото- и видеофиксацию хода строительства, протоколы совещаний, переписку сторон, журналы по технике безопасности и несчастным случаям, реестры исполнительной документации, данные геодезических разбивок, чертежи и схемы Объекта, отчёты подрядчика по трудовым ресурсам и технике, результаты контрольных замеров, копии расчётов, журнал регистрации претензий третьих лиц, а также всю сопутствующую документацию, предусмотренную нормативными требованиями. Вся исполнительная документация должна быть систематизирована, пронумерована, оформлена в реестры и подписана уполномоченными лицами. 17. Поставщик обязан иметь в собственности или аренде необходимые средства измерений и контроля, обеспечивать их поверку, иметь актуализированную нормативно-техническую документацию, привлекать аккредитованные лаборатории, обеспечивать персонал средствами индивидуальной защиты, включая специальную одежду, обувь, каски, защитные очки, средства защиты слуха, а
--	---

	также иметь специалистов с действующими документами, подтверждающими право осуществления технического надзора на объектах соответствующего уровня ответственности. Аттестаты, выданные до введения в действие Строительного кодекса Республики Казахстан, учитываются с соблюдением установленных им переходных положений. Копии дипломов и документов, подтверждающих право осуществления технического надзора, предоставляются Заказчику. 18. В случае необходимости замены специалистов Поставщик обязан получить предварительное согласие Заказчика. Квалификация новых специалистов должна быть не ниже заявленной ранее. Замена осуществляется на основании письменного обоснования с приложением подтверждающих документов. По мотивированному требованию Заказчика Поставщик обязан отстранить любого своего сотрудника от выполнения работ на Объекте в течение 72 часов. 19. Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней после заключения Договора представить на утверждение Заказчику календарный график оказания услуг и структуру инженерной службы на весь период реализации проекта. 20. Поставщик обязан представить Заказчику отчёт о начале работ в течение пяти рабочих дней после заключения Договора с указанием плана работ и распределения обязанностей. Ежемесячные отчёты представляются не позднее 25-го числа отчётного месяца в электронном и бумажном виде и должны содержать описание выполненных работ, сведения о выявленных дефектах и нарушениях, информацию о применяемых материалах с приложением сертификатов соответствия и паспортов качества, сведения о входном контроле материалов, анализ проблем и предложения по их устранению, рекомендации Заказчику для обеспечения реализации проекта, фотоотчёт, сведения о численности работников, задействованной технике и механизмах, а также данные о поставке и наличии материалов и оборудования. 21. Поставщик подготавливает отчёт о завершении работ после завершения строительства и включает в него описание выполненных работ, технологий, выявленных нарушений и дефектов, а также итоговое заключение о качестве работ. Отчёты оформляются в двух экземплярах, один из которых хранится у Поставщика. Содержание отчётов должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов Республики Казахстан. 22. Поставщик обязан проверять объёмы и стоимость выполненных работ в соответствии с утверждённой сметой, осуществлять приёмку работ и подписывать соответствующие акты при промежуточных, ежемесячных и окончательных расчётах. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за качественное, своевременное и полное оказание инжиниринговых услуг, предоставляет гарантию на качество услуг сроком 60 месяцев, осуществляет контроль устранения выявленных дефектов в гарантийный период и уведомляет Заказчика об их устранении. Срок оказания услуг определяется периодом строительства Объекта до полного исполнения обязательств генеральным подрядчиком и включает контроль устранения дефектов после ввода Объекта в эксплуатацию. 23. При согласовании актов выполненных работ
--	---

	Поставщик представляет Заказчику ведомость проверки объёмов с указанием позиции сметы, места выполнения работ, объёма за отчётный период, ранее принятого объёма и остатка по проекту. Объёмы подтверждаются расчётами, контрольными замерами и соответствующей исполнительной документацией. Повторное включение ранее принятых объёмов не допускается. 24. Поставщик обеспечивает фотофиксацию скрытых работ до их закрытия последующими работами с указанием даты, места, пикетажа либо координат и привязкой к акту освидетельствования. Для работ, объём которых невозможно проверить после закрытия, к акту прилагаются результаты замеров и исполнительные схемы. Фотофиксация не заменяет освидетельствование и оформление исполнительной документации. 25. Поставщик проверяет соответствие протоколов испытаний фактически применённым материалам и конструкциям, включая номера партий, даты и места отбора проб. При выявлении несоответствий либо сомнений в достоверности протокола Поставщик запрашивает подтверждение у выдавшей его лаборатории и письменно уведомляет Заказчика. До выяснения обстоятельств соответствующий протокол не используется Поставщиком для подтверждения качества работ. 26. Поставщик ведёт электронный реестр выявленных дефектов и нарушений с указанием их местонахождения, даты выявления, лица, ответственного за устранение, срока устранения и результатов повторной проверки. Отметка об устранении допускается только после фактической проверки с приложением подтверждающих материалов. Письмо подрядчика об устранении нарушения само по себе не является основанием для закрытия замечания. 27. До подтверждения первых объёмов по Договору Поставщик участвует в совместной фиксации фактического состояния Объекта, ранее выполненных работ и установленного оборудования с оформлением акта разграничения ранее выполненных и подлежащих выполнению работ. При отсутствии документов, необходимых для такого разграничения, Поставщик письменно уведомляет Заказчика и указывает объёмы, достоверность которых не может подтвердить. 28. При согласовании каждого акта выполненных работ Поставщик представляет Заказчику сверочную ведомость с указанием позиции сметы, участка выполнения работ, проектного объёма, ранее принятых объёмов, объёма за отчётный период и остатка. Поставщик проверяет отсутствие повторного предъявления к оплате ранее принятых работ, включая работы, выполненные по предыдущим договорам, по предоставленной Заказчиком документации. 29. До закрытия скрытых работ Поставщик обеспечивает фиксацию фактических размеров и местоположения проверяемого участка с приложением результатов замеров, исполнительных схем и фотографий к акту освидетельствования. Материалы должны позволять установить конкретный участок, дату проверки и проверившего специалиста. Фотографии общего вида Объекта не заменяют подтверждение объёмов скрытых работ. 30. При осуществлении контроля, предусмотренного пунктом 29 настоящей технической спецификации, Поставщик уделяет особое внимание проверке основания канала, толщины
--	---

	бетонной облицовки, армирования, подземных трубопроводов и обратной засыпки, предусмотренных проектно-сметной документацией. 31. Поставщик обеспечивает прослеживаемость результатов испытаний до конкретной партии материалов либо участка выполненных работ. При выявлении несоответствия дат, маркировки, места отбора проб или иных признаков недостоверности Поставщик запрашивает подтверждение непосредственно у лаборатории и уведомляет Заказчика. До устранения сомнений соответствующие результаты не используются Поставщиком для подтверждения качества работ. 32. При выявлении отставания от согласованного графика Поставщик не позднее следующего рабочего дня направляет Заказчику уведомление с указанием отстающих работ, величины отставания, подтверждённых причин и влияния на срок завершения Объекта. К уведомлению прилагаются предложения по устранению отставания. Отражение указанной информации только в очередном ежемесячном отчёте не заменяет отдельного уведомления. 33. Поставщик подтверждает устранение замечания результатами повторной проверки, а для документарных замечаний — проверкой исправленных документов. Уведомление подрядчика об устранении нарушения само по себе не является основанием для закрытия замечания. Поставщик фиксирует дату проверки, проверившего специалиста и подтверждающие материалы. 34. При замене специалиста, прекращении либо расторжении Договора Поставщик в течение трёх рабочих дней передаёт Заказчику по реестру сформированную документацию, исходные фото- и видеоматериалы, результаты проверок и перечень неустранённых замечаний. Наличие разногласий по оплате не освобождает Поставщика от передачи указанных материалов. 35. По требованию Заказчика Поставщик в течение трёх рабочих дней представляет документальное обоснование подписанных им актов и заключений: результаты осмотров, замеров, расчётов и иные материалы, послужившие основанием для подписания. При проведении контрольных обмеров Поставщик обеспечивает участие компетентного представителя. Указанная обязанность действует в течение срока Договора и установленного им гарантийного срока.
--	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.