Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Мичурин ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Бәйтерек ауданының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88494870
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	43103448.28
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	43103448.28
Жұмыстарды орындау мерзімі:	шарт қазынашылықта тіркелген күннен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Жұмыстарды орындау орны:	Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Мичуринское а. Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Мичурин ауылы, Мичурин көшесі 5/1
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Осы Техникалық ерекшелік кентішілік автомобиль жолдарының тиісті пайдалану жай-күйін қамтамасыз ету, көлік құралдарының және жол қозғалысының өзге де қатысушыларының қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қолдау үшін әзірленген. Жұмыстар көктемгі, жазғы, күзгі және қысқы кезеңдерде шарттың қолданылу мерзімі ішінде автомобиль жолдарының нақты жай-күйін, ауа райы жағдайларын және Тапсырыс берушінің өтінімдерін ескере отырып орындалады. Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке, калькуляцияға, Тапсырыс берушінің өтінімдеріне, ақаулар тізімдемесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес орындалады. Жұмыс құрамын айқындау кезінде қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 56 бұйрығымен бекітілген Автомобиль жолдарын күтіп ұстау, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу және жол активтерін басқару кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің қолданыстағы сыныптамасы қолданылады. Осы сатып алу шеңберінде автомобиль жолдарын күтіп ұстауға қатысты жұмыстар ғана көзделеді. 3. Жұмыстарды орындау орны Жұмыстар Мичурин ауылдық округінің кентішілік автомобиль жолдарында орындалады: * Мичуринское ауылы - 47 878 км; * Асан ауылы - 28 040 км; * Жамбыл ауылы-3 010 км; * Зеленое ауылы - 2 050 км; * Октябрьское ауылы-6 090 км. Автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы — 87 068 км (87,068 км). Жұмыстарды орындаудың нақты учаскелерін Тапсырыс беруші жолдардың нақты жай-күйіне және тиісті жұмыстарды жүргізу қажеттілігіне қарай айқындайды. 4. Жұмыстарды орындау мерзімі Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін Жұмыстар шарттың барлық қолданылу мерзімі ішінде көктем, жаз, күз және қыс кезеңдерінде орындалады. 5. Жұмыстарды орындау тәртібі Жұмыстар қажеттілігіне қарай және Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде орындалады. Тапсырыс берушінің өтінімі жазбаша немесе ауызша нысанда, оның ішінде телефон байланысы арқылы берілуі мүмкін, егер өзара іс-қимылдың мұндай тәсілі шартта көзделсе. Өтінімде мыналар көрсетілуі мүмкін: * жұмыстарды орындау орны; • қажетті жұмыс түрі; * автомобиль жолының учаскесі; * қажет болған жағдайда-учаскенің көлемі немесе ұзындығы; * жұмыстың басталу мерзімі немесе уақыты. Егер Тапсырыс беруші жұмыстың сипаты мен жеделдігін ескере отырып, өзге мерзімді белгілемесе, өнім беруші жұмыстарды орындауға Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 1-2 сағаттан кешіктірмей кірісуге міндетті. Қажет болған жағдайда жұмыстар жұмыс, демалыс және мереке күндері, сондай-ақ тәуліктің кез келген уақытында орындалады. 6. Көктем, жаз және күз кезеңдеріндегі жұмыстар Көрсетілген кезеңдерде автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша мынадай жұмыстарды орындау көзделеді: * топырақты және топырақты жақсартылған жабындарды профильдеу; * профильдеу арқылы шұңқырларды, жолдарды және басқа да бұзушылықтарды жою; * қиыршық тас пен қиыршық тас жабындарының профилін қалпына келтіру; *

	калькуляцияда көзделген көлемдер шегінде материал қосып жабынды профильдеу; * кірді тазалау; * жол жиектері мен жол жиектерін қоқыстан тазалау; * жүріс бөлігінен және жол жиектерінен бөгде заттарды жинау; * қажет болса, жабынды сумен шаңсыздандыру; * жол төсемі мен жер төсемінің бетінен су бұруды қамтамасыз ету; * жеке учаскелерді топырақ, кір және қоқыс шөгінділерінен тазарту; * жүріс бөлігін және жол жиектерін тиісті пайдалану жағдайында ұстау. 7. Жол жамылғысын профильдеу Профильдеу пайдалану барысында шұңқырлар, ойықтар, шұңқырлар, бұзушылықтар және басқа да ақаулар пайда болған учаскелерде жүзеге асырылады, оларды жою автомобиль жолдарын күтіп ұстау жұмыстарына жатады. Профильдеуді орындау кезінде мыналар көзделеді: * бұзушылықтарды жою; * жолдарды жою; * техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар шегінде шұңқырлар мен шұңқырларды жою; * қаптаманың көлденең және бойлық профилін қалпына келтіру; • жер үсті суларының бұрылуын қамтамасыз ету; * тегіс жабын бетін қалыптастыру. Профильдеудің нақты учаскелерін Тапсырыс беруші тексеру нәтижелері бойынша және жолдың нақты жай-күйін ескере отырып айқындайды. 8. Автомобиль жолдарын қардан тазарту Қысқы кезеңде автомобиль жолдарын қардан және қар үйінділерінен тазарту көзделеді. Тазалау нақты ауа райы жағдайлары мен автомобиль жолының жай-күйін ескере отырып, қажеттілігіне қарай орындалады. Жұмыстарды орындау кезінде: * жүріс бөлігін қардан тазарту; • қар үйінділерінен тазарту; * қозғалысқа кедергі келтіретін қар үйінділерін алып тастау; * қиылыстарды тазарту; * көру мүмкіндігі шектеулі жерлерді тазарту; * аялдама алаңдарын тазалау; * жаяу жүргіншілер өткелдерінің тәсілдерін тазарту; * қар мен боранның салдарын жою. Жұмыстарды орындағаннан кейін қар үйінділерінің және қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін басқа да кедергілердің болуына жол берілмейді. 9. ЖСҚ автомобиль жолдарын өңдеу Қысқы кезеңде көктайғақ, мұз пайда болған немесе олардың пайда болу қаупі төнген кезде жүріс бөлігін құм-тұз қоспасымен (ЖСҚ) өңдеу жүргізіледі. Бірінші кезекте өңдеуге жатады: • қиылыстар; • көтерілу және түсу; * қауіптілігі жоғары учаскелер; * аялдама алаңдары; * Тапсырыс беруші айқындаған өзге де учаскелер. PSSS өңделетін бетке біркелкі бөлінуі керек. Қайта өңдеу қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындалады. 10. Қар шығару Қардың жиналуы қауіпсіз қозғалысқа кедергі келтіретін не автомобиль жолының жекелеген учаскелерін пайдалануды шектейтін жағдайларда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шығарылады. Қар шығару жұмыстарының құрамына мыналар кіреді: • қарды тиеу; * тасымалдау; * Тапсырыс беруші анықтаған жерде түсіру; * учаскені қозғалысқа кедергі келтіретін қар қалдықтарынан босату. Қар шығару көлемі нақты қажеттілікпен айқындалады және шарттың калькуляциясы мен талаптарына сәйкес нақты орындалған көлемдер бойынша қабылданады. 11. Жүріс бөлігі мен жол жиектерін күтіп ұстау Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүріс бөлігі мен жол жиектерін қауіпсіз жүруді қамтамасыз ететін жағдайда ұстау қамтамасыз

	етіледі. Көзделеді: * кірді кетіру; * қоқысты жою; • бөгде заттарды жинау; * топырақ шөгінділерінен тазарту; * жол учаскелерін тиісті жағдайда ұстау; * жол бетінен және жер төсемінен су бұруды қамтамасыз ету. 12. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар Жұмыстарды орындау нәтижесінде қамтамасыз етілуі керек: * көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысы; * жол бөлігінде кедергілердің болмауы; • қар үйінділерін уақтылы жою; * қыс мезгілінде жолдарды дұрыс тазалау; * ЖСҚ қажетті учаскелерін өңдеу; * техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар шегінде шұңқырларды, жолдарды және бұзушылықтарды жою; * топырақ, жақсартылған топырақ, қиыршық тас және қиыршық тас жабындарының тиісті жағдайы; • жер үсті суларының бұрылуын қамтамасыз ету; * жүріс бөлігі мен жол жиектерін таза күйде ұстау. 13. Жұмыстарды бақылау және қабылдау Тапсырыс беруші жұмыстардың сапасы мен нақты орындалуын бақылауды жүзеге асырады. Нақты орындалған жұмыстар шартта көзделген құжаттармен расталады. Қажет болған жағдайда құжаттарда: * жұмыстың орындалу күні; * орындау орны; * жұмыс түрі; * нақты көлем; * жұмыстың басталу және аяқталу уақыты. Қабылдауды Тапсырыс беруші нақты орындалған және қабылданған жұмыс көлемі бойынша жүргізеді. 14. Кемшіліктерді жою Орындалған жұмыстарда кемшіліктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші оларды жоюды талап етуге құқылы. Жұмыстарды тиісінше орындамау салдарынан туындаған кемшіліктерді өнім беруші Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде қосымша төлемсіз жоюға тиіс. 15. Материалдар Жұмыстарды орындау кезінде осы техникалық ерекшелікте және калькуляцияда көзделген материалдар қолданылады. Негізгі материалдарға мыналар жатады: * құм-тұз қоспасы (ПСС); * құм; * тұз; * су; * жол жамылғысының профилін қалпына келтіру үшін калькуляцияда көзделген материалдар. Көзделген жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдардың құны сатып алынатын жұмыстардың құнында Шарттың калькуляциясы мен талаптарына сәйкес ескеріледі. 16. Қолайсыз ауа райы жағдайында жұмыс істеу Қар жауған, боран, қарлы боран, көктайғақ және басқа да қолайсыз ауа райы жағдайлары туындаған кезде қауіпсіз жүруді қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша бірінші кезектегі тәртіппен орындалады. Жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер төнген кезде Тапсырыс беруші айқындаған учаскелер бірінші кезекте қызмет көрсетуге жатады. 17. Жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының облыстағы заңнамасының талаптары сақталуы тиіс: * жол қозғалысы қауіпсіздігі; * еңбекті қорғау; * өрт қауіпсіздігі; * экологиялық қауіпсіздік. Жұмыстарды орындау кезінде жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдануға тиіс. 18. Жұмыс құрамын шектеу Осы сатып алу шеңберінде автомобиль жолдарын күтіп ұстауға қатысты жұмыстар ғана орындалады. Өз сипаты бойынша автомобиль жолдарын ағымдағы, орташа немесе күрделі жөндеуге жататын жұмыстар осы техникалық ерекшелікте көзделмейді. 19. Жұмыс көрсету орны Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан

	облысы, Бәйтерек ауданы, Мичурин ауылдық округі, Мичуринское, Асан, Жамбыл, Зеленое және Октябрь ауылдары. 20. Қорытынды нәтиже Жұмыстарды орындау нәтижесінде Мичурин ауылдық округінің кентішілік автомобиль жолдары шарттың қолданылу мерзімі ішінде көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз өтуін және жол жүрісіне қатысушылардың қауіпсіз жүріп-тұруын қамтамасыз ететін жағдайда ұсталуы тиіс.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	1. Өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың талаптарына және осы техникалық ерекшелікке сәйкес міндеттемелерді орындауға міндетті. 2. Өнім беруші шартта белгіленген міндеттемелерді орындау мерзімдерін сақтауға міндетті. 3. Өнім беруші Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс берушімен жедел өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге міндетті. 4. Тапсырыс берушінің өтінімін алған кезде Өнім беруші оны алғанын растауға және егер жұмыстардың сипаты мен жеделдігін ескере отырып, Тапсырыс беруші өзге мерзімді белгілемесе, өтінімді алған сәттен бастап 1-2 сағаттан кешіктірмей жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті. 5. Міндеттемелердің уақтылы орындалуына кедергі келтіретін мән-жайлар туындаған кезде Өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға міндетті. 6. Өнім беруші Қазақстан Республикасының шартына және заңнамасына сәйкес міндеттемелердің уақтылы және тиісінше орындалуына жауапты болады. 7. Міндеттемелерді тиісінше орындамау салдарынан туындаған кемшіліктер анықталған кезде Өнім беруші оларды Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде, бірақ егер анықталған кемшіліктің сипаты неғұрлым ұзақ мерзімді талап етпесе, Тапсырыс берушінің тиісті талабын алған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірмей өз есебінен жоюға міндетті. 8. Өнім беруші шартты орындау кезінде Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті. 9. Өнім беруші Тапсырыс берушіге міндеттемелердің орындалғанын растайтын шартта көзделген құжаттарды ұсынуға міндетті. 10. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші шартта белгіленген тәртіппен жүзеге асырады. 11. Төлем Тапсырыс беруші нақты орындаған және қабылдаған жұмыстар үшін Шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі. 12. Шарттың орындалуына кедергі келтіретін мән-жайлар туындаған жағдайда өнім беруші міндеттемелердің тиісінше орындалуын қалпына келтіру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Мичуринского сельского округа"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных закупок района Бәйтерек"
Номер лота	88494870
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.28
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.28
Срок выполнения работы:	с момента регистрации договора в органах Казначейства по 31 декабря 2027 года
Место выполнения работы:	Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Мичуринское Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с. Мичурино, улица Мичурина 5/1
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Настоящая техническая спецификация разработана для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния внутрипоселковых автомобильных дорог, поддержания безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и иных участников дорожного движения. Работы выполняются в течение срока действия договора в весенний, летний, осенний и зимний периоды с учетом фактического состояния автомобильных дорог, погодных условий и заявок Заказчика. Работы выполняются в соответствии с настоящей технической спецификацией, калькуляцией, заявками Заказчика, ведомостями дефектов и действующими нормативными и нормативно-техническими документами Республики Казахстан. При определении состава работ применяется действующая Классификация видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог и управлении дорожными активами, утвержденная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 с учетом действующих изменений. В рамках настоящей закупки предусматриваются только работы, относящиеся к содержанию автомобильных дорог. 3. Место выполнения работ Работы выполняются на внутрипоселковых автомобильных дорогах Мичуринского сельского округа: • село Мичуринское — 47 878 км; • село Асан — 28 040 км; • село Жамбыл — 3 010 км; • село Зеленое — 2 050 км; • село Октябрьское — 6 090 км. Общая протяженность автомобильных дорог — 87 068 км (87,068 км). Конкретные участки выполнения работ определяются Заказчиком в зависимости от фактического состояния дорог и необходимости проведения соответствующих работ. 4. Срок выполнения работ Срок выполнения работ: с момента регистрации договора в органах Казначейства по 31 декабря 2027 года Работы выполняются в течение всего срока действия договора в весенний, летний, осенний и зимний периоды. 5. Порядок выполнения работ Работы выполняются по мере необходимости и на основании заявок Заказчика. Заявка Заказчика может быть предоставлена в письменной или устной форме, в том числе посредством телефонной связи, если такой способ взаимодействия предусмотрен договором. В заявке могут указываться: • место выполнения работ; • вид необходимых работ; • участок автомобильной дороги; • при необходимости — объем или протяженность участка; • срок или время начала выполнения работ. Поставщик обязан приступить к выполнению работ не позднее 1–2 часов с момента получения заявки Заказчика, если иной срок не установлен Заказчиком с учетом характера и срочности работ. При необходимости работы выполняются в рабочие, выходные и праздничные дни, а также в любое время суток. 6. Работы в весенний, летний и осенний периоды В указанные периоды предусматривается выполнение следующих работ по содержанию автомобильных дорог: • профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных покрытий; • устранение ям, колей и других неровностей путем профилирования; • восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий; • профилирование покрытия с добавлением материала в пределах предусмотренных

	калькуляцией объемов; • очистка покрытия от грязи; • очистка проезжей части и обочин от мусора; • уборка посторонних предметов с проезжей части и обочин; • обеспыливание покрытия водой при необходимости; • обеспечение водоотвода с поверхности дорожного покрытия и земляного полотна; • очистка отдельных участков от наносов грунта, грязи и мусора; • поддержание проезжей части и обочин в надлежащем эксплуатационном состоянии. 7. Профилирование дорожного покрытия Профилирование выполняется на участках, где в процессе эксплуатации образовались ямы, колеи, выбоины, неровности и другие дефекты, устранение которых относится к работам по содержанию автомобильных дорог. При выполнении профилирования предусматривается: • устранение неровностей; • устранение колей; • устранение ям и выбоин в пределах работ по содержанию; • восстановление поперечного и продольного профиля покрытия; • обеспечение отвода поверхностных вод; • формирование ровной поверхности покрытия. Конкретные участки профилирования определяются Заказчиком по результатам осмотра и с учетом фактического состояния дороги. 8. Очистка автомобильных дорог от снега В зимний период предусматривается очистка автомобильных дорог от снега и снежных заносов. Очистка выполняется по мере необходимости с учетом фактических погодных условий и состояния автомобильной дороги. При выполнении работ предусматривается: • очистка проезжей части от снега; • очистка от снежных заносов; • удаление снежных валов, препятствующих движению; • очистка перекрестков; • очистка участков с ограниченной видимостью; • очистка остановочных площадок; • очистка подходов к пешеходным переходам; • устранение последствий снегопадов и метелей. После выполнения работ не допускается наличие снежных валов и других препятствий, создающих угрозу безопасности движения. 9. Обработка автомобильных дорог ПСС В зимний период при возникновении гололеда, наледи либо угрозы их образования производится обработка проезжей части песчано-соляной смесью (ПСС). В первую очередь обработке подлежат: • перекрестки; • подъемы и спуски; • участки с повышенной опасностью; • остановочные площадки; • иные участки, определенные Заказчиком. ПСС должна распределяться равномерно по обрабатываемой поверхности. Повторная обработка выполняется при необходимости по заявке Заказчика. 10. Вывоз снега Вывоз снега производится по заявке Заказчика в случаях, когда накопление снега препятствует безопасному движению либо ограничивает эксплуатацию отдельных участков автомобильной дороги. В состав работ по вывозу снега входит: • погрузка снега; • транспортирование; • выгрузка в месте, определенном Заказчиком; • освобождение участка от остатков снега, препятствующих движению. Объем вывоза снега определяется фактической необходимостью и принимается по фактически выполненным объемам в соответствии с калькуляцией и условиями договора. 11. Содержание проезжей части и обочин В течение срока действия договора обеспечивается поддержание проезжей части и обочин в состоянии, обеспечивающем

	безопасное движение. Предусматривается: • удаление грязи; • удаление мусора; • уборка посторонних предметов; • очистка от наносов грунта; • содержание участков дороги в надлежащем состоянии; • обеспечение водоотвода с поверхности дороги и земляного полотна. 12. Требования к результату работ В результате выполнения работ должно быть обеспечено: • безопасное движение транспортных средств; • отсутствие препятствий на проезжей части; • своевременное устранение снежных заносов; • надлежащая очистка дорог в зимний период; • обработка необходимых участков ПСС; • устранение ям, колей и неровностей в пределах работ по содержанию; • надлежащее состояние грунтовых, грунтовых улучшенных, щебеночных и гравийных покрытий; • обеспечение отвода поверхностных вод; • содержание проезжей части и обочин в чистом состоянии. 13. Контроль и приемка работ Заказчик осуществляет контроль за качеством и фактическим выполнением работ. Фактически выполненные работы подтверждаются документами, предусмотренными договором. При необходимости в документах указываются: • дата выполнения работ; • место выполнения; • вид работ; • фактический объем; • время начала и окончания выполнения работ. Приемка производится Заказчиком по фактически выполненным и принятым объемам работ. 14. Устранение недостатков В случае выявления недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать их устранения. Недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ, подлежат устранению Поставщиком в установленный Заказчиком срок без дополнительной оплаты. 15. Материалы При выполнении работ применяются материалы, предусмотренные настоящей технической спецификацией и калькуляцией. К основным материалам относятся: • песчано-соляная смесь (ПСС); • песок; • соль; • вода; • материалы, предусмотренные калькуляцией для восстановления профиля дорожного покрытия. Стоимость материалов, необходимых для выполнения предусмотренных работ, учитывается в стоимости закупаемых работ согласно калькуляции и условиям договора. 16. Работа в неблагоприятных погодных условиях При возникновении снегопада, метели, снежных заносов, гололеда и других неблагоприятных погодных условий работы по обеспечению безопасного проезда выполняются в первоочередном порядке по заявкам Заказчика. При возникновении угрозы безопасности дорожного движения первоочередному обслуживанию подлежат участки, определенные Заказчиком. 17. Безопасность при выполнении работ При выполнении работ должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области: • безопасности дорожного движения; • охраны труда; • пожарной безопасности; • экологической безопасности. При выполнении работ должны приниматься необходимые меры для обеспечения безопасности участников дорожного движения. 18. Ограничение состава работ В рамках настоящей закупки выполняются только работы, относящиеся к содержанию автомобильных дорог. Работы, которые по своему характеру относятся к текущему, среднему или капитальному ремонту автомобильных дорог, настоящей

	технической спецификацией не предусматриваются. 19. Место оказания работ Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бәйтерекский район, Мичуринский сельский округ, села Мичуринское, Асан, Жамбыл, Зеленое и Октябрьское. 20. Итоговый результат В результате выполнения работ внутрипоселковые автомобильные дороги Мичуринского сельского округа должны поддерживаться в состоянии, обеспечивающем безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств и безопасное передвижение участников дорожного движения в течение срока действия договора.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. Поставщик обязан исполнять обязательства в соответствии с условиями заключенного договора о государственных закупках и настоящей технической спецификацией. 2. Поставщик обязан соблюдать сроки исполнения обязательств, установленные договором. 3. Поставщик обязан обеспечить оперативное взаимодействие с Заказчиком в течение срока действия договора. 4. При получении заявки Заказчика Поставщик обязан подтвердить ее получение и приступить к выполнению работ не позднее 1–2 часов с момента получения заявки, если иной срок не установлен Заказчиком с учетом характера и срочности работ. 5. При возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 6. Поставщик несет ответственность за своевременное и надлежащее исполнение обязательств в соответствии с договором и законодательством Республики Казахстан. 7. При выявлении недостатков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения обязательств, Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком, но не позднее 24 часов с момента получения соответствующего требования Заказчика, если характер выявленного недостатка не требует более длительного срока. 8. Поставщик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области безопасности дорожного движения, охраны труда, пожарной и экологической безопасности при исполнении договора. 9. Поставщик обязан предоставлять Заказчику документы, предусмотренные договором, подтверждающие исполнение обязательств. 10. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в порядке, установленном договором. 11. Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные договором. 12. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора, Поставщик обязан принять необходимые меры для восстановления надлежащего исполнения обязательств.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.