

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

87,712.000 тыс. тенге

12,098.207 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 202 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
1	7-1	Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области	67 369.668			67 369.668
		Итого по главе 7	67 369.668	0.		67 369.668
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	67 369.668	0.		67 369.668
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	67 369.668	0.		67 369.668
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 368.483			3 368.483
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	70 738.152	0.		70 738.152
<u>Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:</u>						
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	70 738.152	0.		70 738.152
<u>Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>						
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	73 482.792	0.		73 482.8
		Итого по части II в прогнозных ценах:	73 482.792	0.		73 482.8
6		- в том числе на 2026 г.	73 482.792	0.		65 269.5
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,9%			2051.406	2051.406
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
<u>Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388			2051.406	2051.406

По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
13		II квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0388			2131.001	2131.001
14		- в том числе на 2026 г.				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	70 738.152	0.	2051.406	72 789.558
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах:	73 482.792	0.	2131.001	75 613.793
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	73 482.792	0.	2131.001	75 613.8
15		- в том числе затраты по части II	73 482.792	0.	2131.001	75 613.8
16		- в том числе затраты по части III				
17	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				12 098.21
		Итого налог на добавленную стоимость			12,098.207	12,098.207
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	73 482.792	0.	14 229.21	87,712.000

Руководитель проектной организации _____

Наименование стройки	Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области
Наименование объекта	Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области
(наименование работ и затрат)

Основание: ДФ

Сметная стоимость	67,369.668	тыс. тенге
Средства на оплату труда	14 201.624	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3.241	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				67 369 668
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 966 486
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6 133 531</i>
		машины и механизмы	тенге			7 318 725
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>2 235 138</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46 213 424
		перевозки	тенге			1 871 035
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 241		
	Раздел 1:	Устройство лотков - 1554 метр				67 369 668
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 966 486
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6 133 531</i>
		машины и механизмы	тенге			7 318 725
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>2 235 138</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46 213 424
		перевозки	тенге			1 871 035

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 241		
1	1101-0201-1132 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 47</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³ грунта	1 118.88	495	553 846
2	1101-0101-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2	м² спланированной поверхности	279.72	620	173 426
3	1127-0201-0402 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>К=0,8</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж лотков из бетона	м³ лотка	199.3174	24 823	4 947 656
4	1106-0701-0303 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 47</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство подготовки под сооружения гравийной	м³	310.8	7 028	2 184 303
5	211-601-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	310.8	3 538	1 099 610
6	1127-0201-0402 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона /Лоток железобетонный опосительных систем ЛР 8/	м³ лотка	199.3174	38 166	7 607 148
7	прайс-лист	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Лоток железобетонный оросительных систем ЛР 8 (5980x1240x860 мм)/	шт	259	118 000	30 562 000
8	412-102-0220 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2025</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	74 841.417	25	1 871 035
9	1113-0101-0208 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3 392.273	3 747	12 710 847
10	1106-0301-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство бетона	м³	129.5	33 241	4 304 711
11	1101-0102-0902 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	310.8	3 731	1 159 595

1	2	3	4	5	6	7
12	1101-0701-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м³ уплотненного грунта	310.8	629	195 493

Составил

Баймаханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер, Отырарского района, Туркес
Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер, Отырарского района, Туркестанской области
Наименование объекта - Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер, Отырарского района, Туркес
Основание: ДФ

Составлен в текущих ценах 2025 года

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена
					на единицу обоснование
1	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ					
1	005-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 205.1846181	4 637 --
2	002-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	557.0790721	5 087 --
3	002-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	294.14112	4 825 --
4	001-0117 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	314.181504	3 691 --
5	002-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	181.818	3 743 --
6	001-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	37.5272352	4 625

					--
7	001-0110 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	34.909056	3 236
					--
8	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	615.2232527	3 633,05
					--
		Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге		
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 240.0639	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
					Эксплуатация машин
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,7208% ПРИ ПОРОГЕ 80%)					
9	321-211-0305 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с. для работы оборудования, бункер объемом 7 м3 и самосвальную разгрузку	маш.-ч	402.9719466	12 687
					--
10	315-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 11 т	маш.-ч	69.010032	8 323
					--
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6344% ПРИ ПОРОГЕ 15%)					
11	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	31.999968	17 292
					--
12	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	63.4999396	8 149
					--
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,6449% ПРИ ПОРОГЕ 5%)					
13	314-401-1202 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Телескопический кран манипулятор на базе трактора мощностью 89 л.с. высотой подъема 10 м	маш.-ч	24.2424	12 875

					--
14	331-101-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	23.4989664	10 331
					--
15	314-503-0401 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Мини погрузчик колесный ковш челюстной	маш.-ч	157.6725696	17
					--
16	331-101-0106 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Самосвалы грузоподъемностью 1.3 т мощностью 92 кВт	маш.-ч	64.6464	28
					--
Всего строительные машины и механизмы			тенге		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 66,1303% ПРИ ПОРОГЕ 80%</i>					
17	прайс-лист	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Лоток железобетонный оросительных систем ЛР 8 (5980x1240x860 мм)/	шт	259	118 000
					--
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 19,2197% ПРИ ПОРОГЕ 15%</i>					
18	235-201-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	8 141.4552	1 091
					--
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,65% ПРИ ПОРОГЕ 5%</i>					
19	212-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	132.09	23 332
					--
20	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	310.8	3 538
					--
21	235-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1 696.1365	554
					--

22	261-105-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	3 846.82582	241 --
23	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	18.3372008	27 015 --
24	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	32.375	7 006 --
25	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0.259	36 --
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
26	412-102-0220 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	74 841.417	25 --
		Всего транспортные расходы	тенге		
	ИТОГО ТРАНСПОРТ	тенге			1 871 035

Баймаханов А.М.

Исходные данные : Э600

Строка данных ABC (Номер строки текстового фрагмента.)
Э600'А0Q9Ж5Q9К9'Ц8Н2ХМШ2В1+РБЦ8''13.09''''*'
Ю''Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области'150-2022'2-1'Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской области'ГП'2'2-1-1'Устройство ирригационных лотков в с.Шаульдер,Отырарского района,Туркестанской
Р Устройство лотков - 1554 метр*
E1101-0201-1132'1118,88"Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2'м³ грунта*
E1101-0101-0202'279,72"Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2'м² спланированной поверхности*
E1127-0201-0402(PC102636)(PC295552)(PC295745)(H5.0,8)(H52.0,8)(H53.0,8) #K=0,8'199,3174"Демонтаж лотков из бетона'м³ лотка*
E1106-0701-0303(PC100262)(PC131611)'310,8"Устройство подготовки под сооружения гравийной'м³*
C1211-601-0101'310,8"Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м³*
E1127-0201-0402(PC295552)'199,3174"Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона /Лоток железобетонный оросительных систем ЛР 8/м³ лотка*
Тпрайс-лист(=13)'259'118000'Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Лоток железобетонный оросительных систем ЛР 8 (5980x1240x860 мм)/шт*
C3412-102-0220'74841,417"Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км'т·км'*
E1113-0101-0208'3392,273"Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м²
E1106-0301-0101'129,5"Устройство бетона'м³*
E1101-0102-0902'310,8"Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2'м³ грунта*
E1101-0701-0601'310,8"Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2'м³ уплотненного грунта*
К'Баймаханов А.М.*