НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Ремонт помещения

Наименование объекта Ремонтные работы

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, АС

Сметная стоимость 6 549.248 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 906.138 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0.662 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**6 549 248**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 889 751
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 504 442*
		машины и механизмы	тенге			72 669
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 387*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 556 403
		перевозки	тенге			30 425
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	662		
		Кровля				
1	**1208-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм = 1,08*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**260**	**716**	**186 160**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			659	171 340
		в том числе оплата труда рабочих			*339*	*88 140*
1.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	42.56928	4 026	171 384
1.2		машины и механизмы			57	14 820
		в том числе оплата труда машинистов			*14*	*3 640*
1.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1.29168	11 376	14 694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1.29168*	*2 846*	*3 676*
2	**1208-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм = 1,08*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м² кровли**	**260**	**1 059**	**275 340**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 023	265 980
		в том числе оплата труда рабочих			*526*	*136 760*
2.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	63.68544	4 176	265 950
2.2		машины и механизмы			36	9 360
		в том числе оплата труда машинистов			*9*	*2 340*
2.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0.81432	11 376	9 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.81432*	*2 846*	*2 318*
3	**1208-0101-0204** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм = 1,08*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**260**	**1 207**	**313 820**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 204	313 040
		в том числе оплата труда рабочих			*619*	*160 940*
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	80.73	3 877	312 990
3.2		машины и механизмы			3	780
3.2.1	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1.76904	389	688
4	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**11.648**	**1 549**	**18 043**
5	**414-104-0602** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**11.648**	**1 063**	**12 382**
6	**1110-0104-0209** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм = 1,11*	**Установка стропил с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**2.18102**	**262 855**	**573 292**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			109 101	237 951
		в том числе оплата труда рабочих			*56 580*	*123 402*
6.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53.6529415	4 435	237 951
6.2		машины и механизмы			2 810	6 129

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			*691*	*1 507*
6.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.0745543	115	1 274
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.3173842	13 084	4 153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.3173842*	*4 064*	*1 290*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0769856	8 389	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0769856*	*2 846*	*219*
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.4882341	23	57
6.3		материалы, изделия и конструкции			150 944	329 212
6.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.3489632	104 147	36 343
6.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.1308612	104 147	13 629
6.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1.8102466	103 018	186 488
6.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	7.3718476	264	1 946
6.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9.5528676	2 146	20 500
6.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15.703344	861	13 521
6.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0828788	624 577	51 764
6.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0042748	1 174 643	5 021
7	**1112-0106-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**260**	**6 588**	**1 712 880**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5 069	1 317 940
		в том числе оплата труда рабочих			*2 654*	*690 040*
7.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	289.63896	4 550	1 317 857
7.2		машины и механизмы			62	16 120
		в том числе оплата труда машинистов			*11*	*2 860*
7.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.54834	15 334	8 408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.54834*	*4 064*	*2 228*
7.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	25.16592	115	2 894
7.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	46.29144	24	1 111
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1443	8 389	1 211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.1443*	*2 846*	*411*
7.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	26.72436	97	2 592
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 457	378 820
7.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1.404	104 147	146 222
7.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1.3	103 018	133 923
7.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10.4	861	8 954
7.3.4	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	9.6148	1 473	14 163
7.3.5	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м²	м²	287.56	264	75 916
8	**224-101-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**260**	**5 262**	**1 368 120**
9	**1110-0107-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам**	**м² обработанной поверхности**	**260**	**352**	**91 520**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			154	40 040
		в том числе оплата труда рабочих			*80*	*20 800*
9.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8.3694	4 772	39 939
9.2		машины и механизмы			8	2 080
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*780*
9.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.066378	13 084	868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.066378*	*4 064*	*270*
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.161616	8 389	1 356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.161616*	*2 846*	*460*
9.3		материалы, изделия и конструкции			190	49 400
9.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.2054	36	7
9.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0156	96 649	1 508
9.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0598	725 535	43 387
9.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0104	435 089	4 525
10	**1113-0102-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**260**	**919**	**238 940**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			345	89 700
		в том числе оплата труда рабочих			*180*	*46 800*
10.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18.9462	4 728	89 578

1	2	3	4	5	6	7
10.2		машины и механизмы			31	8 060
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*1 560*
10.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2184	13 744	3 002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.2184*	*2 846*	*622*
10.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.1193	1 173	1 313
10.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1365	13 084	1 786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.1365*	*4 064*	*555*
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2184	8 389	1 832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.2184*	*2 846*	*622*
10.3		материалы, изделия и конструкции			543	141 180
10.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	286	367	104 962
10.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	130	278	36 140
11	**1112-0201-0606** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Ком = 1,11*	**Устройство планок кровельных карнизных из металлочерепицы**	**м планки**	**80**	**1 576**	**126 080**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 193	95 440
		в том числе оплата труда рабочих			*625*	*50 000*
11.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.97456	4 550	95 434
11.2		машины и механизмы			10	800
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*160*
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10.08768	24	242
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.03552	13 084	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.03552*	*4 064*	*144*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00888	8 389	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.00888*	*2 846*	*25*
11.3		материалы, изделия и конструкции			373	29 840
11.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	82.4	339	27 934
11.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1.4072	1 372	1 931
12	**224-105-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**80**	**944**	**75 520**
		Водосток				
13	**1112-0201-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Ком = 1,11*	**Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей**	**м труб**	**60**	**6 318**	**379 080**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			5 972	358 320
		в том числе оплата труда рабочих			*3 126*	*187 560*
13.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77.256	4 638	358 313
13.2		машины и механизмы			242	14 520
		в том числе оплата труда машинистов			*59*	*3 540*
13.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.72594	13 744	9 977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.72594*	*2 846*	*2 066*
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.17316	13 084	2 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.17316*	*4 064*	*704*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.27306	8 389	2 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.27306*	*2 846*	*777*
13.3		материалы, изделия и конструкции			104	6 240
13.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2.34	880	2 059
13.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.00672	624 577	4 197
14	**224-106-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**60**	**2 690**	**161 400**
15	**224-106-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666**	**47 988**
16	**224-106-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**240**	**2 371**	**569 040**
17	**224-106-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**186**	**877**	**163 122**
18	**224-106-0109** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**949**	**1 898**
19	**224-106-0110** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**1**	**1 401**	**1 401**
20	**224-106-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**22**	**2 531**	**55 682**
21	**224-106-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**66**	**2 690**	**177 540**

1	2	3	4	5	6	7

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	224-101-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	260	5 262	1 368 120
2	224-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	240	2 371	569 040
3	224-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	126	2 690	338 940
4	215-204-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1.8102466	103 018	186 488
5	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длинои от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1.7529632	104 147	182 566
6	224-106-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	186	877	163 122
7	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1.3	103 018	133 923
8	235-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	286	367	104 962
9	235-104-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м²	м²	287.56	264	75 916
10	224-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	944	75 520
11	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0895988	624 577	55 961
12	224-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	2 531	55 682
13	224-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2 666	47 988
14	217-701-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0598	725 535	43 387
15	235-201-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	130	278	36 140
16	224-204-0113 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	82.4	339	27 934
17	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	26.103344	861	22 475
18	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9.5528676	2 146	20 500
19	217-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	9.6148	1 473	14 163
20	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.1308612	104 147	13 629
21	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0042748	1 174 643	5 021
22	217-701-0215 ССЦ РК 8.04-08-2025	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0104	435 089	4 525
23	214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2.34	880	2 059
24	235-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	7.3718476	264	1 946
25	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1.4072	1 372	1 931
26	224-106-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949	1 898
27	217-701-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сульфат аммония	т	0.0156	96 649	1 508
28	224-106-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1 401	1 401
29	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0.2054	36	7
30	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	11.648		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 556 403**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 556 403**