Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998101-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83292493-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Аспа құрылым
Лоттың сипаттауы:	металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мырышталған пленум бокс. Алдыңғы бөлігінің өлшемі 400х400 мм. Тереңдігі кемінде 300 мм. 150×150 мм тікбұрышты ауа өткізгішке арналған. Қалыңдығы кемінде 0,5 мм және 0,7 мм-ден аспайтын мырышталған болат. МЕМСТ 14918-2020

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998101-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 83292493-ЗЦП2
Наименование лота:	Конструкция навесная
Описание лота:	металлическая
Дополнительное описание лота:	Пленум бокс оцинкованный. Размер лицевой части 400х400мм. Глубина не менее 300мм. Под прямоугольный воздуховод 150×150 мм. Оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5мм и не более 0,7мм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пленум бокс оцинкованный. Размер лицевой части 400х400мм. Глубина не менее 300мм. Под прямоугольный воздуховод 150×150 мм. Оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5мм и не более 0,7мм. ГОСТ 14918-2020