БЕКІТЕМІН
ҚР ДСМ СЭБК
«Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖҚ РМК Астана қаласы бойынша
филиалының директоры
_____ Т.Қ. Тунгушбаев
«___» _____2026ж

Қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесіне (АӨД) лифтіні қосу бойынша жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік

Атауы	**Қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесіне (АӨД) лифтіні қосу бойынша жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік**
Саны	1
Өлшем бірлігі	Қызмет
Қосымша сипаттамасы	1. **Жұмыстарды орындау орны:** Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46. 2. **Саны:** 1 (бір) лифт. 3. **Жұмыстардың мазмұны:** Орындаушы қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесін (АӨД) лифтіні басқару жүйесіне қосу бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті. Бұл лифтінің өрт режиміне автоматты түрде ауысуын қамтамасыз ету үшін қажет. Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді: 1. Қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесін (АӨД) және лифтіні басқару жүйесін тексеру. 2. Қажетті түйістіру модульдерін, релелерді, кабельдік өнімдерді және жинақтаушы бөлшектерді таңдау және жеткізу. 3. АӨД жабдықтарын лифтіні басқару жүйесіне монтаждау және қосу. 4. «Өрт» сигналы келіп түскен кезде лифтінің жобада көзделген негізгі отырғызу қабатына автоматты түрде бағытталуын, есіктердің ашылуын және одан кейін лифтінің қалыпты пайдалану режимінен ажыратылуын қамтамасыз ету. 5. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

	6. Орындаушыға қойылатын талаптар: • Барлық материалдар мен жабдықтарды Орындаушы өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді. • Жабдық жаңа болуы және қолданыстағы жүйелермен үйлесімді болуы тиіс. • Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормалар мен талаптарды сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс. • Техникалық шешім лифтке қызмет көрсететін ұйыммен келісілген болуы тиіс. **5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін ұсынылатын құжаттар:** • Орындалған жұмыстар актісі. • Іске қосу-баптау жұмыстарының актісі. • Қосылудың атқарушылық схемасы. • Орнатылған жабдыққа арналған құжаттар. **6. Кепілдік:** орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Құны барлық материалдарды, жабдықтарды, монтаждау, қосу, іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтарды қамтуы тиіс. Қосымша ақы төлеуге жол берілмейді.
Сатып алу мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімін берген күннен бастап 21 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу мекенжайы	**Қызмет көрсету орны:** Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46. **Қызмет көрсету уақыты:** сағат 08:00-ден 13:00-ге дейін және 14:00-ден 17:00-ге дейін. Демалыс күндері — сенбі және жексенбі.

ӘШЖ бөлімінің басшысы **А.А. Айтбай**

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы»
КСЭК МЗ РК по городу Астана
_____ Тунгушбаев Т.К.
«___» _____2026г.

Техническая спецификация На выполнение работ по подключению лифта к действующей системе автоматической пожарной сигнализации (АПС)

Наименование	Техническая спецификация На выполнение работ по подключению лифта к действующей системе автоматической пожарной сигнализации (АПС)
Количество	1
Единица измерения	Услуга
Дополнительная характеристика	1. Место выполнения работ: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Желтоксан, 46. 2. Количество: 1 (один) лифт. 3. Содержание работ: Исполнитель обязан выполнить комплекс работ по подключению действующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) к системе управления лифтом для обеспечения автоматического перехода лифта в пожарный режим. В состав работ входит: 1. Обследование действующей АПС и системы управления лифтом. 2. Подбор и поставка необходимых модулей сопряжения, реле, кабельной продукции и комплектующих. 3. Монтаж и подключение оборудования АПС к системе управления лифтом. 4. Обеспечение автоматического направления лифта на предусмотренный проектом основной посадочный этаж при поступлении сигнала «Пожар», с открытием дверей и последующим отключением лифта от обычного режима эксплуатации. 5. Проведение пусконаладочных работ и проверка работоспособности системы. 6. Требования к исполнителю: - Все материалы и оборудование предоставляет Исполнитель за свой счёт. - Оборудование должно быть новым и совместимым с действующими системами. - Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих норм Республики Казахстан. - Техническое решение должно быть согласовано с обслуживающей организацией лифта. 5. Документы по завершении работ: - Акт выполненных

	работ. - Акт пусконаладочных работ. - Исполнительная схема подключения. - Документы на установленное оборудование. 6. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Стоимость должна включать все материалы, оборудование, монтаж, подключение, пусконаладочные работы и испытания. Дополнительная оплата не допускается.
Срок приобретения	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки Заказчика.
Адрес доставки	**Место оказания услуги:** г. Астана, ул. Желтоксан, 46. **Время оказания услуги:** с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

Начальник отдела АХР **Айтбай А.А.**