Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980426-1
Сатып алудың атауы:	400 кВА қуатты трансформаторы бар КТПН сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87479057-3ЦП1
Лоттың атауы:	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция
Лоттың сипаттауы:	қуаты 160 кВА, майлы трансформатормен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	400 кВА қуатты трансформаторы бар КТПН сатып алу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	235235100, Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор к. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор к., ОТЕМИСУЛЫ МАХАМБЕТ, 3
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойылған күнінен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Қуаты кемінде 400 кВА трансформаторы бар КТПН-ді сатып алу, реттеу, орнату және қосу. • Трансформатор түрі: төмендеткіш. • Орнату түрі: сыртқы. • Трансформаторлық қосалқы станцияның орындалуы: киоск түріндегі. • Қосалқы станциядағы трансформатор саны: 1 дана. • Трансформатордың қуаты: кемінде 400 кВА. • Жоғары кернеу жағындағы номиналды кернеу: кемінде 6 кВ. • Төмен кернеу жағындағы номиналды кернеу: кемінде 0,4 кВ. • Жоғары кернеу жағынан енгізу: әуе желісі арқылы. • Төмен кернеу жағынан шығару: кабель арқылы. • Трансформаторлық қосалқы станцияның мобильділігі бойынша түрі: стационарлық. • Қосалқы станцияны желіге қосу тәсілі: тұйықталған. • Фазалар саны: кемінде 3. • Электр тогының жиілігі: кемінде 50 Гц. • Қосымша жұмыстар мен материалдар 1. Қуаты 400 кВА КТПН-ді бөлшектеу – 1 жиынтық. Қосымша жұмыстар: • Қоршау жиынтығын орнату; • ФБС іргетас блоктарын орнату – 2 дана; • Топырақты кері көму және тығыздау; • Жабдықтар мен қажетті материалдарды жеткізу; • Жабдықтарды алдын ала белгіленген орынға орнату; • Орнатылған жабдықтарды монтаждау және олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру. Тауар осы тауар түріне белгіленген ГОСТ 11677-85 талаптарына, сондай-ақ басқа да нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: 24 ай. Жеткізу және орнату орны: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор кенті, Махамбет Өтемісұлы көшесі, № 3. Пошта индексі: 060603.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980426-1
Наименование закупки:	Приобретение КТПН трансформатором мощностью 400 кВА
Номер лота:	№ 87479057-3ЦП1
Наименование лота:	Подстанция трансформаторная комплектная
Описание лота:	мощность 160 кВА, с масляным трансформатором
Дополнительное описание лота:	Приобретение КТПН трансформатором мощностью 400 кВА
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	235235100, Атырауская область, Макатский район, п.Доссор КАЗАХСТАН, Атырауская область, Макатский район, п.Доссор, ОТЕМИСУЛЫ МАХАМБЕТ, 3
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Приобретение, регулировка, установка и подключение КТПН трансформатором мощностью не менее 400 кВА трансформатором. * Тип трансформатора: понижающий. * Вид установки: наружная. * Исполнение трансформаторной подстанции: киосковое. * Количество трансформаторов на станции: 1 шт. * Мощность трансформатора: не менее 400 кВА. * Номинальное напряжение со стороны высокого напряжения: не менее 6 кВ. * Номинальное напряжение со стороны низкого напряжения: не менее 0,4 кВ. * Ввод со стороны высокого напряжения: воздушный. * Вывод со стороны низкого напряжения: кабельный. * Тип трансформаторной подстанции по мобильности: стационарная. * Способ подключения станции к сети: тупиковый. * Количество фаз: не менее 3. * Частота тока: не менее 50 Гц. Дополнительные работы и материалы 1. Демонтаж КТПН мощностью 400 кВА — 1 комплект. (Қосымша жұмыстарын - комплекта ограждения, фундаментных блоков ФБС — 2 шт. Обратная засыпка грунтом с уплотнением,) Доставка оборудования и необходимых материалов, установка на предусмотренное место, монтаж и проверка работоспособности установленного оборудования. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 11677-85, установленным для данного вида товара, а также другим нормативно-техническим документам. Гарантийный срок: 24 месяца. Место поставки и установки: Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район, поселок Доссор, улица Махамбета Утемисулы, № 3. Почтовый индекс: 060603.