



Ведомость объемов работ

на средний ремонт дорог села Спиридоновка (улица Приозерная -1,1 км, улица Казахстанская - 1,15 км, улица Комсомольская -0,4 км , , улица Механическая -0,195 км) Егиндыкольского района Акмолинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество
Село Спиридоновка			
1. ул. Приозерная-протяженностью 1100 м шириной 6м			
1.1 Дорожные работы			
1	Восстановление профиля щебеночных оснований с добавления нового материала толщ 15 см (шириной 6,6)	м ²	7 260
	Расход материалов на 1 м ³		
	Щебень М 1000 фракции 20-40 – 0,189 м ³		
3	Розлив вяжущих материалов	т	5,48
	Расход материалов на 1 тн		
	- Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130-0,83кг/м ²		
4	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б М II, Н-6 см.(ширина покрытия 6м)	м ²	6 600
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б , марки II 0,150кг/м ²		
5	Устройство присыпных обочин природной песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м ²	660
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смесь песчано- гравийная природная 0,189м ³		
6	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 6 см	м ²	1100
	Расход материалов на 1 м ²		
	- фрезерованный материал - 0,066 м ³ -без стоимости материалов		
6	Разметка проезжей части прерывистой линией , шириной 0,1м шаг 1;3	км	1,1
	Расход материалов на 1км		
	-Эмаль для дорожной разметки 10,5 кг		
1.2 Устройство водопропускных труб			
8	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м ³	9,2
9	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м ³	2,2
10	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м ³	2,5
	Расход материалов на 1 м ³		
	-Песок природный - 1,1 м ³		
11	Укладка трубопроводы из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 350 мм.	пм	24
	Расход материалов на 1 пм		
	-Электроды d=5мм Э 42- 0,167кг		

	-Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377 х7,0 мм-1 м		
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м ³	4
13	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м ³	7,4
1.3 Установка металлических арок			
14	Бурение ямы под стойку глубиной 1 м	шт	4
15	Установка арки из квадратной трубы 100х100мм	шт	2
	Расход материалов на 1 м ²		
	-Электроды d=5мм Э 42- 0,1092кг (0,4х0,273)		
	-Труба стальная квадратная размерами 100х100х 7,0 мм- 13 п.м (273 кг)		
	-Краска по металлу -1,3 кг		
2.улица Казахстанская - протяженностью 1150 м шириной 6м			
2.1 Дорожные работы			
15	Покрытие асфальтобетонное .Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 60 мм	м ²	4 350
16	Выемка слабого основания экскаватором объем ковша 0,25 м ³ с погрузкой на автомашину глубиной 15 см (шириной 8м) грунт 1 группы	м ³	382,5
17	Вывоз грунта автосамосвалами в отвал на расстояние 15 км	тк м	1912,5
18	Засыпка выемок щебнем фракции 40-80мм , толщиной 15см	м ³	382,5
	Расход материалов на 1 м ³		
	Щебень М 1000 фракции 4 0-80 – 1,26м ³		
19	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавления нового материала толщ 15 см(шириной 6,6м)	м ²	7590
	Расход материалов на 1 м ³		
	Щебень М 1000 фракции 20-40 - 0,189м ³ /м ²		
20	Розлив вяжущих материалов	т	5,73
	Расход материалов на 1 тн		
	- Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130-0,83кг/м ²		
21	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б М II, Н-6 см.(ширина покрытия 6м)	м ²	6900
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б , марки II 0,150кг/м ²		
22	Устройство присыпных обочин природной песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м ²	6 90
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смесью песчано- гравийная природная 0,189м ³		
23	Укрепление обочин Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 6 см	м ²	1150
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Фрезерованный материал - 0,2066 м ³ -без стоимости материалов		
24	Разметка проезжей части прерывистой линией , шириной 0,1м шаг 1:3	км	1,15
	Расход материалов на 1 км		
	-Эмаль для дорожной разметки 10,5 кг		
2.2 Устройство водопропускных труб			
25	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м ³	9,2

26	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м ³	2,2
27	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м ³	2,5
	Расход материалов на 1 м ³		
	-Песок природный - 1,1 м ³		
28	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 350 мм.	пм	24
	Расход материалов на 1 пм		
	-Электроды d=5мм Э 42- 0,167кг		
	-Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377 х7,0 мм-1 м		
29	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м ³	4
30	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м ³	7,4
2.3 Установка металлических арок			
31	Бурение ямы под стойку глубиной 1 м	шт	4
32	Установка арки из квадратной трубы 100х100х	шт	2
	Расход материалов на 1 м ²		
	-Электроды d=5мм Э 42-0,1092кг (0,4х0,273)		
	-Труба стальная квадратная размерами 100х100х 7,0 мм- 13 п.м (273 кг)		
	-Краска по металлу -1,3 кг		
3. улица Комсомольская - протяженностью 400м шириной 5м			
3.1 Дорожные работы			
33	Покрытие асфальтобетонное .Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 60 мм	м ²	2 000
36	Исправление профиля щебеночных дорог с добавления нового материала толщ 10 см (шириной 5,6м)	м ²	2240
	Расход материалов на 1 м ³		
	Щебень М 1000 фракции 20-40 - 0,126м ³		
37	Розлив вяжущих материалов	т	1,66
	Расход материалов на 1 тн		
	- Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130-0,83кг/м ³		
38	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б М II, Н-6 см.(ширина покрытия 5м)	м ²	2 000
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б , марки II 0,150кг/м ²		
39	Устройство присыпных обочин природной песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м ²	240
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смесь песчано- гравийная природная 0,126м ³		
40	Укрепление обочин фрезерованным материалом 6 см	м ²	400
	Расход материалов на 1 м ²		
	- фрезерованный материал - 0,066 м ³ -без стоимости материалов		
3.2 Устройство водопропускных труб			
41	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м ³	2,88
42	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м ³	0,72
43	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м ³	0,9
	Расход материалов на 1 м ³		

	-Песок природный - 1,1 м ³		
44	Укладка трубопроводы из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 350 мм.	пм	8
	Расход материалов на 1 пм		
	-Электроды d=5мм Э 42- 0,167кг		
	-Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377 х7,0 мм-1 м		
45	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м ³	1,0
46	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м ³	2,6
4. улица Механическая - протяженностью 195м шириной 5м			
4.1 Дорожные работы			
47	Покрытие асфальтобетонное .Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 60 мм	м ²	325
48	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавления нового материала толщ 15 см (шириной 5,6м)	м ²	1092
	Расход материалов на 1 м ³		
	Щебень М 1000 фракции 20-40 -0,189м ³ /м ²		
49	Розлив вяжущих материалов	т	0,81
	Расход материалов на 1 тн		
	-Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130-0,83кг/м ²		
50	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б М II, Н-6 см.(ширина покрытия 5м)	м ²	975
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б , марки II 0,150кг/м ²		
51	Устройство присыпных обочин природной песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м ²	78
	Расход материалов на 1 м ²		
	- Смесь песчано- гравийная природная 0,189м ³		
52	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 9см	м ²	195
	Расход материалов на 1 м ²		
	- фрезерованный материал 0,066 м ³ -без стоимости материалов		

Директор ИП «Котвицкий»



Котвицкий Б.Ф.