Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по сводному сметному расчету

в сумме 12 894,666 тыс. тенге

налог на добавленную стоимость 1 778,575 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по изготовлению металлических конструкций для ГКП ПХВ Бейнеуской МЦРБ, Мангистауской области.

(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2608	Работы по изготовлению металлических конструкций для ГКП ПХВ Бейнеуской МЦРБ, Мангистауской области.	11 116,091			11 116,091
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 0%	--			--
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	--			--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11 116,091			11 116,091
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**11 116,091**			**11 116,091**
4	Налоговый кодекс РК	НДС на 2026 г. - 16%			**1 778,575**	
		ИТОГО С НДС	**11 116,091**		**1 778,575**	**12 894,666**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Работы по изготовлению металлических конструкций для ГКП ПХВ Бейнеуской МЦРБ, Мангистауской области.

Наименование объекта: Здания

Локальная смета № 2510
(Локальный сметный расчет)

на ГКП ПХВ Бейнеуской МЦРБ

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	11 116,091	тыс. теңге
Средства на оплату труда	7 390,403	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	1,303	тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**11 116 091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			7 016 859
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*3 601 660*
		машины и механизмы	теңге			1 188 260
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*373 544*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			2 824 536
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			86 436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 303		
1	**1110-0302-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство конструкции перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением**	**м²**	**40**	**19 810**	**792 400**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			19 141	765 640
		в том числе оплата труда рабочих			*9 926*	*397 040*

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	101,65376	7 532	765 656
1.2		машины и механизмы			356	14 240
		в том числе оплата труда машинистов			*108*	*4 320*
1.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,975168	114	1 707
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,750464	15 416	11 569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,750464*	*5 274*	*3 958*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0955136	10 025	958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0955136*	*3 693*	*353*
1.3		материалы, изделия и конструкции			313	12 520
1.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,08	10 602	848
1.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008	1 155 109	9 241
1.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,016	112 242	1 796
1.3.4	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00046	1 352 536	622
2	**1218-0101-1605** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 34* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Покрытия из тротуарной плитки, фигурной. Замена покрытия**	**$м^2$**	**430**	**4 995**	**2 147 850**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 711	1 595 730
		в том числе оплата труда рабочих			*1 908*	*820 440*
2.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	274,925746	5 804	1 595 669
2.2		машины и механизмы			1 284	552 120
		в том числе оплата труда машинистов			*406*	*174 580*
2.2.1	332-101-0101	Экскаватор на базе грузового автомобиля с не менее полный приводом 6х6 и с отвалом, мощностью не менее 132 кВт	маш.-ч	0,9152077	11 207	10 257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,9152077*	*3 693*	*3 380*
2.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,905424	40	116
2.2.3	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	45,39725	80	3 632

1	2	3	4	5	6	7
2.2.4	315-102-0102	Вахтовый автобус полным приводом дополнительной лебедкой с двигателем объема не менее 90 см кубов с установкой стояночного агрегата и проблесковым маячком, и мощностью не менее 132 кВт	маш.-ч	10,350573	10 222	105 804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*10,350573*	*3 693*	*38 225*
2.2.5	343-401-0201	Полноприводный бортовой автомобиль с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 550 кг	маш.-ч	20,6648282	83	1 715
2.2.6	331-101-0101	Поливомоечная машина объем цистерны не менее 40 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью не менее 40 т (с проблесковым маячком желтого цвета)	маш.-ч	2,2517036	10 025	22 573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,2517036*	*3 693*	*8 316*
2.2.7	314-503-0102	Автовышка мощностью не более 85 кВт, высота подъема не более 8м с проблесковым маячком	маш.-ч	24,2602904	14 506	351 920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*24,2602904*	*4 413*	*107 061*
2.2.8	314-503-0401	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,7939496	11 291	54 128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,7939496*	*3 693*	*17 704*
2.2.9	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	3,4138732	697	2 379
3	**1135-0134-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка постоянных перил в наклонных стволах и выработках свыше 30 до 45°**	**м**	**40**	**3 124**	**124 960**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 197	87 880
		в том числе оплата труда рабочих			*1 132*	*45 280*
3.1.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15,17984	5 790	87 891
3.2		материалы, изделия и конструкции			927	37 080
3.2.1	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,252	127 301	32 080
3.2.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,008	624 577	4 997
4	**1115-0101-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02*	**Облицовка ступени и подступенка керамогранитной плиткой**	**м² поверхности облицовки**	**75**	**17 527**	**1 314 525**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			9 575	718 125
		в том числе оплата труда рабочих			*5 012*	*375 900*
4.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	112,807359	6 366	718 132
4.2		машины и механизмы			290	21 750
		в том числе оплата труда машинистов			*106*	*7 950*
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,25092	7 610	1 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,25092*	*3 091*	*776*
4.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,175644	15 416	2 708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,175644*	*5 274*	*926*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,699983	10 025	17 042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,699983*	*3 693*	*6 278*
4.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,552024	133	73
4.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,966042	42	41
4.3		материалы, изделия и конструкции			7 662	574 650
4.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	45	172	7 740
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1155	173	20
4.3.3	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	459	131	60 129
4.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,5	187	1 403
4.3.5	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	77,25	6 520	503 670
4.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,5	1 103	1 655
5	**1106-0107-0304** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство крыльца железобетонного**	**м³**	**22**	**45 181**	**993 982**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			24 651	542 322
		в том числе оплата труда рабочих			*12 785*	*281 270*
5.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,99376	5 960	542 323
5.2		машины и механизмы			1 100	24 200
		в том числе оплата труда машинистов			*391*	*8 602*

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,189472	61	195
5.2.2	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,187616	17 519	3 287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,187616*	*5 274*	*989*
5.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,87616	26	49
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,063776	10 025	20 689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,063776*	*3 693*	*7 622*
5.3		материалы, изделия и конструкции			19 430	427 460
5.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,6	572	3 775
5.3.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,396	127 301	50 411
5.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,036	122 783	372 769
5.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1848	173	32
5.3.5	261-101-0210	Бетон	м³	22,33		
5.3.6	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,66		
5.3.7	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,00506	95 688	484
6	**1106-0107-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Демонтаж опалубки лестничных площадок и маршей железобетонных**	**м³ бетона**	**30**	**11 553**	**346 590**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			11 256	337 680
		в том числе оплата труда рабочих			*5 837*	*175 110*
6.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,519504	6 194	337 694
6.2		машины и механизмы			297	8 910
		в том числе оплата труда машинистов			*74*	*2 220*
6.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,6037824	14 762	8 913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,6037824*	*3 693*	*2 230*
7	**1209-0101-0303** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта**	**м² горизонтальной проекции**	**30**	**36 841**	**1 105 230**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			34 475	1 034 250

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*17 724*	*531 720*
7.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	178,1945526	5 804	1 034 241
7.2		машины и механизмы			2 366	70 980
		в том числе оплата труда машинистов			*852*	*25 560*
7.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	6,917274	10 095	69 830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*6,917274*	*3 693*	*25 545*
7.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,834548	83	1 148
8	**1127-0201-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии**	**м бортового камня**	**220**	**3 657**	**804 540**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 360	299 200
		в том числе оплата труда рабочих			*694*	*152 680*
8.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	52,0071552	5 754	299 249
8.2		машины и механизмы			354	77 880
		в том числе оплата труда машинистов			*38*	*8 360*
8.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2063776	10 759	2 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2063776*	*3 693*	*762*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,063776	10 025	20 689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,063776*	*3 693*	*7 622*
8.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	8,817952	6 239	55 015
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 943	427 460
8.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,58	44 732	383 801
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,132	36 519	4 821
8.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,374	98 387	36 797
8.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,2	861	1 894
8.3.5	261-101-0341	Камни бортовые	м	220		

1	2	3	4	5	6	7
9	**1147-0301-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м³**	**38**	**18 961**	**720 518**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			8 748	332 424
		в том числе оплата труда рабочих			*4 508*	*171 304*
9.1.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	57,4111782	5 790	332 411
9.2		машины и механизмы			1 294	49 172
		в том числе оплата труда машинистов			*391*	*14 858*
9.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,3702656	80	270
9.2.2	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,3702656	14 506	48 889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*3,3702656*	*4 413*	*14 873*
9.3		материалы, изделия и конструкции			8 919	338 922
9.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	41,8	8 108	338 914
10	**1218-0101-2702** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Отмостка бетонная с устройством основания из щебня, толщина отмостки 15 см. Ремонт**	**м²**	**246**	**9 420**	**2 317 320**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 148	1 266 408
		в том числе оплата труда рабочих			*2 646*	*650 916*
10.1.1	009-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	263,869932	4 799	1 266 312
10.2		машины и механизмы			1 494	367 524
		в том числе оплата труда машинистов			*515*	*126 690*
10.2.1	315-102-0202	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением до 700 кПа (7 атм), производительность до 5,2 м³/мин	маш.-ч	15,58287	1 348	21 006
10.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,8022203	80	304
10.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,16574	83	2 587
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	34,282314	10 025	343 680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*34,282314*	*3 693*	*126 605*
10.3		материалы, изделия и конструкции			2 778	683 388

1	2	3	4	5	6	7
10.3.1	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	3,6162	118 266	427 674
10.3.2	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	72,816	2 928	213 205
10.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	49,2	861	42 361
10.3.4	261-101-0117	Щебень	м³	24,6		
10.3.5	261-101-0210	Бетон	м³	12,3		
11	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2026*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**4**	**90 431**	**361 724**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			9 296	37 184
11.2		машины и механизмы			371	1 484
		в том числе оплата труда машинистов			*101*	*404*
11.3		материалы, изделия и конструкции			80 764	323 056
12	**8601-0303-0205** *УСН РК 8.02-03-2026*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,20 м х 0,44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**4**	**21 613**	**86 452**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4	16
12.2		оборудование			21 609	86 436

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2510

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	231-302-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	77,25	6 520	503 670
2	215-204-1203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	3,6162	118 266	427 674
3	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,58	44 732	383 801
4	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,036	122 783	372 769
5	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	41,8	8 108	338 914
6	900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	323 056	1	323 056
7	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	72,816	2 928	213 205
8	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	459	131	60 129
9	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,396	127 301	50 411
10	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	51,4	861	44 255
11	215-201-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,374	98 387	36 797
12	215-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,252	127 301	32 080

1	2	3	4	5	6	7
13	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008	1 155 109	9 241
14	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	45	172	7 740
15	214-405-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,008	624 577	4 997
16	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,132	36 519	4 821
17	214-209-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,6	572	3 775
18	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,016	112 242	1 796
19	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,5	1 103	1 655
20	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,5	187	1 403
21	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00046	1 352 536	622
22	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,08	10 602	848
23	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0,3003	173	52
24	235-104-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,00506	95 688	484
25	261-101-0117	Щебень	м³	24,6		
26	261-101-0210	Бетон	м³	34,63		
27	261-101-0341	Камни бортовые	м	220		
28	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,66		
29	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мусор строительный	т	7,749		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 824 536**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	900051	Оборудование учтенное расценкой в тенге	тенге	86 436	1	86 436

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**86 436**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 910 972**