УТВЕРЖДАЮ:
Директор
КГП на ПХВ «Областной центр крови»
УЗ ОА
_____Альжанова А.Б.

« 14 » октября 2026 г.

Задание на проектирование

«Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Основание для проектирования	Договор
2	Заказчик	КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА
3	Генеральная подрядная проектная организация	ТОО «Сентрал Проджект»
4	Строительная организация	Подрядная, определяется тендерной комиссией.
5	Вид строительства	Капитальный ремонт
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7	Особые условия	Выполнить согласно технических условий выданными АО «Объединенная энергосервисная компания» от 03.08.2026 г.
	Электроснабжение	
8	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Проектом предусмотреть: 1. В ТП-390 в ячейках трансформаторов Т-1 и Т-2 необходимо заменить силовые трансформаторы на ТМГ-630кВА. 2. В РУ-0,4кВ ТП-390 на вводах №1 и №2 установить вводные автоматические выключатели на 1000А 3. В РУ-6кВ в ТП-390 необходимо выполнить установку выключателя нагрузки, типа ВН-16 в комплекте с ПКТ. На вводах в РУ-0,4кВ ТП-390 проектом предусмотреть установка шкафов учета. В шкафах учета, на отходящие линии необходимо установить автоматические выключатели на ном. ток 320А.
9	Требования к составу сметной документации	Сметную документацию выполнить согласно действующих нормативных документов.
10	Состав и количество ПСД, выдаваемой заказчику	4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр электронная версия в программе «PDF»

Согласовано
ГИП **Оразаев А. К.**