Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73»
жұмыс жобасы бойынша

19.11.2026 ж. № QES-0050/26

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Сентрал Проджект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Семей қаласы

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

АЛҒЫ СӨЗ

«Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «QURYLYS EXPERT SARAPTAMA» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

«QURYLYS EXPERT SARAPTAMA» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ QES-0050/26 от 19.11.2026 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления здравоохранения области Абай

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сентрал Проджект"

город Семей

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «QURYLYS EXPERT SARAPTAMA».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «QURYLYS EXPERT SARAPTAMA».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Проект строительства Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73, Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73

Дополнительные сведения: QES-0080-01, 30.10.2026, заявления 28.10.2026

1.1. Категория: III Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: объекты III (пониженного) уровня ответственности

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://ispeo.saraptama.kz/public/docs?key=d476f3b4-9bff-4e46-9279-8fbf7bece33a

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления здравоохранения области Абай

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сентрал Проджект"

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 14.10.2026 года по объекту: «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73», утвержденное заказчиком;

- дефектный акт от 14 октября 2026 года, в котором указана необходимость демонтажа силовых трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ;

Технические условия:

- технические условия на присоединение к электрическим сетям №411422 от 03.08.2026 г. , выданные АО «Объединенная энергосервисная компания»

Письма:

- письмо заказчика №01-28/355 от 21 октября 2026 года о том, что финансирование объекта будет производиться за счет бюджетных средств;

- письмо заказчика №01-28/356 от 21 октября 2026 года о том, что начало строительства объекта предусматривается на ноябрь 2026 года;

- письмо-заявка заказчика №01-28/357 от 21 октября 2026 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт наружных

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73»;

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ 1	ОПЗ	Общая пояснительная записка
ТОМ 2	ЭС	Электроснабжение
ТОМ 3	ПП	Паспорт проекта
ТОМ 4	ПОС	Проект организации строительства
ТОМ 5	СД	Сметная документация
ТОМ 6	ИД	Исходные данные
		Отчет по инженерно-геодезическим работам

Цели назначение объекта строительства:

Целью и задачей проекта является – Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию.

Назначение объекта - Административные здания.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Местоположение:

Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Бекена Жамакаева, дом 73.

Природно-климатические условия района строительства:

Площадка под строительство расположена на улице Жамакаева, 73 в г. Семей Климатическая характеристика района приводится по данным согласно метеостанции г. Семей согласно СП РК 2.04.01-2017* приложение А.1 и Таблица 3.14, стр. 33, площадка расположена в III климатическом районе, подрайон А. По СП РК 2.04-01-2017* (Строительная климатология) со следующими природно- климатическими данными:

- степень огнестойкости - II;
- уровень ответственности - II;
- климатический район - III-А;
- расчетная температура наружного воздуха - -35,7 С;
- район по весу снегового покрова - 1 кг/м2;
- скоростной напор ветра - 56 кг/м2;
- сейсмичность - не сейсмично.

6.2 Проектные решения

6.2.1. Электроснабжение 0,4кВ

Проект электроснабжения объекта выполнен на основании технических условий за №411422, выданными АО ОЭСК "Объединенная энергосервисная компания", топографической съемки и заданию на проектирование.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, данный объект относится ко III категории.

Точка подключения: РУ-0,4кВ ТП-390 (Л-704, Л-723, ПС-35/6кВ №7)

Подключение объекта выполнено существующими кабельными линиями с алюминиевыми жилами, марки АВВГ 3х185+1х120мм2.

В проекте выполнена проверка существующего кабеля на пропуск дополнительной мощности. Сечение кабелей напряжением 0,4кВ выбрано согласно расчетам, и проверено по потерям напряжения. Вывод оставить существующий кабель АВВГ 3х185+1х120мм2, без изменения. Все соединительные болты кабеля необходимо дополнительно протянуть.

Для коммерческого учета потребления электроэнергии, на отходящие линии в РУ-04кВ устанавливаются шкафы учета с счетчиками активной и реактивной энергии с

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

долговременной памятью хранения данных с потребленной электроэнергии, мощности и почасового графика нагрузок.

Согласно ТУ необходимо выполнить:

1. В ТП-390 в ячейках трансформаторов Т-1 и Т-2 необходимо заменить силовые трансформаторы на ТМГ-630кВА.

2. В РУ-0,4кВ ТП-390 на вводах №1 и №2 установить вводные автоматические выключатели на 1000А

3. В РУ-6кВ в ТП-390 необходимо выполнить установку выключателя нагрузки, типа ВН-16 в комплекте с ПКТ.

Демонтируемое оборудование необходимо сдать на склад АО ОЭСК На вводах в РУ0,4кВ ТП-390 проектом предусмотрена установка шкафов учета. В шкафах учета, на отходящие линии необходимо установить автоматические выключатели на ном. ток 320А.

Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК 2015г. и СН РК 4.04-07-2023.

"Электротехнические устройства.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

На территории строительства отсутствуют взрывоопасные объекты.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания асбестовой или брезентовым полотном.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Охрана окружающей среды

Заказчику до начала строительно-монтажных работ получить экологические разрешительные документы уполномоченного органа, по экологической оценке, деятельности проектируемого проекта строительства, о получении документов официально уведомить экспертную организацию.

Растительный и животный мир

Учитывая, что проектируемый объект располагается на освоенной территории дополнительного воздействия на растительные сообщества прилегающей территории, на изменение в растительном покрове не будет.

Фауна района размещения проектируемого объекта долгое время находится под воздействием антропогенных факторов (наличия сети автодорог, линий электропередач). Влияние на наземных животных, связанное с нарушением среды их обитания, произошло в период строительства промышленных предприятий. Поэтому к настоящему моменту животный мир прилегающей территории приспособился к обитанию в условиях открытого ландшафта, в результате сложилось определенное сообщество животных и птиц.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу в рассматриваемом районе, нет.

Дополнительного воздействия на видовой состав, численность фауны, среду обитания, условия размножения, пути миграции в процессе эксплуатации проектируемого объекта не будет.

Вырубка зеленых насаждений, а также озеленение рассматриваемого объекта проектом не предусматривается.

Физические воздействия

В районе размещения объекта природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. Воздействие шума и вибрации, создаваемое строительной техникой, носит непродолжительный характер и не распространяется за пределы площадки ведения работ.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

При выполнении всех мер, предусмотренных данным проектом, направленных на снижение влияния на поверхностный сток, подземные воды, земельные ресурсы, атмосферный воздух, воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и рабочий проект «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73» в части экологического законодательства соответствует нормам.

Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Данный проект предусматривает «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73».

Санитарно-защитная зона согласно «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденного Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 мая 2015 года №11124 объекты капитального ремонта к производственным объектам не относятся, в связи с чем не предусматривает установление санитарно-защитной зоны.

Источниками шума на период работ по строительству будут являться строительные работы и работы строительной техники. Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в пределах 82-88 дБ. Уровень шума и вибрации не превышает предельно допустимых уровней в жилой зоне.

Источников ионизирующего и неионизирующего излучения, электромагнитного и теплового излучения на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию не будет.

На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта оценивается как допустимое.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации проекта показали, что они незначительны, приземные концентрации на границе площадки не превышают ПДК.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение работающих бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитой зоны производственных объектов», утвержденные приказом министра национальной экономики РК № 11124 22 мая 2015 года;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №168 от 28 февраля 2015 года;

«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №169 от 28 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», Приказ Министра национальной экономики РК №125 от 24 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», Приказ Министра национальной экономики РК № 2307517 июня 2021 года.

6.5 Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СН РК 1.03-01-2023, СН РК 1.03-02-2013, СП РК 1.03-101-2013 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Общая расчетная продолжительность строительства составляет 2,0 мес. Начало строительства предусмотрено на ноябрь 2026 года.

6.6. Сметная документация

Сметная документация к рабочему проекту «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию "КГП на ПХВ "Областной центр крови" УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай г.Семей ул.Жамакаева 73» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2026.9).

Территориальный район строительства: 18.01.

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

• Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»

• Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года

• СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

.Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК ,прилож.1,п.9.11 включена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 г №1787-XII (*по состоянию на 01.06.2014г) Начало строительства апрель 2026 г, продолжительность строительства 2 месяца.

Лимитированные затраты:

• резерв средств на непредвиденные работы и затраты-2%
• сметная прибыль- 5%
• Затраты на организацию и управление строительством-7,4%
• налог на добавленную стоимость 2026 г - 16%

Основные экономические показатели

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели, заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	Примечание (+увеличение, -уменьшение)
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2026-2027 г., в том числе:	Млн. тенге	16, 643 252	19, 697 029	+ 3, 053 777
2	СМР	Млн. тенге тенге	4, 473 452	4, 666 011	+ 0, 192 558
3	Оборудование, мебели и инвентаря	Млн. тенге	9, 577 992	9,9990275	+ 0, 4210355
4	Прочих работ и затрат	Млн. тенге	2, 591807	5, 040 743	+ 2, 448 936

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «QURYLYS EXPERT SARAPTAMA» в рабочий проект «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружные сети электроснабжения Плешаков М.А. (Эксперт)

Принимается. Штампы заполнены. Согласование прилагается. Коды АГСК проставлены. Уточняется. Трассировка не менялась , сечение кабеля подтверждается расчетом.

Проект организации строительства Қасенов Қ.М. (Эксперт)

Принимается. Внесены изменения.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Общая пояснительная записка Қасенов Қ.М. (Эксперт)

Принимается. Общая пояснительная записка откорректирована.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Эксплуатационные расходы:		
2	Общая расчетная мощность	кВт	166,46
3	Напряжение сети	кВ	0,4
4	Категория надежности электроснабжения	категория	III
5	Расчетный ток	А	272
6	Общая сметная стоимость в том числе СМР	тыс. тенге тыс. тенге	19697,029 4666,011
7	Продолжительность строительства	месяц	2,0

8. ВЫВОДЫ:

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке.

Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления здравоохранения области Абай в соответствии с условиями договора QES-0080-01 от 30.10.2026 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Абай облысы, Семей қаласы, Жамақаев көшесі, 73 мекенжайында орналасқан «Аймақтық қан орталығы» (Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасына қарасты, шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын) әкімшілік ғимаратының сыртқы электрмен жабдықтау желілерін күрделі жөндеу.» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітуге ұсынылады.

Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

Тапсырысшы Қазақстан Республикасының Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

мақсатында отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдауларын барынша пайдалансын.

Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына «Аймақтық қан орталығы» – Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының қарамағындағы, шаруашылық жүргізу құқығы негізінде жұмыс істейтін коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын 30.10.2026 жылғы QES-0080-01 шарт талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Сметная документация	Нагирова Макпал Толеухановна	Сметная документация	KZ42VJE00082764	Соответствует
2	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	Нагирова Макпал Толеухановна	Сметная документация	KZ42VJE00082764	Соответствует
3	Проект организации строительства	Қасенов Қажет Медғатұлы	По приему градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации	KZ18VJE00082323	Соответствует
4	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Нагирова Макпал Толеухановна	Сметная документация	KZ42VJE00082764	Соответствует
5	Паспорт проекта	Қасенов Қажет Медғатұлы	По приему градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации	KZ18VJE00082323	Соответствует
6	Общая пояснительная записка	Қасенов Қажет Медғатұлы	По приему градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации	KZ18VJE00082323	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

7	Наружные сети электроснабжения	Плешаков Михаил Анатольевич	Инженерные сети и системы	KZ16VJE00078673	Соответствует
8	Расчет продолжительности строительства	Қасенов Қажет Медғатұлы	По приему градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации	KZ18VJE00082323	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Касенов А.М. (Директор)



Қасенов Қ.М. (Эксперт)



Плешаков М.А. (Эксперт)



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»



Нагирова М.Т. (Эксперт)



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»