РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию «КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73

Продолжительностьстроительства определена согласноСН РК 1.03-01-2023, СН РК 1.03-02-2013, СП РК 1.03-101-2013 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Подготовительный период строительства Тп определяется в пределах 15-25% от общей продолжительности строительства.

Продолжительностьстроительства определена согласно СН РК 1.03-102-2014, раздела 12 «Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм» и по Приложению А, так как отсутствуют нормы продолжительности на капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №19

В соответствие Приложению А (СП РК 1.03-101-2013, Рисунок 16 – Определение Тнразличных объектов при С = 20,4672 - 2251,392млн. тенге в ценах 2001г.) составлены графики расчета общей продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений по отраслям и под-отраслям промышленности РК.

$$T_H=A_1C^{A2},$$

где A_1, A_2 – параметры уравнения, определенные по таблицеВ.4Приложения В, п.6 «Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей (A_1=1,5766; A_2=0,3435);

Коэффициент пересчета цен на 2001г. согласно таблицы 1, НДЦС РК 8.04-07-2025 составляет - 7,103

Сводная сметная стоимость строительно-монтажных работ «Глава 8. Основные объекты строительства. в ценах сентябрь 2026 года составляет – 4008,05 тенге.

Сводная сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2001 года составляет: 4008,05/7,103= 564млн. тенге.

$$\mathbf{T_H=A_1C^{A2}= 1,5766 * 564^{0,3435} = 1,6\approx 2мес.}$$

Общая расчетная продолжительность строительства составляет 2,0мес. (начало строительства –апрель 2027г., окончание строительства – май 2027год).

Таким образом 2027г-100%: