НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию "КГП на ПХВ "Областной центр крови" УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай г.Семей ул.Жамакаева 73

Наименование объекта: Электроснабжение

Локальная смета № 4-01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Сети 0,4кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: ТОО "Сентрал Проджект"ЭС.С1

Сметная стоимость	3 039,392	тыс. теңге
Средства на оплату труда	1 633,074	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0,275	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**3 039 392**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			1 510 580
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*767 024*
		машины и механизмы	теңге			378 392
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*122 494*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			1 150 420
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	275		
1	**1311-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка автоматических выключателей**	**шт.**	**2**	**3 148**	**6 296**
2	**247-204-3435** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА59-1000 3Р 1000А**	**шт.**	**2**	**110 091**	**220 182**

3	**1308-0101-0601** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**6**	**154 290**	**925 740**
4	**247-302-0802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5**	**шт.**	**6**	**5 498**	**32 988**
5	**1308-0304-0304** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**2**	**18 508**	**37 016**
6	**247-305-0112** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 20-1Н-NU-08**	**шт.**	**2**	**22 713**	**45 426**
7	**1308-0501-0702** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**2**	**6 405**	**12 810**
8	**247-301-0327** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т**	**шт.**	**2**	**77 711**	**155 422**
9	**247-301-0401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков**	**шт.**	**2**	**5 672**	**11 344**
10	**1308-0304-0304** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**2**	**18 508**	**37 016**
11	**247-201-0807** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**82 423**	**164 846**
12	**1311-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка автоматических выключателей**	**шт.**	**2**	**3 148**	**6 296**
13	**247-204-3429** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 320А 35кА**	**шт.**	**2**	**58 801**	**117 602**
14	**1308-0101-0601** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**6**	**154 290**	**925 740**

15	**247-302-0801** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5**	**шт.**	**6**	**4 625**	**27 750**
16	**247-202-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок зажимов 3Н24 на 10 зажимов**	**шт.**	**2**	**1 361**	**2 722**
17	**247-216-1306** *ПрСЦ 09.2026 № 1-4*	**DIN-рейка оцинкованная**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
18	**1121-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**60**	**419**	**25 140**
19	**1121-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**10**	**1 647**	**16 470**
20	**243-201-0404** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66**	**м**	**71,4**	**1 436**	**102 530**
21	**1121-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**60**	**1 535**	**92 100**
22	**241-122-0104** *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	**Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 25**	**м**	**60,6**	**1 056**	**63 994**
23	**217-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Болт с гайкой**	**кг**	**8**	**1 092**	**8 736**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)