НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию "КГП на ПХВ "Областной центр крови" УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай г.Семей ул.Жамакаева 73

Наименование объекта: Электроснабжение

Локальная смета № 4-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Сети 6кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: ТОО "Сентрал Проджект"ЭС.С1

Сметная стоимость	9 694,692	тыс. теңге
Средства на оплату труда	525,564	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0,093	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**9 694 692**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			463 502
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*235 520*
		машины и механизмы	теңге			215 202
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*62 062*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			13 794
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			9 002 194
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
1	**1308-0101-0103** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Монтаж трансформатора, мощность 630 кВ•А**	**шт.**	**2**	**264 560**	**529 120**

2	**515-101-0108** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**2**	**4 501 097**	**9 002 194**
3	**1311-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка автоматических выключателей**	**шт.**	**2**	**3 148**	**6 296**
4	**247-204-2540** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-16 в комплекте с ПК-100А**	**шт.**	**2**	**5 546**	**11 092**
5	**1308-0101-0103** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Демонтаж трансформатора**	**шт.**	**2**	**72 995**	**145 990**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)