Форма 7*

Наименование стройки Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию "КГП на ПХВ "Областной центр крови" УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай г.Семей ул.Жамакаева 73

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-204-3435 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА59-1000 3Р 1000А	шт.	2	110 091	220 182
2	247-201-0807 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	82 423	164 846
3	247-301-0327 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	шт.	2	77 711	155 422
4	247-204-3429 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 320А 35кА	шт.	2	58 801	117 602
5	243-201-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	м	71,4	1 436	102 530,4
6	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,09604	954 056	91 627,54
7	241-122-0104 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 25	м	60,6	1 056	63 993,6
8	214-208-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,12	475 262	57 031,44

1	2	3	4	5	6	7
9	247-305-0112 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 20-1Н-NU-08	шт.	2	22 713	45 426
10	247-302-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5	шт.	6	5 498	32 988
11	247-302-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	6	4 625	27 750
12	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	48,48	398	19 295,04
13	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13	1 154	15 002
14	247-301-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	2	5 672	11 344
15	247-204-2540 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-16 в комплекте с ПК-100А	шт.	2	5 546	11 092
16	217-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой	кг	8	1 092	8 736
17	261-107-0424 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м²	1,14	5 090	5 802,6
18	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00368	1 095 348	4 030,88
19	261-107-0344 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00372	780 472	2 903,36
20	247-202-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок зажимов 3Н24 на 10 зажимов	шт.	2	1 361	2 722
21	247-216-1306 *ПрСЦ 09.2026 № 1-4*	DIN-рейка оцинкованная	шт.	2	613	1 226
22	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	2 250	630
23	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,39144	1 186	464,25
24	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,112	3 256	364,67
25	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	300	360
26	241-221-0103 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	58,2	6	349,2
27	217-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,21	1 092	229,32

1	2	3	4	5	6	7
28	252-207-3981 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Втулки В17	1000 шт.	0,0072	24 773	178,37
29	217-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1 403	84,18
30	261-105-0646 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	310	18,6
		Итого материальные ресурсы	**теңге**			**1 164 231**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-101-0108 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	4 501 097	9 002 194
		Итого оборудование поставки подрядчика	**теңге**			**9 002 194**
		Всего по ведомости:	**теңге**			**10 166 425,44**