

«БЕКІТЕМІН»

Индер аудандық БЖСМ директоры

Н.Бисенбаев

2026 ж.



Техникалық ерекшелік

Бейбарыс 9 мекенжайында орналасқан «Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының «Индер аудандық балалар - жасөспірімдер спорт мектебі» КММ-ң қазандық ғимаратындағы жылу жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.

Жұмыс атауы: Индер аудандық балалар - жасөспірімдер спорт мектебінің қазандық ғимаратының ішкі үй-жайларын жөндеу жұмыстары

Өлшем бірлігі: Жұмыс

Саны (көлемі): 1

Жұмыс орны: Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, Бейбарыс көшесі, 9

Орындау мерзімі: Тапсырыс беруші өтінімді ұсынған 16 күнтізбелік күн ішінде.

Кепілдік мерзімі (аймен): 12

Мердігер келесі жұмыстарды орындауы тиіс:

1. Диаметр 140 мм түтін шығару құбырын бөлшектеу және орнату (10 метр).
2. Түтін шығару құбырын шыны мақтамен орау (10 метр).
3. Жылыту жүйесіне арналған DAB VA 65/180 X айналым сорғысын бөлшектеу және орнату (1 дана, DN 32).
4. Жылыту жүйесіне арналған DN 50 бұрыштарын бөлшектеу және орнату (25 дана).
5. Lemax Premium 30 (V) газ қазандығын (қуаттылығы 300 м³) бөлшектеу және орнату – 1 дана.
6. Шойын радиаторларды бөлшектеу және орнату: 7 секциялы – 5 дана; 6 секциялы – 1 дана; 10 секциялы – 10 дана.
7. Болат құбырларды (диаметрі 50 мм) бөлшектеу және орнату – 80 метр.
8. Радиаторлық жылыту жүйесінің бұрыштық жалғағыштарын (диаметрі 20 мм) бөлшектеу және орнату – 32 дана.
9. Мердігер аталған жұмыстарды орындау үшін барлық қажетті жабдықтар мен жаңа құрал-саймандарға ие болуы тиіс.

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы.

Мердігер келесі ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауы тиіс:

- Барлық құрылыс құралдары мен шығын материалдары Мердігердің есебінен қамтамасыз етіледі;
- Мердігер Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп, нысанды алдын ала тексеруден өткізеді. Жұмысқа байланысты барлық шығындарды Мердігер көтереді. Мердігер жөндеу кезеңінде Тапсырыс берушінің мүлкінің, құрылыс материалдарының және т.б. сақталуына жауапты болады;
- Барлық жұмыстар техникалық сипаттамаларға сәйкес орындалуы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген, тиісті сападағы құрылыс материалдары мен шығын материалдарын пайдалануы қажет.
- Жұмыстар қауіпсіздік ережелерін, технологиялық процесті және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, жоғары сапада орындалуы тиіс.

- Жұмыстарды орындау және тапсыру кезінде Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ қолданыстағы стандарттар мен нормативтік құқықтық актілерді сақтауға міндетті;
- Барлық жұмыс түрлеріне кепілдік мерзімі жұмыстарды орындау туралы актіге қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды;
- Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер құрылыс қоқыстарын шығаруды, сондай-ақ үй-жай мен аумақты тазалауды ұйымдастыруы тиіс. Жұмыс аяқталған соң, Мердігер жүйені іске қосу және пайдалануға беру жұмыстарын жүргізеді.
- Барлық жұмыстар қауіпсіздік және сапа стандарттарына сәйкес білікті мамандармен орындалады. Жүйенің ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ететін сертификатталған материалдар пайдаланылады.

**Мектеп директорының шаруашылық
жөніндегі орынбасары:**



М.Исаева

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГУ ДЮСШ Индерского района»

Н.Бисенбаев

2026 г.



Техническая спецификация

Работы по текущему ремонту отопительной системы в здании КГУ «Детско-юношеской спортивной школы Индерского района «Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области» Борцовского зала по ул.Бейбарыс 9

Наименование работы: Работы по ремонту внутренних помещений здания котельной КГУ Детско-юношеской спортивной школы Индерского района

Единица измерения: Работа

Количество (объем): 1

Место выполнения работ: Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, ул. Бейбарыс 9

Срок выполнения работы: после заключения договора 16 календарных дней.

Гарантийный срок (в месяцах): 12

Исполнитель должен выполнить следующие работы:

1. Демонтаж и монтаж, установка дымохода трубы D 140 – 10 метр.
2. Обмотка трубы дымохода стекловатой – 10 метр.
3. Демонтаж и монтаж, установка циркуляционного водяного насоса DAB VA 65/180 X для отопительной системы – 1 штук, D 32.
4. Демонтаж и монтаж, установка колена для отопительной системы D 50 – 25 штук.
5. Демонтаж и монтаж, установка газового котла Лемакс Премиум 30 (B) объем 300 м3 – 1 штук.
6. Демонтаж и монтаж, установка чугунных батарей (радиатор) 7 секция - 5 штук, 6 секция – 1 штук, 10 секция – 10 штук.
7. Демонтаж и монтаж, установка железной трубы D 50 - 80 метр.
8. Демонтаж и монтаж, установка колена для отопительной системы радиатора D 20 – 32 штук.
9. Исполнитель должен иметь все оборудования, новые инструменты для выполнения вышеуказанных работ.

Описание требуемых характеристики, параметров и иных исходных данных.

Исполнитель должен выполнить следующие работы по текущему ремонту:

- Все строительные инструменты и расходные материалы за счет Исполнителя;
- Исполнитель должен произвести предварительный осмотр объекта с представителя Заказчика. Все расходы, связанные с работой возлагается на Исполнителя. Сохранность имущества Заказчика, строительных материалов и т.д. на период ремонтных работ возлагается на Исполнителя;
- Все работы должны быть выполнены согласно технической спецификации. Исполнитель должен использовать строительные и расходные материалы соответствующего качества с предварительным согласованием с Заказчиком.
- Работы должны выполняться качественно, соблюдая технику безопасности, технологического цикла и пожарной безопасности;
- При производстве и сдаче работ подрядчик должен соблюдать нормы и Законы РК и действующих нормативов и актов;

- Гарантия на все виды работ не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ;
- После окончания работ. Исполнитель должен провести мероприятия по вызову строительного мусора и уборке помещений и территории. После выполнения работ исполнитель делает пуск и накладку.
- Все работы выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности и качества. Используется сертифицированными материалами, что обеспечивает долговечность системы.

Заместитель директора по хозяйственной части



Исаева М.