Утверждаю
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Актюбинской области»
А.Кайер

Ведомость объемов работ по содержанию
автодорог областного значения на 2026 год

№, лота	Наименование автодороги	Протяженность, км	Наименование работ	Един. Измер.	Объем	Цена за единицу	Сумма, тенге
12	"Шалкар-Бозой-граница РУ (на Нукус)" участок 0 - 95 км	95	**Зимние содержание**				
			Патрулирование дорог (исправление дорожных знаков, сигнальных столбов и т.д.)	км	95х2	431,51	81 986,90
			Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 200 мм	км/проход	15х2	5 532,05	165 961,50
			Очиста обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм средним автогрейдером	км/проход	15х4	1 614,04	96 842,40
			Очистка проезже части дороги от снега шнекоротором толщина снежного покрова (уплотненный) 1000 мм НР=108%	км/проход	2х2	24 622,63	98 490,52
			Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора К-700А уплотненного снега до 500 мм	км/проход	5х4	3 874,27	77 485,40
			Очистка дорог от снега со скоростным отвалом на базе Камаз	км/проход	95х2	737,27	140 081,30
			Окончательная очистка проезжей части и обочин от снега вручную (мост, бордюр, криволинейный брус, дор. знак, сигн. столб и т.д.)	10 м	20	3 936,35	78 727,00
			Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	км/проход	15х2	2535,8	25 358,00
			ИТОГО:				**764 933,02**
			Летние содержание				
			Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов (с обочин, откосов и полосы отвода) вручную с погрузкой в автотранспортное средство	1000м2	106,937	2 198,20	235 066,98
			Итого:				**235 066,98**
			Всего:				**1 000 000,00**

Проверил:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" **А.Алимбаев**

Составил:
Главный специалист отдела автомобильных дорог **Е.Жубатов**

Примечание: Объемы работ по содержанию могут изменятся согласно ежемесячного осмотра участка автодороги