Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17997551-1
Конкурстың атауы:	«Алматы ауданы бойынша көшелерді ағымдағы жөндеу және ағымдағы ұстау бойынша жұмыстар
Лоттың нөмірі:	№ 82597777-ОК1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту улиц
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.210.000014
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту улиц
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	74568965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	74568965.52
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Жұмыстарды орындау мерзімі: ай сайын қажеттілік бойынша 2026 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда.

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1-бөлім 1. Бөлшектеу (алу) — 3 дана. 2. Қалыңдығы 10 см жабынды бөлшектей отырып, люкті бөлшектеу — 3 дана. 3. Бетон дайындығын жасай отырып, люктерді орнату — 3 дана. 4. Бір қатарға темірбетон төсемдеріне люктерді орнату және люктің айналасын асфальттау (контур өлшемі 1х1 м) — 3 дана. 5. Көлемі 500 м3-ге дейінгі, шөміш сыйымдылығы 0,25 м3-ден аспайтын «Кері күрек» экскаваторымен 2-топтағы топырақты қазаншұңқырда өздігінен түсіретін автомобильге тией отырып қазу — 2,04 м3 топырақ. 6. Тереңдігі 2 м-ге дейінгі, 2-топтағы топырақты еңістері бар орда қолмен қазу — 3 м3 топырақ. 7. Шөміш сыйымдылығы 0,25 м3-ден аспайтын «Кері күрек» экскаваторымен 2-топтағы топырақты орда үйіндіге қазу — 3 м3 топырақ. 8. Құрғақ топырақтарда құрама темірбетоннан дөңгелек құдық орнату, диаметрі 1000 мм — 1,77505 м3 құдықтың темірбетон және бетон конструкциялары. 9. Құдық сақинасы — 3 дана. 10. ҚР СТ 2598-2015 полимербетоннан жасалған қабырғалық сақина КС-15-2-2 — 3 дана. 11. Құдық сақинасы — 3 дана. 12. Шойын люк — 3 жинақ. 13. Шаршы шойын люк 400х400 жүктеме сыныбы С250 — 3 дана. 14. Шаршы шойын люк 500х500 жүктеме сыныбы С250 — 3 дана. 15. Шаршы шойын люк 600х600 жүктеме сыныбы С250 — 3 дана. 16. Су қабылдағыш тор РВ-30.37.50 саңылаулы жолдық берік шойыннан жасалған, жүктеме сыныбы Е — 3 дана. 17. Су қабылдағыш тор РВ-30.37.50 саңылаулы жолдық берік шойыннан жасалған, жүктеме сыныбы С — 3 дана. 18. Саңылаулы шойын су қабылдағыш тор РВЧШ RU22620-20(С250)-50х24, 7х2,5 — 3 дана. 19. Шойын торы бар пластикалық су бұру науасы — 3 жинақ. 20. 1-2-топтағы топырақтарда ұзындығы 40 м-ге дейін, құбыр диаметрі 160 мм-ге дейін пневмотескішпен тесу әдісімен полимер құбырлардан орсыз құбыржол төсеу — 75 м. 21. Қос қабатты полимер құбыр, диаметрі 160 мм — 75 м. 22. Қос қабатты полимер құбыр, диаметрі 195 мм ҚР СТ 3813-2022 — 15 м. 23. Қос қабатты полимер құбыр, диаметрі 209 мм ҚР СТ 3813-2022 — 15 м. 24. Қос қабатты полимер құбыр, диаметрі 220 мм ҚР СТ 3813-2022 — 15 м. 25. Қос қабатты полимер құбыр, диаметрі 245 мм ҚР СТ 3813-2022 — 15 м. 26. Шойын торы бар пластикалық су бұру науасы ЛВ-10.15.08-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D — 6 жинақ. 27. Қалыңдығы 40 мм-ге дейінгі асфальтобетон тротуар жабындары. Қолмен бөлшектеу — 835,383 м2. 28. Асфальтобетон тротуар жабындары. Қайла балғалардың көмегімен бөлшектеу — 750 м2. 29. Төсеніш тастар. Бөлшектеу — 93 м2 жабын. 30. Ақаулы жиектастарды қолмен бөлшектеу — 0,135 100 м жиектас. 31. Жабындардың металл конструкциялары. Бөлшектеу — 1,95 т бөлшектелген конструкциялар. 32. Ауданы 3 м2-ге дейінгі темірбетон плиталардан жасалған жол жабыны. Бөлшектеу — 7,5 м3. 33. Темірбетон іргетасты бөлшектеу — 2,25 м3. 34. Бетон дайындығын орнату — 15 м3. 35. Тереңдігі 2 м-ге дейінгі, 2-топтағы топырақты еңістері бар орда қолмен қазу — 15 м3 топырақ. 36. Көлемі 500 м3-ге дейінгі, шөміш сыйымдылығы 0,25 м3-ден аспайтын экскаватормен 2-топтағы топырақты қазаншұңқырда өздігінен түсіретін автомобильге тией отырып қазу — 6,75 м3 топырақ. 37. Елді мекендерде

	құрылыс жүктерін өздігінен түсіретін автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі кемінде 10 т. Тасымалдау қашықтығы 12 км Айн = 12 — 810 т•км. 38. Орларды, қойнауларды, қазаншұңқырларды және шұңқырларды көму, топырақ тобы 2 — 180 м3 топырақ. 39. Топырақты пневматикалық нығыздағышпен нығыздау, топырақ тобы 1-2 — 180 м3 нығыздалған топырақ. 40. Құм-қиыршық тас қоспасынан, уақ тастан негіздің төсеніш және тегістегіш қабатын орнату — 34,5 м3 тығыз денедегі негіз материалы. 41. Қиыршық тасты төсеніш қабаттарды нығыздағыштармен нығыздай отырып орнату — 4,5 м3 төсеніш қабат. 42. Байланыстырғыш материалдарды құю — 0,75 т. 43. Асфальтобетон қоспасынан тегістегіш қабат. Асфальтобетон төсегіштерді қолданбай орнату (Ірі түйіршікті) — 7,5 т. 44. Асфальтобетон қоспасынан тегістегіш қабат. Асфальтобетон төсегіштерді қолдана отырып орнату (Ірі түйіршікті) — 7,5 т. 45. Асфальтобетон қоспасынан тегістегіш қабат. Асфальтобетон төсегіштерді қолданбай орнату (Ұсақ түйіршікті) — 2,25 т. 46. Асфальтобетон қоспасынан тегістегіш қабат. Асфальтобетон төсегіштерді қолдана отырып орнату (Ұсақ түйіршікті) — 2,25 т. 47. Қалыңдығы 4 см жабын орнату, тығыз ірі түйіршікті ыстық асфальтобетон қоспаларынан АБ, тас материалдарының тығыздығы 2,5-2,9 т/м3 — 30 м2 жабын. 48. 1127-0602-0303 нормасына жабын қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгеруіне 7 см қалыңдыққа дейін қосу немесе алып тастау — 180 м2 жабын. 49. Қалыңдығы 4 см жабын орнату, тығыз ұсақ түйіршікті ыстық асфальтобетон қоспаларынан АБВ, тас материалдарының тығыздығы 2,5-2,9 т/м3 — 30 м2 жабын. 50. 1127-0602-0301 нормасына жабын қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгеруіне 4 см қалыңдыққа дейін қосу немесе алып тастау — 60 м2 жабын. 51. Жүріс бөлігіне бағыттамаларды, қауіпсіздік аралдарын, әріптерді, цифрларды және өзге де таңбаларды бояумен таңбалау — 15 м2 таңба. 52. Ені 0,15 м сызықты шағылыстырғыш элементтері бар бояумен жағу — 0,75 км сызық. 53. Қиыршық тасты негіз орнату — 141 м3 негіз. 54. Цементбетон жабын кезінде бетон жиектасты орнату (Жиектастар және тіреуіштер) — 40,5 м жиектас. 55. Қабырғаларының қимасы 300х150 мм жол жиектасы — 3 м. 56. Қабырғаларының қимасы 200х100 мм тротуар жиектасы — 3 м. 57. Қабырғаларының қимасы 200х80 мм тротуар жиектасы — 3 м. 58. Үлкен қабырғасының өлшемі 300 мм кірме жиектас — 3 м. 59. Қабырғаларының қимасы 250х100 мм тротуар жиектасы — 3 м. 60. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, қимасы 200х80 мм тротуар жиектасы — 300 м. 61. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, қимасы 200х80 мм тротуар жиектасы — 300 м. 62. Табиғи тас ұнтақтарынан жасалған сумен өңделген полимер-байланысты беткі қабаты бар, қимасы 200х80 мм композитті тротуар жиектасы — 300 м. 63. Табиғи тас ұнтақтарынан жасалған сумен өңделген полимер-байланысты беткі қабаты бар, қимасы 200х80 мм композитті тротуар жиектасы — 300 м. 64. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, қимасы 250х100 мм тротуар жиектасы

	— 300 м. 65. Табиғи тас ұнтақтарынан жасалған сумен өңделген полимер-байланысты беткі қабаты бар, қимасы 250х100 мм композитті тротуар жиектасы — 300 м. 66. Жабындардың басқа түрлері кезінде табиғи жиектасты орнату — 300 м жиектас. 67. Граниттен жасалған тілінген жиектас — 300 м. 68. Граниттен жасалған тілінген жиектас — 300 м. 69. Граниттен жасалған тілінген жиектас — 300 м. 70. Тротуар плитасынан жасалатын жолға немесе алаңға қиыршық тастан негіз орнату — 18 м3. 71. Тротуар плитасынан жасалатын жолға немесе алаңға електен өткен ұсақ тастан негіз орнату — 0,24 м3. 72. Дайын төсеніш қабат бойынша жіктерін құммен толтыра отырып, төсеніш тастардан еден жабынын орнату — 30 м2 жабын. 73. Қалыңдығы 80 мм бетон фигуралы плита, сұр — 15 м2. 74. Қалыңдығы 60 мм бетон фигуралы плита, сұр — 15 м2. 75. Қалыңдығы 80 мм бетон фигуралы плита, түрлі-түсті — 15 м2. 76. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, сұр — 15 м2. 77. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 78. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 79. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, колормикс бояулы — 15 м2. 80. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, сұр — 15 м2. 81. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 82. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 83. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, колормикс бояулы — 15 м2. 84. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, сұр — 15 м2. 85. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 86. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 87. Пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, колормикс бояулы — 15 м2. 88. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, сұр — 15 м2. 89. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 90. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 91. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы, колормикс бояулы — 15 м2. 92. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, сұр — 15 м2. 93. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 94. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 95. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, колормикс бояулы — 15 м2. 96. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, сұр — 15 м2. 97. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 98. Сіңдірмесі бар, пайдалану

	тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 99. Сіңдірмесі бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы, колормикс бояулы — 15 м2. 100. Пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (сұр цементте) — 15 м2. 101. Пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы, түрлі-түсті (ақ цементте) — 15 м2. 102. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 103. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 104. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 105. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 106. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы В, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 107. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы В, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 108. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 100 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 109. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы Г, қалыңдығы 120 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 110. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 111. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 112. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 113. Фактуралы ұнтақ қосылған, бытырамен өңделген, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 114. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы Б, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 115. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы В, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 116. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, фактура түрі, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 117. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 118. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60

	мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 119. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 120. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 121. Калибрленген, тегістелген, фактуралы ұнтақ қосылған, табиғи тасқа ұқсас беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм бетон тротуар плитасы — 15 м2. 122. Табиғи фактуралы тас ұнтақтарынан жасалған сумен өңделген полимер-байланысты беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм композитті бетон тротуар плитасы — 15 м2. 123. Табиғи фактуралы тас ұнтақтарынан жасалған сумен өңделген полимер-байланысты беткі қабаты бар, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм композитті бетон тротуар плитасы — 15 м2. 124. Граниттен жасалған тілінген, термиялық өңделген төсеніш тас ҚР СТ 3619-2020, қалыңдығы 50 мм — 30 м2. 125. Граниттен жасалған тілінген, термиялық өңделген төсеніш тас ҚР СТ 3619-2020, қалыңдығы 60 мм — 30 м2. 126. Граниттен жасалған тілінген, термиялық өңделген төсеніш тас ҚР СТ 3619-2020, қалыңдығы 80 мм — 30 м2. 127. Граниттен жасалған тілінген, термиялық өңделген төсеніш тас ҚР СТ 3619-2020, қалыңдығы 100 мм — 30 м2. 128. Асфальтобетон жабын. Барабан ені кемінде 1000 мм өздігінен жүретін жол фрезаларымен суық фрезерлеу әдісімен кесу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін — 30 м2. 129. Асфальтобетон жабын. Барабан ені кемінде 1000 мм өздігінен жүретін жол фрезаларымен суық фрезерлеу әдісімен кесу, қабат қалыңдығы 70 мм-ге дейін — 30 м2. 130. Асфальтобетон жабындар. Барабан ені кемінде 1000 мм жол фрезаларымен суық фрезерлеу әдісімен, ауданы 75 м2-ге дейінгі локальды карталармен кесу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін — 30 м2. 131. Асфальтобетон жабындар. Барабан ені кемінде 1000 мм жол фрезаларымен суық фрезерлеу әдісімен, ауданы 75 м2-ге дейінгі локальды карталармен кесу, қабат қалыңдығы 70 мм-ге дейін — 30 м2. 132. Қиыршық құмды жабындарды шұңқырлап жөндеу, жөнделетін шұңқырлардың тереңдігі 30 мм-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 133. Қиыршық құмды жабындарды шұңқырлап жөндеу, жөнделетін шұңқырлардың тереңдігі 60 мм-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 134. Қиыршық құмды жабындарды шұңқырлап жөндеу, жөнделетін шұңқырлардың тереңдігі 100 мм-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 135. Қиыршық тасты жабындарды шұңқырлап жөндеу, жөнделетін шұңқырлардың тереңдігі 30 мм-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 136. Қиыршық тасты жабындарды шұңқырлап жөндеу, жөнделетін шұңқырлардың тереңдігі 60 мм-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 137. Қиыршық тасты жабындарды шұңқырлап жөндеу, жөнделетін шұңқырлардың тереңдігі 100 мм-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 138. Асфальтобетон жабындарды ыстық асфальтобетонмен бұзбай шұңқырлап жөндеу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін, жөнделетін жабын ауданы 1 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т)

	— 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 139. Асфальтобетон жабындарды суық асфальтобетонмен бұзбай шұңқырлап жөндеу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін, жөнделетін жабын ауданы 1 м²-ге дейін II тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 140. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып, ыстық асфальтобетонмен шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін жабын ауданы 1 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 141. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып, суық асфальтобетонмен шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін жабын ауданы 1 м²-ге дейін II тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 142. Асфальтобетон жабындарды бұзбай шұңқырлап жөндеу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін, жөнделетін жабын ауданы 2 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 143. Асфальтобетон жабындарды бұзбай шұңқырлап жөндеу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін, жөнделетін жабын ауданы 2 м²-ге дейін II тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 144. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін жабын ауданы 2 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 145. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін жабын ауданы 2 м²-ге дейін II тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 146. Асфальтобетон жабындарды бұзбай шұңқырлап жөндеу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін, жөнделетін жабын ауданы 3 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 147. Асфальтобетон жабындарды бұзбай шұңқырлап жөндеу, қабат қалыңдығы 50 мм-ге дейін, жөнделетін жабын ауданы 3 м²-ге дейін II тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 148. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін жабын ауданы 3 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 18 м2 нақты жөндеу ауданы. 149. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін жабын ауданы 10 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 18 м2 нақты жөндеу ауданы. 150. Асфальтобетон жабынды қайла балғалармен бұза отырып шұңқырлап жөндеу, қалыңдығы 50 мм, жөнделетін

	жабын ауданы 25 м²-ге дейін I тәсіл (негізді астарлау кезіндегі битум мыналардан: қиыршық тас — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 18 м2 нақты жөндеу ауданы. 151. Цементбетон жабындарды ыстық асфальтобетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 50 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 1,0 м²-ге дейін — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 152. Цементбетон жабындарды ыстық асфальтобетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 50 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 3,0 м²-ге дейін — 30 м2 нақты жөндеу ауданы. 153. Цементбетон жабындарды ыстық асфальтобетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 50 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 3,0 м²-ден 42 м²-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 154. Цементбетон жабындарды ыстық асфальтобетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 100 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 1,0 м²-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 155. Цементбетон жабындарды ыстық асфальтобетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 100 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 3,0 м²-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 156. Цементбетон жабындарды ыстық асфальтобетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 100 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 3,0 м²-ден 42 м²-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 157. Цементбетон жабындарды цементбетон қоспасын қолдана отырып шұңқырлап жөндеу, ойықтардың тереңдігі 100 мм-ге дейін, бір жердегі нақты жөндеу жабын ауданы 3,0 м²-ден 42 м²-ге дейін — 150 м2 нақты жөндеу ауданы. 158. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын қол дірілді таптағышпен таптау, ауданы 1 м²-ге дейін — 150 м2 негіз немесе жабын. 159. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын қол дірілді таптағышпен таптау, ауданы 3 м²-ге дейін — 150 м2 негіз немесе жабын. 160. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын қол дірілді таптағышпен таптау, ауданы 10 м²-ге дейін — 150 м2 негіз немесе жабын. 161. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын дірілді таптағышпен таптау, ауданы 1 м²-ге дейін — 150 м2. 162. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын қол дірілді таптағышпен таптау, ауданы 1 м²-ге дейін — 150 м2 негіз немесе жабын. 163. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын қол дірілді таптағышпен таптау, ауданы 3 м²-ге дейін — 150 м2 негіз немесе жабын. 164. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын қол дірілді таптағышпен таптау, ауданы 10 м²-ге дейін — 120 м2 негіз немесе жабын. 165. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын дірілді таптағышпен таптау, ауданы 3 м2-ге дейін — 112,49546 3 м2. 166. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын дірілді таптағышпен таптау, ауданы 10 м²-ге дейін —

	48,75 10 м2. 167. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын дірілді таптағышпен таптау, ауданы 1 м²-ге дейін — 217,5 м2. 168. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын дірілді таптағышпен таптау, ауданы 3 м2-ге дейін — 326,5 3 м2. 169. Асфальтобетон жабынды шұңқырлап жөндеу кезінде асфальтобетон қоспасын дірілді таптағышпен таптау, ауданы 10 м²-ге дейін — 35,1 10 м2. 170. Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтобетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 — 18 т. 171. Ыстық тығыз ірі түйіршікті асфальтобетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 — 15 т. 172. Тротуар плитасынан жасалатын жолға немесе алаңға құмнан негіз орнату — 48 м3.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	• - Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша жеңіп шыққан баға ұсынысы/жасалған шарт негізінде бағаның жазбаша негіздемесін ұсынуға міндеттенеді. Негіздеме шарт жасасу сәтіндегі ағымдағы бағалармен, Тапсырыс берушінің бекітілген техникалық ерекшелігі негізінде ресурстық әдіспен жасалуы тиіс. Бұл ретте еңбек ресурстары әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу жөніндегі бухгалтерлік деректері, машиналарды пайдалану құны, материалдық ресурстардың құны нақты мәмілелер, қолданыстағы келісімшарттар немесе оларды жеткізуге арналған ұсыныстар негізінде қайта бағалануы қажет. Смета (баға негіздемесін) жасау кезінде қызметтер мен жұмыстардың атауы мен физикалық көлемі, ресурстардың нормативтік шығыстары, конструкциялар мен материалдардың сапалық және сандық құрамы (Тапсырыс берушінің ресурстық бөлігі) өзгеріссіз қалуға тиіс. Орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау кезінде жұмыс түрлері, қызметтер мен көлемдер іс жүзіндегі факт бойынша қабылданады. Бағаның жазбаша негіздемесі мерзімінде ұсынылмаған жағдайда, Өнім берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шартты бұзуға дейінгі тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпіл) ұстап қалу (өндіріп алу) бойынша шаралар қолданылады. • - Көрсетілген жұмыс көлемдері жоспарлы болып табылады және өзгеруі мүмкін; бір позиция мен жұмыс түрлерінің артық орындалуы басқасының есебінен болуы ықтимал. • - Орындаушы/Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарт жасалғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыс кестесін жазбаша түрде ұсынады. Бұл ретте жұмыстарды орындаудың бастапқы және соңғы мерзімдері, сондай-ақ жұмыстың жекелеген кезеңдерінің аяқталу мерзімдері көрсетіледі. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша ұсынылған жұмыс кестесіне түзетулер енгізуге құқылы. • - Шағын сәулет нысандарын (ШСН), соның ішінде балалар ойын элементтерін орнатуды Орындаушы/Мердігер жұмыс кестесіне сәйкес Тапсырыс берушінің жоспар-тапсырмасында көрсетілген мерзімдерде және нысандарда жүзеге асырады. • - Жұмыста пайдаланылатын барлық материалдардың тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және олардың сапасын растайтын басқа да құжаттары болуы тиіс. Орындалған жұмыс актілері Тапсырыс беруші тарапынан Орындаушы/Мердігер барлық растаушы құжаттарды (жөнелтпе құжаттар, сертификаттар, техникалық паспорттар, асфальт керні және т.б.) ұсынған кезде ғана қабылданады. • - Орындаушы/Мердігер Құрылыс нормалары мен қағидалары (ҚНжҚ), әкімшілік-құқықтық актілердің ережелеріне сәйкес техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, нұсқаулықтар, өрт және экологиялық қауіпсіздік қағидаларын өзінің (өз қызметкерлерінің) сақтауы үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады. • - Орындаушының Тапсырыс берушінің тапсырмасын орындауына байланысты қызметі нәтижесінде үшінші тұлғалардың денсаулығына немесе мүлкіне залал келтірілген жағдайда, Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушіні үшінші тұлғалар тарапынан болатын кез келген талаптар мен талап арыздардан босатады. • -

	Орындаушы/Мердігер Тапсырыс беруші тиісті хабарламада көрсеткен мерзімде кемшіліктерді жою мерзімдерінің сақталуына жауапты болады. • - Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушінің жоспар-тапсырмасының сапалы және уақтылы орындалуына жауапты болады. Орындау мерзімі немесе кемшіліктерді/ақауларды жою мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші жасалған Шарттың талаптарында белгіленген тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы. • - Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушіге апаттық жағдайлардың, құқыққа қайшы әрекеттердің туындауы (туындау қаупі), адамдардың өмірі мен денсаулығына, мүліктің сақталуына қауіп төнгені туралы хабарлауға және оларды жою үшін пәрменді шаралар қолдануға міндеттенеді. • - Орындаушы/Мердігер тартылатын персоналды өз есебінен инвентарьмен, құрал-саймандармен, жабдықтармен, қорғаныс құралдарымен, арнайы киіммен, өлшеу аспаптарымен қамтамасыз етуге, инвентарьдың, жабдықтар мен шығыс материалдарының жеткіліктілігін, олардың тиісті жай-күйін (тазалығын, жарамдылығын, жарамдылық мерзімін, сақтау және тасымалдау шарттарын) қадағалауға және ақаулар болған жағдайда оларды уақтылы ауыстыруға тиіс. • - Орындаушы/Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану үшін жауапты болады. • - Орындаушы/Мердігер тауарларға техникалық паспорттарды, сапа және сәйкестік сертификаттарын, қолданылатын материалдарға, жабындарға және ШСН-ға (грунтовкалар, лактар, бояулар, ұнтақты жабындар, желім, пластмасса, резеңке материалдар) санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыны ұсынуды қамтамасыз етеді. • - Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс беруші кемшіліктерді анықтаған жағдайда, Орындаушы/Мердігер өз қаражаты есебінен орындалған жұмыстарды сәйкес келтіру бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға және/немесе Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ШСН-ды ауыстыруға міндеттенеді. • - Жұмыстарға, бұйымдарға, материалдарға және ШСН-ға кепілдік мерзімі Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған сәттен бастап 12 (он екі) айды құрайды. • - Өнім беруші Тапсырыс берушінің, үшінші тұлғалардың мүлкіне, меншігіне және өз жұмыскерлерінің денсаулығына залал келтірумен немесе зақым келтірумен, сондай-ақ өз жұмыскерлерінің қаза болуымен байланысты және Шартты орындау кезінде немесе оның салдарынан туындайтын барлық тәуекелдер үшін жауапты болады. - Өнім беруші фото-бейнематериалдарды (дроннан түсірілім) ұсынуға міндеттенеді. Жұмыстың барлық түрлері фотоматериалдармен сүйемелденеді және орындалған жұмыс актілерімен бірге электрондық түрде «Дейін және кейін» форматында ұсынылады.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
№ конкурса:	№ 17997551-1
Наименование конкурса:	Работы по текущему содержанию и текущему ремонту улиц по району «Алматы»
Номер лота:	№ 82597777-ОК1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту улиц
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.210.000014
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту улиц
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	74568965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	74568965.52
Срок выполнения работы:	Срок выполнения работ: ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Раздел 1 1. Демонтаж (снятие) — 3 шт. 2. Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см — 3 шт. 3. Установка люков с подбетонкой — 3 шт. 4. Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м) — 3 шт. 5. Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 500 м3, вместимость ковша не более 0,25 м3, группа грунта 2 — 2,04 м3 грунта. 6. Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 — 3 м3 грунта. 7. Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша не более 0,25 м3, группа грунта 2 — 3 м3 грунта. 8. Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм — 1,77505 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца. 9. Кольцо колодцев — 3 шт. 10. Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2 — 3 шт. 11. Кольцо колодцев — 3 шт. 12. Люк чугунный — 3 комплект. 13. Люк чугунный квадратный 400х400 класс нагрузки С250 — 3 шт. 14. Люк чугунный квадратный 500х500 класс нагрузки С250 — 3 шт. 15. Люк чугунный квадратный 600х600 класс нагрузки С250 — 3 шт. 16. Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс нагрузки Е — 3 шт. 17. Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс нагрузки С — 3 шт. 18. Решетка водоприемная чугунная щелевая РВЧШ RU22620-20(С250)-50х24, 7х2,5 — 3 шт. 19. Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой — 3 комплект. 20. Прокладка трубопровода из полимерных труб бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м, диаметр трубы до 160 мм — 75 м. 21. Труба двухслойная полимерная диаметр 160 мм — 75 м. 22. Труба двухслойная полимерная диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022 — 15 м. 23. Труба двухслойная полимерная диаметр 209 мм СТ РК 3813-2022 — 15 м. 24. Труба двухслойная полимерная диаметр 220 мм СТ РК 3813-2022 — 15 м. 25. Труба двухслойная полимерная диаметр 245 мм СТ РК 3813-2022 — 15 м. 26. Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.15.08-ПП щелевой, класс нагрузки D — 6 комплект. 27. Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 40 мм. Разборка вручную — 835,383 м2. 28. Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных — 750 м2. 29. Брусчатки. Разборка — 93 м2 покрытия. 30. Разборка дефектных бордюрных камней вручную — 0,135 100 м бордюра. 31. Металлоконструкции покрытий. Демонтаж — 1,95 т демонтированных конструкций. 32. Покрытие дорог из железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка — 7,5 м3. 33. Разборка фундамента железобетонного — 2,25 м3. 34. Устройство бетонной подготовки — 15 м3. 35. Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 — 15 м3 грунта. 36. Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором, объем до 500 м3, вместимость ковша не более 0,25 м3, группа грунта 2 — 6,75 м3 грунта. 37. Перевозка строительных грузов самосвалами в

	населенных пунктах. Грузоподъемность не менее 10 т. Расстояние перевозки 12 км Коб = 12 — 810 т•км. 38. Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 — 180 м3 грунта. 39. Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 — 180 м3 уплотненного грунта. 40. Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы — 34,5 м3 материала основания в плотном теле. 41. Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных — 4,5 м3 подстилающего слоя. 42. Розлив вяжущих материалов — 0,75 т. 43. Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (К3) — 7,5 т. 44. Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (К3) — 7,5 т. 45. Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (М3) — 2,25 т. 46. Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (М3) — 2,25 т. 47. Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 — 30 м2 покрытия. 48. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0303 до толщины 7см — 180 м2 покрытия. 49. Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 — 30 м2 покрытия. 50. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301 до толщины 4см — 60 м2 покрытия. 51. Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской — 15 м2 разметки. 52. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м — 0,75 км линии. 53. Устройство основания щебеночного — 141 м3 основания. 54. Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии (Бордюры и поребрик) — 40,5 м бортового камня. 55. Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм — 3 м. 56. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм — 3 м. 57. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм — 3 м. 58. Камень бортовой въездной с размером большой стороны 300 мм — 3 м. 59. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм — 3 м. 60. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень — 300 м. 61. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень — 300 м. 62. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек — 300 м. 63. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек — 300 м. 64.

	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень — 300 м. 65. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек — 300 м. 66. Установка камня бортового природного при других видах покрытий — 300 м бортового камня. 67. Камень бортовой пиленый из гранита — 300 м. 68. Камень бортовой пиленый из гранита — 300 м. 69. Камень бортовой пиленый из гранита — 300 м. 70. Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из щебня — 18 м3. 71. Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из отсева — 0,24 м3. 72. Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком — 30 м2 покрытия. 73. Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая — 15 м2. 74. Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая — 15 м2. 75. Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная — 15 м2. 76. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая — 15 м2. 77. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 78. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 79. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс — 15 м2. 80. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая — 15 м2. 81. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 82. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 83. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс — 15 м2. 84. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая — 15 м2. 85. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 86. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 87. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс — 15 м2. 88. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая — 15 м2. 89. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 90. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 91. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс — 15 м2. 92. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая — 15 м2. 93. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 94. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 95. Плита бетонная

	тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс — 15 м2. 96. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая — 15 м2. 97. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 98. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 99. Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс — 15 м2. 100. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) — 15 м2. 101. Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) — 15 м2. 102. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм — 15 м2. 103. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 104. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Б толщиной 60 мм — 15 м2. 105. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Б толщиной 80 мм — 15 м2. 106. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации В толщиной 80 мм — 15 м2. 107. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации В толщиной 100 мм — 15 м2. 108. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Г толщиной 100 мм — 15 м2. 109. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Г толщиной 120 мм — 15 м2. 110. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм — 15 м2. 111. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 112. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм — 15 м2. 113. Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 114. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Б толщиной 80 мм — 15 м2. 115. Плита

	бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации В толщиной 80 мм — 15 м2. 116. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А фактура типа толщиной 60 мм — 15 м2. 117. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 118. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм — 15 м2. 119. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 120. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм — 15 м2. 121. Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 122. Плита бетонная тротуарная композитная, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных фактурных каменных крошек группы эксплуатации А толщиной 60 мм — 15 м2. 123. Плита бетонная тротуарная композитная, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных фактурных каменных крошек группы эксплуатации А толщиной 80 мм — 15 м2. 124. Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм — 30 м2. 125. Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм — 30 м2. 126. Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 80 мм — 30 м2. 127. Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 100 мм — 30 м2. 128. Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, толщина слоя до 50 мм — 30 м2. 129. Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, толщина слоя до 70 мм — 30 м2. 130. Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя до 50 мм — 30 м2. 131. Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя до 70 мм — 30 м2. 132. Ямочный ремонт гравийных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 30 мм — 150 м2 площади фактического ремонта. 133. Ямочный ремонт гравийных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 60 мм — 150 м2 площади фактического ремонта. 134.

	Ямочный ремонт гравийных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 100 мм — 150 м2 площади фактического ремонта. 135. Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 30 мм — 150 м2 площади фактического ремонта. 136. Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 60 мм — 150 м2 площади фактического ремонта. 137. Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 100 мм — 150 м2 площади фактического ремонта. 138. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий горячим асфальтобетоном без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 139. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодным асфальтобетоном без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м² Способ II (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 140. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячим асфальтобетоном с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 141. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодным асфальтобетоном с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м² Способ II (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 142. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 143. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м² Способ II (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 144. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 145. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м² Способ II (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 146. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 147. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м² Способ II (битум при подгрунтовке

	основания из: щебня — 0,000734 т; а/б — 0,000530 т) — 30 м2 площади фактического ремонта. 148. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 18 м2 площади фактического ремонта. 149. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 18 м2 площади фактического ремонта. 150. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня — 0,00053 т; а/б — 0,00032 т) — 18 м2 площади фактического ремонта. 151. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением горячей асфальтобетонной смеси при глубине выбоин до 50 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте до 1,0 м² — 30 м2 площади фактического ремонта. 152. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением горячей асфальтобетонной смеси при глубине выбоин до 50 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте до 3,0 м² — 30 м2 площади фактического ремонта. 153. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением горячей асфальтобетонной смеси при глубине выбоин до 50 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте от 3,0 м² до 42 м² — 150 м2 площади фактического ремонта. 154. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением горячей асфальтобетонной смеси при глубине выбоин до 100 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте до 1,0 м² — 150 м2 площади фактического ремонта. 155. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением горячей асфальтобетонной смеси при глубине выбоин до 100 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте до 3,0 м² — 150 м2 площади фактического ремонта. 156. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением горячей асфальтобетонной смеси при глубине выбоин до 100 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте от 3,0 м² до 42 м² — 150 м2 площади фактического ремонта. 157. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с применением цементобетонной смеси при глубине выбоин до 100 мм, площадью фактического ремонта покрытия в одном месте от 3,0 м² до 42 м² — 150 м2 площади фактического ремонта. 158. Укатка асфальтобетонной смеси ручным вибркатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 1 м² — 150 м2 основания или покрытия. 159. Укатка асфальтобетонной смеси ручным виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 3 м² — 150 м2 основания или покрытия. 160. Укатка асфальтобетонной смеси ручным виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 10 м² — 150 м2 основания или покрытия. 161. Укатка асфальтобетонной смеси виброкатком при производстве

	ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 1 м² — 150 м2. 162. Укатка асфальтобетонной смеси ручным вибркатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 1 м² — 150 м2 основания или покрытия. 163. Укатка асфальтобетонной смеси ручным виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 3 м² — 150 м2 основания или покрытия. 164. Укатка асфальтобетонной смеси ручным виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 10 м² — 120 м2 основания или покрытия. 165. Укатка асфальтобетонной смеси виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 3 м2 — 112,49546 3 м2. 166. Укатка асфальтобетонной смеси виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 10 м² — 48,75 10 м2. 167. Укатка асфальтобетонной смеси виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 1 м² — 217,5 м2. 168. Укатка асфальтобетонной смеси виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 3 м2 — 326,5 3 м2. 169. Укатка асфальтобетонной смеси виброкатком при производстве ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия площадью до 10 м² — 35,1 10 м2. 170. Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 — 18 т. 171. Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 — 15 т. 172. Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки изпеска — 48 м3.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	-Поставщик обязуется предоставить письменное обоснование цены на основе цены выигравшего конкурсного ценового предложения/заключенного договора по итогам проведенных государственных закупок в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора, составленного ресурсным методом в текущих ценах на момент заключения договора, на базе утвержденной технической спецификации Заказчика, с переоценкой трудовых ресурсов на основе бухгалтерских данных потенциального поставщика по оплате труда, стоимости эксплуатации машин, стоимости материальных ресурсов по фактическим сделкам, действующим контрактам, или предложениям на их поставку. При составлении сметы (обоснование цены) наименование и физические объемы услуг и работ, нормативные расходы ресурсов, качественный и количественный состав конструкций и материалов (ресурсная часть Заказчика) должны остаться без изменений. При принятии выполненных работ, оказанных услуг виды работ, услуг и объемы будут приниматься по факту. В случае непредставления в срок письменного обоснования цены к Поставщику будут применены меры по удержанию (взысканию) неустойки (штрафа, пени), вплоть до расторжения Договора согласно законодательству РК. * - указанные объемы работ являются плановыми, и могут меняться, возможно перевыполнение одной позиции и видов работ за счет другой; - исполнитель/Подрядчик после заключения Договора о государственных закупках, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет в письменном виде Заказчику график производства работ. При этом указываются начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ. Заказчик вправе по своему усмотрению вносить корректировку в представленный график производства работ; - установка МАФ, в том числе детских игровых элементов, осуществляется Исполнителем/Подрядчиком в сроки и на объекты, указанные в План-задании Заказчика согласно графику производства работ; - все используемые в работе материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; Акты выполненных работ принимаются Заказчиком при предоставлении Исполнителем/Подрядчиком всех подтверждающих документов, (накладные, сертификаты, технические паспорта, керн на асфальт и прочее); - исполнитель/Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов; - исполнитель/Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика; - исполнитель/Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков устранения дефектов, в сроки указанные Заказчиком в соответствующем уведомлении; -исполнитель/Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение

	План-задания Заказчика. В случае нарушения срока выполнения либо срока устранения дефектов/неисправностей, Заказчик вправе взыскать неустойку, установленную условиями заключенного Договора; - исполнитель/Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению; - исполнитель/Подрядчик за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять; - исполнитель/Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - исполнитель/Подрядчик обеспечивает предоставление технических паспортов на товары, сертификатов качества и соответствия, санитарно - эпидемиологическое заключение на применяемые материалы, покрытия и МАФ (грунтовки, лаки, краски, порошковые покрытия, клей, пластмасс, резиновые материалы); - в случае обнаружения Заказчиком, в период течения гарантийного срока, дефектов, Исполнитель/Подрядчик обязуется за счет собственных средств осуществить мероприятия по приведению в соответствие выполненных работ/либо произвести замену МАФ в согласованный с Заказчиком срок; - гарантийный срок на работы, изделия, материалы и МАФ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента окончания действия Договора; - поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - поставщик обязуется предоставить фото-видеоматериалы (съемки с дрона). Все виды работ сопровождаются фотоматериалами и предоставлять «До и после» в электренном виде вместе с актами выполненных работ.