Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980471-1
Сатып алудың атауы:	Өтпелі (аркалық) металл іздегішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87429252-ОИ2
Лоттың атауы:	Металл іздегіш
Лоттың сипаттауы:	арқалы (рамалық)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өтпелі (аркалық) металл іздегішті сатып алу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271033100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Деркұл к. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Деркұл к., Ақтамберді Жырау көшесі , 24 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама: Атауы: Металл детектор, тапсырыс беруші объектісінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету үшін аркалы металл детекторды жеткізу,монтаждау,қосужәне іске қосу-баптау Саны: 1 дана 1. Арка металл детекторына қойылатын техникалықталаптар Жеткізілетінжабдықжаңа,бұрынпайдаланылмаған болуы, ҚазақстанРеспубликасыныңтехникалықрегламенттеріниңталаптарына, өнеркәсіптікжәнеэлектрлікқауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі,сондай-аққажеттісәйкестіксертификаттары, сапапаспорттарыжәнепайдалануқұжаттамасы болуы тиіс.Жабдықобъектініңқолданыстағыинженерлікжелілеріменүйлесімді болуға; *металлзаттаранықталғанкездедыбыстықжәнежарықдабылының жәнеөндірушіниңтехникалыққұжаттамасындакөзделгенненбасқа,штаттық жұмыс істеуіүшінқосымшажабдықтыталапетпеугетиіс. Арка металл детекторыкелесіталаптарғасай болуы керек: *анықтауаймақтарыныңсаны-кемінде18; *әраймақтыңсезімталдығынтәуелсізреттеу; *сезімталдықтыреттеудеңгейлеріниңсаны-кемінде255; *металлзаттыанықтауаймағының бір мезгілдежарықдиодтыиндикаторы; *өткізуқабілеті-минутынакемінде60адамболуы; *өтуесептегіштеріменаландатарлықоқиғалардыңболуы; *параметрлердіқұпия сөзбен қорғау; *объектініңқолданыстағықауіпсіздікжүйесіменконфигурациялау,бақылаужәне интеграциялауүшіндербескомпьюте ргеқосылумүмкіндігі; *халықаралық қауіпсіздік стандарттарынасәйкескардиостимуляторлары бар адамдар,жүктіәйелдержәнеэлектрондықақпарат тасымалдаушылар үшінпайдалануқауіпсіздігі; *электрмен жабдықтау —220В,50Гц; *жұмыстемпературасыныңдиапазоны--20°С-тан +55°С-қа дейін; *корпустықорғаудәрежесіIP20-дан төменемес. ГОСТ Р 53705-2009 2.Тексеруаймағынұйымдастыруға қойылатын талаптар Қол жеткізудітиімдібақылаудықамтамасыз ету үшін жеткізуші доғалы металл детекторыарқылыөтуаймағынұйымдастыруыкерек. Тексеруаймағыкелесіталаптарғасай болуы керек: * металл детекторыкелушілердіңкіруінбақылауаймағындатікелейорнатылады; * металл детектордыңекіжағынабағыттаушықоршаулар(сорғыштаспаларыбартіректерне месестационарлыққоршаулар)орна тылуытиіс; *бағыттаушықоршауларкелушілердің тек қанааркалы металл детекторы арқылыұйымдастырылғанөтуінқамтамасыз етуі жәнебақылауаймағынайналып өту мүмкіндігінболдырмауытиіс; •қоршаулардыңконфигурациясыменорналасуыбөлменің орналасуына сәйкес келуіжәнекелушілердіңқауіпсізқозғалысынқамтамасыз етуі керек; *өткелдіңеніҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағынормативтікқұжаттарын ыңталаптарына сәйкес келуі жәнекелушілердіңжайлыжүріп-тұруын қамтамасыз етуі тиіс; *қажет болған жағдайда өнім беруші объектініңерекшеліктерінескереотырып, тексеруаймағынұйымдастыруүшінқосымшабағыттаушықоршауларорнатуытиіс; *қоршаулартұрақты,қауіпсізжәнеқоғамдықғимараттардапайдалануғаарналған болуы керек; * металл детекторыарқылыөтуаймағытұрақтыбейнебақылауастында болуы жәнетексерупроцесін көзбен шолыпбақылаудықамтамасыз етуі тиіс; *мүгедектігібарадамдаржәнехалықтыңбасқа да мобильділігі төмен топтарыүшінғимаратқакедергісізкірудіқамтамасыз ететін жекеөту жолы көзделугетиіс; *жекеөтумүгедектігібарадамдардың, оның ішіндекресло-

	арбалардыпайдаланушылардыңқауіпсіздікжәнеңғайлықозғалысынқамтамасыз етуі тиіс; *жекеөтуқауіпсіздікқызметі қызметкерлерінің необъектініңөзге де уәкілеттікқызметкерлерініңбақылауындаболуытиіс; *жекеөтуарқылыкірудібақылаукелушілердіңқауіпсізқозғалуынакедергіжасама йжүзеге асырылуы тиіс; *жекеөтудіңұйымдастырукөзделгентексеруіс-шараларынжүргізбестен қол жеткізудібақылаужүйесінайналып өту мүмкіндігінтуғызбауғатиіс. 3.Бейнебақылаужүйесіне қойылатын талаптар Келушілердің металл детекторыарқылыөтупроцесінбекітуүшінжеткізушіIP-бейнекамераныорнатудықарастыруыкерек. Камеракелесіталаптарғасай болуы керек: *рұқсат-кемінде4Мп; *металлодетекторарқылыөтетінаймақтыңтәулік бойы бейнежазбасынқамтамасыз ету; *30метрденкем емес инфрақызылжарықтандырудыңболуы; *объектініңқолданыстағыбейнебақылаужүйесіменүйлесімділік; *объектініңорнатылғанбейнетіркегішіне бейне мұрағатты жазумүмкіндігі.4.ЖеткізужинағыЖеткізужиынтығына мыналар кіруікерек: *Арка металл детекторы-1жинақ; *қуаткөзі(қажет болса); * бағыттаушы қоршаулар (шығатын ленталары бар тіректер немесе стационарлық қоршаулар) — тексеру аймағын ұйымдастыру үшін қажетті мөлшерде; *бекіткіштержиынтығы; *өнімніңпаспорты; *орыстіліндепайдаланужөніндегіНұсқаулық; *қажеттіжалғаужелілерінтөсеу, жабдықты қосу жәнежүйенің жұмысын тексеру арқылы монтаждаужұмыстарынорындау; *Жабдықтыбаптаужәне іске қосу баптаужұмыстарынорындау; *тиістіактініресімдейотырып, монтажданкейінжабдықтың жұмысқа қабілеттілігінетексеружүргізу; *жабдықтыпайдаланубойыншаТапсырыс берушінің жауаптықызметкерлеріне Нұсқаулық. 5.Кепілдікміндеттемелері *жабдыққа,жинақтауыштарғажәнеорындалғанжұмыстарғакепілдікмерзімі-Жабдықтыпайдалануға беру актісіне қол қойылғанкүнненбастапкемінде12ай; *кепілдікжабдыққа,компоненттерге,монтаждаужәне іске қосу-жөндеу жұмыстарына қолданылады; *кепілдікмерзіміішіндеөнім беруші ақаулытораптарды,компоненттерменматериалдардыауыстырудықоса алғанда, анықталғанақаулардыөзесебіненжоюғаміндетті; *кепілдікқызмет көрсету Тапсырыс беруші тарапынанқосымшашығындарсызжүзеге асырылуы тиіс; *анықталғанақауларды жою мерзіміҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгенНеТапсырыс берушімен келісілгенмерзімдерденаспауғатиіс; *жеткізушікепілдікмерзіміішіндежабдықтыпайдаланумәселелері бойынша техникалыққолдауменкеңес беруді қамтамасыз етуге міндетті. 6. Құны Жабдықты жеткізуге,тасымалдауға,түсіруге,монтаждауға,қосуға,баптауға, іске қосу-баптаужұмыстарынажәнепайдалануға беруге байланыстыбарлықшығыстарШарттыңқұнынақосылуытиіс. 7. Жеткізушінің өкілі объектіге барып, Тапсырыс берушімен келісу үшін жұмыстардың нақты көлемін анықтау үшін алдын ала тексеру, өлшеу жүргізеді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980471-1
Наименование закупки:	Приобретение металлоискатель арочный (рамочный)
Номер лота:	№ 87429252-ОИ2
Наименование лота:	Металлоискатель
Описание лота:	арочный (рамочный)
Дополнительное описание лота:	Приобретение металлоискатель арочный (рамочный)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271033100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул улица Актамберды Жырау строение 24
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование Металлодетектор, поставка, монтаж, подключение и пусконаладочные работы арочного металлодетектора для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Заказчика. Количества: 1 штук 1. Технические требования к арочному металлодетектору Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, соответствовать требованиям технических регламентов Республики Казахстан, требованиям промышленной и электрической безопасности, а также иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта качества и эксплуатационную документацию. Оборудование должно быть совместимо с существующими инженерными сетями объекта и не требовать дополнительного оборудования для штатного функционирования, кроме предусмотренного технической документацией производителя. Арочный металлодетектор должен соответствовать следующим требованиям: • количество зон обнаружения — не менее 18; • независимая регулировка чувствительности каждой зоны; • количество уровней регулировки чувствительности — не менее 255; • одновременная светодиодная индикация зоны обнаружения металлического предмета; • пропускная способность — не менее 60 человек в минуту; • наличие звуковой и световой сигнализации при обнаружении металлических предметов; • наличие счетчиков проходов и тревожных событий; • защита настроек паролем; • возможность подключения к персональному компьютеру для настройки, мониторинга и интеграции с действующей системой безопасности объекта; • безопасность эксплуатации для лиц с кардиостимуляторами, беременных женщин и электронных носителей информации в соответствии с международными стандартами безопасности; • электропитание — 220 В, 50 Гц; • диапазон рабочих температур — от –20 °C до +55 °C; • степень защиты корпуса — не ниже IP20. ГОСТ Р 53705-2009 2. Требования к организации зоны досмотра Для обеспечения эффективного контроля доступа поставщик должен выполнить организацию зоны прохода через арочный металлодетектор. Зона досмотра должна соответствовать следующим требованиям: • металлодетектор устанавливается непосредственно в зоне входного контроля посетителей; • с обеих сторон металлодетектора должны быть установлены направляющие ограждения (стойки с вытяжными лентами либо стационарные ограждения); • направляющие ограждения должны обеспечивать организованный проход посетителей исключительно через арочный металлодетектор и исключать возможность обхода зоны контроля; • конфигурация и расположение ограждений должны соответствовать планировке помещения и обеспечивать безопасное движение посетителей; • ширина прохода должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и обеспечивать комфортное передвижение посетителей; • при необходимости поставщик должен установить дополнительные направляющие ограждения для организации зоны досмотра с учетом особенностей объекта; • ограждения должны быть устойчивыми, безопасными и предназначенными для эксплуатации в общественных зданиях; • зона прохода через металлодетектор должна находиться под постоянным видеонаблюдением и обеспечивать визуальный контроль процесса досмотра; • для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения должен быть предусмотрен отдельный проход, обеспечивающий беспрепятственный доступ в здание; • отдельный

	проход должен обеспечивать безопасное и удобное передвижение лиц с инвалидностью, включая пользователей кресел-колясок; • отдельный проход должен находиться под контролем сотрудников службы безопасности либо иных уполномоченных работников объекта; • проведение контроля доступа через отдельный проход должно осуществляться без создания препятствий для безопасного перемещения посетителей; • организация отдельного прохода не должна создавать возможность обхода системы контроля доступа без проведения предусмотренных мероприятий по досмотру. 3. Требования к системе видеонаблюдения Для фиксации процесса прохождения посетителей через металлодетектор поставщик должен предусмотреть установку IP-видеокамеры. Камера должна соответствовать следующим требованиям: • разрешение — не менее 4 Мп; • обеспечение круглосуточной видеозаписи зоны прохода через металлодетектор; • наличие инфракрасной подсветки дальностью не менее 30 метров; • совместимость с существующей системой видеонаблюдения объекта; • возможность записи видеоархива на установленный видеорегистратор объекта. 4. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: • арочный металлодетектор — 1 комплект; • блок питания (при необходимости); • направляющие ограждения (стойки с вытяжными лентами либо стационарные ограждения) — в количестве, необходимом для организации зоны досмотра; • комплект крепежных элементов; • паспорт изделия; • руководство по эксплуатации на русском языке; • выполнение монтажных работ с прокладкой необходимых соединительных линий, подключением оборудования и проверкой работоспособности системы; • настройка оборудования и выполнение пусконаладочных работ; • проведение проверки работоспособности оборудования после монтажа с оформлением соответствующего акта; • инструктаж ответственных сотрудников Заказчика по эксплуатации оборудования. 5. Гарантийные обязательства • гарантийный срок на оборудование, комплектующие и выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; • гарантия распространяется на оборудование, комплектующие, монтажные и пусконаладочные работы; • в течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счет устранять выявленные неисправности, включая замену неисправных узлов, комплектующих и материалов; • гарантийное обслуживание должно осуществляться без дополнительных затрат со стороны Заказчика; • срок устранения выявленных неисправностей не должен превышать сроков, установленных законодательством Республики Казахстан либо согласованных с Заказчиком; • поставщик обязан обеспечить техническую поддержку и консультации по вопросам эксплуатации оборудования в течение гарантийного периода. 6. Стоимость Все расходы, связанные с поставкой, транспортировкой, разгрузкой, монтажом, подключением, настройкой, пусконаладочными работами и вводом оборудования в эксплуатацию, должны быть включены в стоимость договора