Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17960879-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 86720497-3ЦП1
Лоттың атауы:	Басқару шкафы
Лоттың сипаттауы:	көпсатылы ұңғымалы сорғы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ШУНО в комплекте (шкаф управления наружном освищением)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Сыртқы жарықтандыруды басқару шкафы (ШУНО), 100 А, толық жинақта. Тауардың сипаттамасы: Сыртқы жарықтандыруды басқару шкафы (ШУНО) көше, аула, саябақ және басқа да сыртқы аумақтарды жарықтандыру желілерін автоматты және қолмен басқаруға арналған. Шкаф жарықтандыру желілерін қосу және ажырату, электр энергиясын есепке алу, электр жабдықтарын қысқа тұйықталудан және асқын жүктемеден қорғау функцияларын қамтамасыз етуі тиіс. Шкаф сыртқы ортада пайдалануға арналған, механикалық берік металл корпуста орындалуы қажет. Басқару жүйесі фотореле арқылы тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандыруды автоматты түрде қосып, күндіз автоматты түрде ажыратуды қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар қолмен басқару режимі қарастырылуы қажет. Шкаф толық жинақталған, барлық электр жабдықтары орнатылған, ішкі электр монтажы орындалған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс. Техникалық сипаттамалары мен өлшемдері: Бұйымның атауы: ШУНО. Түрі: сыртқы жарықтандыруды басқару шкафы. Номиналды жұмыс тогы: 100 А. Қоректендіру кернеуі: 380/220 В. Фазалар саны: 3 фаза. Жиілігі: 50 Гц. Корпус материалы: металл. Қорғаныс дәрежесі: IP54-тен төмен емес. Басқару режимі: автоматты және қолмен. Автоматты басқару: фотореле арқылы. Кіріс автоматты ажыратқыш: 3 полюсті, 100 А. Шығыс автоматты ажыратқыштар: жүктемеге сәйкес. Магниттік контактор: 3 фазалы, номиналды тогы 100 А-дан кем емес. Электр энергиясын есептеуіш: СЕ303-746, үш фазалы, максималды тогы 100 А. Өлшеу дәлдігі: есептеуіштің техникалық паспортына сәйкес. Қорғаныс түрі: қысқа тұйықталудан және асқын жүктемеден. Жерге тұйықтау шинасы: бар. Нөлдік шина: бар. Кабельдерді қосуға арналған клеммалар: бар. Басқару тізбегінің қорғанысы: автоматты ажыратқыш арқылы. Шкаф есігі: құлыппен жабдықталған. Ішкі монтаж: толық орындалған. Монтаждау түрі: қабырғаға немесе тірекке орнатуға арналған. Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған. Жеткізу жиынтығы:

	Металл шкаф корпусы. Үш полюсті кіріс автоматты ажыратқыш – 100 А. Шығыс автоматты ажыратқыштар. Үш фазалы магниттік контактор. Фотореле. Уақыт релесі. Автоматты және қолмен басқару ауыстырып-қосқышы. СЕ303-746 үш фазалы электр энергиясын есептеуіш. Басқару тізбегінің қорғаныс аппаратурасы. Клеммалық қосылыстар. Жерге тұйықтау шинасы. Нөлдік шина. Ішкі электр монтажы және қосу сымдары. Электрлік принциптік схема. Техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Стандарттар және сапа талаптары: Шкаф ГОСТ IEC 61439-1 және ГОСТ IEC 61439-2 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Электр жабдықтары қолданыстағы техникалық регламенттердің талаптарына сай болуы қажет. Электр энергиясын есептеуіш Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшеу құралдарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші өндірушінің техникалық паспортын, электрлік принциптік схемасын, сәйкестік құжаттарын және есептеуіштің тексеру құжаттарын ұсынуы қажет. Жеткізу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тұран ауданы, 4-шағын аудан, Байтула Баба көшесі, 9/14с. Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болса, тауарды жеткізу мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін. Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және жеткізу мекенжайына дейін тасымалдау Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар толық жинақталған, жұмысқа дайын, зауыттық қаптамада және механикалық зақымданусыз жеткізілуі тиіс. Тауарды қабылдау тәртібі: Тауар саны, сапасы, жинақтылығы және техникалық сипаттамаларға сәйкестігі бойынша қабылданады. Өнім беруші шкафтың жұмысқа жарамдылығын тексеріп, техникалық паспортын, электрлік схемасын және қажетті сәйкестік құжаттарын тапсыруы тиіс. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін немесе зақымдалған тауар Өнім берушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17960879-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 86720497-3ЦП1
Наименование лота:	Шкаф управления
Описание лота:	для многоступенчатого скважинного насоса
Дополнительное описание лота:	ШУНО в комплекте (шкаф управления наружном освищением)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Шкаф управления наружным освещением (ШУНО), 100 А, в полной комплектации. Характеристика товара: Шкаф управления наружным освещением (ШУНО) предназначен для автоматического и ручного управления сетями уличного, дворового, паркового и другого наружного освещения. Шкаф должен обеспечивать включение и отключение осветительных сетей, учет электрической энергии, защиту электрооборудования от короткого замыкания и перегрузки. Шкаф должен быть выполнен в прочном металлическом корпусе, предназначенном для эксплуатации на открытом воздухе. Система управления должна обеспечивать автоматическое включение освещения в темное время суток и отключение в светлое время суток посредством фотореле. Также должен быть предусмотрен ручной режим управления. Шкаф должен поставляться полностью собранным, со смонтированным электрическим оборудованием, выполненным внутренним электромонтажом и быть готовым к эксплуатации. Технические характеристики и размеры: Наименование изделия: ШУНО. Тип: шкаф управления наружным освещением. Номинальный рабочий ток: 100 А. Напряжение питания: 380/220 В. Количество фаз: 3 фазы. Частота: 50 Гц. Материал корпуса: металл. Степень защиты корпуса: не ниже IP54. Режим управления: автоматический и ручной. Автоматическое управление: посредством фотореле. Вводной автоматический выключатель: 3-полюсный, 100 А. Отходящие автоматические выключатели: в соответствии с нагрузкой. Магнитный контактор: трехфазный, номинальный ток не менее 100 А. Электросчетчик: CE303-746, трехфазный, максимальный ток 100 А. Точность измерения: согласно техническому паспорту счетчика. Вид защиты: от короткого замыкания и перегрузки. Шина заземления: имеется. Нулевая шина: имеется. Клеммы для подключения кабелей: имеются. Защита цепей управления: посредством автоматического выключателя. Дверца шкафа: оснащена замком. Внутренний электромонтаж: полностью выполнен. Способ установки: настенный или на опору. Состояние товара: новый, не бывший в употреблении. Комплект поставки:

	Металлический корпус шкафа. Вводной трехполюсный автоматический выключатель – 100 А. Отходящие автоматические выключатели. Трехфазный магнитный контактор. Фотореле. Реле времени. Переключатель автоматического и ручного управления. Трехфазный счетчик электрической энергии CE303-746. Защитная аппаратура цепей управления. Клеммные соединения. Шина заземления. Нулевая шина. Внутренний электромонтаж и соединительные провода. Электрическая принципиальная схема. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации. Стандарты и требования к качеству: Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61439-1 и ГОСТ IEC 61439-2. Электрооборудование должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов. Электросчетчик должен соответствовать требованиям к средствам измерений, разрешенным к применению на территории Республики Казахстан. Поставщик обязан предоставить технический паспорт производителя, электрическую принципиальную схему, документы о соответствии и документы о поверке счетчика. Адрес поставки: Республика Казахстан, город Шымкент, район Тұран, 4 микрорайон, улица Байтулы Баба, 9/14с. Срок поставки: В течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания договора. В случае, если Поставщик находится в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет до 60 (шестидесяти) календарных дней. Условия поставки: Доставка, погрузка, разгрузка и транспортировка товара до места поставки осуществляются силами и за счет Поставщика. Шкаф должен быть поставлен полностью собранным, готовым к эксплуатации, в заводской упаковке и без механических повреждений. Порядок приемки товара: Приемка осуществляется по количеству, качеству, комплектности и соответствию техническим характеристикам. Поставщик обязан проверить работоспособность шкафа и предоставить технический паспорт, электрическую схему и необходимые документы о соответствии. Товар, не соответствующий техническим требованиям или имеющий повреждения, подлежит замене за счет Поставщика.