«БЕКІТЕМІН»
ТЖМ «Апаттар медицинасы орталығы» ММ Ақтөбе облысы бойынша филиал басшысы
_____ Е.С.Азишев

ТМҚП «Қандыағаш» «AKSA» APD 20 A дизель отынды генератордың техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге техникалық сипаттамасы

Жұмыс ықтимал сатушының материалдарымен, яғни орындаушының қызмет көрсетуі кезінде өзінің жеке құралы мен сапалы шығын материалдарын қолдануы қажет.

Шарттар: Қызмет көрсету кезінде Орындаушы сапалы шығыс материалдарын пайдалануы тиіс жаңа, бұрынғы емес, ұзақ мерзімді сақтаудан алынбаған, қалпына келтірілмеген.

Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ. «Қандыағаш» трассалық медициналық құтқару пункті Ақтөбе – Астрахан тас жолының 99 км. орналасқан.

Жұмысты орындау мерзімі: Жұмысты орындау мерзімі келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.

Жұмыс көлемі:

- ауа сүзгіні ауыстыру;
- жанармай сүзгіні ауыстыру;
- салқындатқышты сұйықтығын FELIX G12+20 (жиырма) литр ауыстыру;
- май сүзгісін ауыстыру;
- қозғалтқыш майын ауыстыру SAE 10W/30 по API санаттағы CF-4 20 (жиырма) литр ауыстыру;
- жылыту жүйесінің шлагілерін ауыстыру;
- қозғалтқыш бетін жуғыш заттармен тазалау;
- жанармай багын тазалау.

Қойма меңгерушісі **Г.Калиев**

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель филиала
ГУ «Центр медицины катастроф»
МЧС РК по Актюбинской области
_____Е.С.Азишев

Техническая спецификация
технического обслуживания дизельного генератора «AKSA» APD 20 A
ТМСП «Кандыагаш»

Работы должны быть выполнены с использованием материалов и необходимых запасных частей потенциального поставщика, учитывая технические характеристики генератора.

Условия: При оказании услуг Исполнителем должны быть использованы качественные расходные материалы новый, не бывший в эксплуатации, не снятый с длительного хранения, не восстановленный.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, трассовый медико-спасательный пункт «Кандыагаш» располагается на 99 км трассы Актобе-Астрахань.

Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания договора.

- замена воздушного фильтра;
- замена топливных фильтров;
- замена охлаждающей жидкости FELIX G12+ 20 (двадцать) литров ;
- замена масляного фильтра;
- замена моторного масла SAE 10W/30 по API категория CF-4 20 (двадцать) литров;
- замена гибких шлангов топливной системы;
- очистка поверхности двигателя моющими средствами;
- очистка топливного бака.

Зав. складом спецмедснабжения ГХО **Г.Калиев**