Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 50 631,227 тыс. тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость 6 983,618 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Укладка тротуара в н/п Фердауси с/о Жана жол Мактааральского р-на.
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	20-2026	Новый объект	39 851,55			39 851,55
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**39 851,55**			**39 851,55**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**39 851,55**			**39 851,55**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39 851,55**			**39 851,55**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 992,578			1 992,578
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**41 844,128**			**41 844,128**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	41 844,128			41 844,128
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	43 647,609			43 647,609
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**43 647,609**			**43 647,609**
6		- в том числе на 2026 г.	43 647,609			43 647,609
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	43 647,609			43 647,609
7		- в том числе затраты по части II	43 647,609			43 647,609
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				6 983,618
		Итого налог на добавленную стоимость			6 983,618	6 983,618
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**43 647,609**		**6 983,618**	**50 631,227**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Укладка тротуара в н/п Фердауси с/о Жана жол Мактааральского р-на.

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	39 851,55	тыс. тенге
Средства на оплату труда	13 368	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	12,797	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**39 851 550**
1	**1101-0203-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3 750**	**4**	**15 000**
2	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6 000**	**3 530**	**21 180 000**
3	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**м² основания или покрытия**	**3 750**	**546**	**2 047 500**
4	**1127-0402-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101**	**м² основания или покрытия**	**3 750**	**50**	**187 500**

	Кзтр и Кэм=1,04					
5	**211-201-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**450**	**8 810**	**3 964 500**
6	**211-103-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	**м³**	**150**	**1 297**	**194 550**
7	**1127-0602-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м² покрытия**	**3 750**	**2 959**	**11 096 250**
8	**1127-0602-0406** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306**	**м² покрытия**	**3 750**	**311**	**1 166 250**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Укладка тротуара в н/п Фердауси с/о Жана жол Мактааральского р-на.

Объект номер - 20-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20302Т	005-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 729,728	4 556 --	- --	- -	7 880 641,00
2	20303Т	005-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	168,87	4 633 --	- --	- -	782 375,00
3	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	70,2	5 364 --	- --	- -	376 553,00
4	20318Т	005-0143 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,46	6 066 --	- --	- -	33 120,00
5	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10 822,5	397,44 --	- --	- -	(4301250)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				--	**9 066 750,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**12 796,758**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**9 066 750,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,0035% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
6	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	35,1	10 870 --	- --	3 495 122 674,5	381 537,00
7	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	273	1 344 --	- --	- -	366 912,00
8	3414С	332-204-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	635,7	500 --	- --	499 317 214,3	317 850,00
9	3412С	324-101-0802 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	631,8	500 --	- --	499 315 268,2	315 900,00
10	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	627,9	500 --	- --	499 313 322,1	313 950,00
11	3413С	324-105-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	616,2	500 --	- --	499 307 483,8	308 100,00
12	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	608,4	500 --	- --	499 303 591,6	304 200,00
13	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	604,5	500 --	- --	499 301 645,5	302 250,00
14	3411С	324-101-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	600,6	500 --	- --	499 299 699,4	300 300,00
15	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	596,7	500 --	- --	499 297 753,3	298 350,00
16	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	592,8	500	-	499	296 400,00

						--	--	295 807,2	
17	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	588,9	500	-	499	294 450,00
						--	--	293 861,1	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,5773% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	573,3	500	-	499	286 650,00
						--	--	286 076,7	
19	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	569,4	500	-	499	284 700,00
						--	--	284 130,6	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,4192% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
20	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	565,5	500	-	499	282 750,00
						--	--	282 184,5	
21	3415С	342-104-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	561,6	500	-	499	280 800,00
						--	--	280 238,4	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4 301 250**	**4 935 099,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,9722% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
22	100533С	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	324	32 698	18 983	-	10 594 152,00
						--	--	-	
23	102736С	212-501-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	366	26 040	23 530	-	9 530 640,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,3602% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
24		211-201-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	450	8 810	-	-	3 964 500,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,6676% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
25	102737С	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43,5	26 040	23 530	-	1 132 740,00

						--	--	-	
26		211-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	150	1 297	494	-	194 550,00
						--	--	-	
27	100414С	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	23,25	6 713	-	-	156 077,00
						--	--	-	
28	102636С	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	3,6	30 067	17 493	-	108 241,00
						--	--	-	
29	131632С	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,72	88 749	86 905	-	63 899,00
						--	--	-	
30	286164С	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	60	861	849	-	51 660,00
						--	--	-	
31	144655С	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04575	265 437	254 256	-	12 144,00
						--	--	-	
32	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	44,625	36	36	-	1 606,00
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**25 810 210,00**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)