Утверждаю
Руководитель государственного учреждения
_____ Копчикбаев С.Ж.
_____2026г

Дефектная ведомость для ремонта фасада здания

В связи с необходимостью приведения фасада здания и место установки контейнеров для мусора в надлежащее состояние при визуальном осмотре в выявлено следующее:
необходимо выполнить следующие ремонтные работы в связи с чем составлена данная ведомость

№	Найменование работ	Ед.изм
	Входная группа	
1	Установка новых фасадных и боковых металлокассет прямоугольной формы с загнутыми со всех четырех сторон бортами. Толщина металла: не менее 0,7 мм	80кв.м
2	Установка новых светодиодных квадратных ламп 100вт с наружи здания	3
3	Изготовление и установка ограждения навеса для мусорных контейнеров (ширина глубина высота) 4м*2м*2м общитый с трех сторон металлическими листами высотой 1,5м, односкатная крыша	1
4	Демонтаж старой плитки перед входом	20кв.м
5	Укладка новой плитки на клей для кафеля	20кв.м
6	Покраска белой краской выступа на козырьке здания 80см/12м	12м
7	Подключение светодиодных букв названия ТАРЛАН спорт кешені к электричеству при необходимости заменить не годные буквы	

Испонитель должен самостоятельно пройзвести контрольные замеры всех выполняемыых работ, определить необходимые размеры и количество материалов, согласовать их с Заказчиком до начало изготовления.

зам.рук.по АХЧ Байгазинов Б.Ч.
техник Кайранбеков Е
рабочий Нуртолеуов К
электрик Кадыр Максат

Бекітемін
Алакөл ауданының БЖСМ КММ
басшысы С.Ж. Копчикбаев

Ғимарат қасбетін жөндеуге қатысты ақаулар тізімі

Ғимарат қасбетін және қоқыс контейнерлері орналасқан аумақты тиісті күйге келтіру қажеттілігіне байланысты жүргізілген визуалды тексеру нәтижесінде мынадай жайттар анықталды:
Қажетті жөндеу жұмыстары төменде көрсетілген; осы құжат соған сәйкес дайындалды.

№	Жұмыстар атауы	
1	Төрт жағынан жиектері бүктелген, тікбұрышты металл қасбеттік және бүйірлік панельдерді (кассеталарды) орнату. Металл қалыңдығы: кемінде 0,7 мм	80кв.м
2	Ғимараттың сыртқы жағына жаңа 100 Вт-тық шаршы пішінді жарықдиодты шамдарды орнату	3
3	Қоқыс контейнерлеріне арналған қоршау (өлшемдері: ені 4 м × тереңдігі 2 м × биіктігі 2 м) дайындау және орнату; қоршау үш жағынан (1,5 м биіктікке дейін)	1

	металл қаңылтырмен қапталған және бір еңісті шатыры бар	
4	Кіреберістегі ескі плиткаларды алып тастау	20кв.м
5	Плитка желімін қолдана отырып, жаңа 600/600мм далаға арналған плитка төсеу	20кв.м
6	Ғимараттың қалқасына (шатыршасына) түсетін проекцияны ақ бояумен бояу (80 см)	12м
7	«Тарлан спорт кешені» атауы жазылған жарықдиодты әріптерді қуат көзіне қосу, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақауы бар әріптерді ауыстыру.	1

Мердігер орындалатын барлық жұмыстар бойынша бақылау өлшемдерін өз бетінше жүргізуге, материалдардың қажетті өлшемдері мен мөлшерлерін анықтауға, сондай-ақ өндіріс жұмыстарын бастамас бұрын оларға Тапсырыс берушінің келісімін алуға міндетті.

Басшының орынбасары Б.Байгазинов
Техник Е.Кайранбеков
Жұмысшы К.Нуртелеуов
Электрик К.Мақсат