Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 3 319,198 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 457,82 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 "Сентября 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство хозпостройки(Склада)в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района, управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасского сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах август 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	37-2026	Устройство хозпостройки(Склада)в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасскогоо сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области	2 410,799			2 410,799
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**2 410,799**			**2 410,799**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 410,799			**2 410,799**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 410,799**			**2 410,799**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	120,54			120,54
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	120,54			120,54
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 651,879**			**2 651,879**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	2 651,879			2 651,879
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	2 861,377			2 861,377
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 861,377**			**2 861,377**
6		- в том числе на 2026 г.	2 861,377			2 861,377
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	2 861,377			2 861,377
7		- в том числе затраты по части II	2 861,377			2 861,377
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				457,82
		Итого налог на добавленную стоимость			457,82	457,82
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 861,377**		**457,82**	**3 319,198**

Руководитель проектной организации Автбай О.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Устройство хозпостройки(Склада)в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района, управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасского сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области

Наименование объекта: Устройство хозпостройки(Склада)в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасскогоо сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Устройство хозпостройки

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	2 410,799	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 014,024	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,218	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**2 410 799**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			996 308
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*518 659*
		машины и механизмы	тенге			60 726
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 716*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 353 765
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	218		

1	2	3	4	5	6	7
		Устройство хозпостройки 12х6м				
1	**1101-0102-1002** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**1,92**	**11 266,53**	**21 631,74**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 266,53	21 631,74
		в том числе оплата труда рабочих			*5 652,19*	*10 852,2*
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,59104	3 869	21 631,73
2	**1106-0101-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**м³**	**0,48**	**48 415,81**	**23 239,58**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			22 799,5	10 943,76
		в том числе оплата труда рабочих			*11 822,72*	*5 674,91*
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,44608	4 474	10 943,76
2.2		машины и механизмы			91,53	43,93
		в том числе оплата труда машинистов			*31,14*	*14,95*
2.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053914	8 149	43,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0053914*	*2 772*	*15*
2.3		материалы, изделия и конструкции			25 524,78	12 251,89
2.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4896	20 010	9 796,9
2.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00336	109 237	367,04
2.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003936	30 043	11,82
2.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0020352	36	0,07
2.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0,31248	2 928	914,94
2.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,36576	2 146	784,92
2.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,144	861	123,98
2.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,036	7 006	252,22
3	**1109-0101-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т**	**т конструкций**	**0,31698**	**50 531,25**	**16 017,39**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
3.1		затраты на труд рабочих			48 600,55	15 405,4
		в том числе оплата труда рабочих			*25 204,61*	*7 989,36*
3.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,0823135	4 998	15 405,4
3.2		материалы, изделия и конструкции			1 930,7	611,99
3.2.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0665658	241	16,04
3.2.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000983	754 778	74,17
3.2.3	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001902	1 027 431	195,41
3.2.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,126792	2 236	283,51
3.2.5	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000317	1 352 536	42,87
4	**214-205-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм ,толщ.1,8мм**	**т**	**0,31698**	**392 443**	**124 396,58**
5	**1109-0102-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм –1.04*	**Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м**	**т конструкций**	**0,14675**	**82 095,56**	**12 047,53**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			68 172,94	10 004,38
		в том числе оплата труда рабочих			*35 354,9*	*5 188,33*
5.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,151942	4 649	10 004,38
5.2		машины и механизмы			3 757,25	551,38
		в том числе оплата труда машинистов			*1 082,87*	*158,91*
5.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0885196	621	54,97
5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0198406	12 687	251,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0198406*	*3 958*	*79*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0289978	8 149	236,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0289978*	*2 772*	*80*
5.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1022554	82	8,38
5.3		материалы, изделия и конструкции			10 165,37	1 491,77
5.3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000147	1 155 109	16,95
5.3.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001512	109 237	16,51

1	2	3	4	5	6	7
5.3.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004403	954 056	420,02
5.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,073375	604	44,32
5.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0220125	241	5,31
5.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000455	754 778	34,34
5.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000881	1 027 431	90,47
5.3.8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,38155	2 236	853,15
5.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0044025	2 146	9,45
5.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0014675	861	1,26
6	**214-205-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм ,толщ.1,8мм**	**т**	**0,14675**	**392 443**	**57 591,01**
7	**1109-0102-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т конструкций**	**0,5798**	**280 031,44**	**162 362,22**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			273 175,24	158 387
		в том числе оплата труда рабочих			*141 670,36*	*82 140,47*
7.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,069048	4 649	158 387
7.2		машины и механизмы			3 382,67	1 961,27
		в том числе оплата труда машинистов			*1 041,71*	*603,98*
7.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0602992	621	37,45
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,072359	12 687	918,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,072359*	*3 958*	*286*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1145685	8 149	933,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1145685*	*2 772*	*318*
7.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8803683	82	72,19
7.3		материалы, изделия и конструкции			3 473,53	2 013,95
7.3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000116	1 155 109	133,95
7.3.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0005972	109 237	65,24
7.3.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002551	954 056	243,39

1	2	3	4	5	6	7
7.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,69576	604	420,24
7.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,208728	241	50,3
7.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001797	754 778	135,66
7.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003479	1 027 431	357,42
7.3.8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,255112	2 236	570,43
7.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,017394	2 146	37,33
8	**214-205-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 80 х 40 мм. толщ 1,8мм**	**т**	**0,2618**	**390 513**	**102 236,3**
9	**214-205-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм, толщ 1,8мм**	**т**	**0,252**	**417 551**	**105 222,85**
10	**214-205-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм. толщ.1,5мм**	**т**	**0,066**	**417 551**	**27 558,37**
11	**1109-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04*	**Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом**	**т**	**1,04353**	**25 590,67**	**26 704,63**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			22 364,58	23 338,11
		в том числе оплата труда рабочих			*11 596,33*	*12 101,12*
11.1.1	002-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,2124028	7 265	23 338,11
11.2		машины и механизмы			2 008,28	2 095,7
		в том числе оплата труда машинистов			*5,77*	*6,02*
11.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,1147283	621	1 934,25
11.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0868217	59	5,12
11.2.3	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3798449	365	138,64
11.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021705	8 149	17,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0021705*	*2 772*	*6*
11.3		материалы, изделия и конструкции			1 217,81	1 270,82
11.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0043828	289 955	1 270,82

1	2	3	4	5	6	7
12	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м² кровли**	**82,8**	7 809,57	**646 632,4**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 765,19	311 757,73
		в том числе оплата труда рабочих			*1 970,82*	*163 183,9*
12.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,2212288	4 780	311 757,47
12.2		машины и механизмы			63,51	5 258,63
		в том числе оплата труда машинистов			*17,17*	*1 421,68*
12.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,7339584	99	666,66
12.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,59728	19	106,35
12.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2927808	12 687	3 714,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2927808*	*3 958*	*1 159*
12.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0947232	8 149	771,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0947232*	*2 772*	*263*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3 980,87	329 616,04
12.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,414	109 237	45 224,12
12.3.2	224-102-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м²	95,22	2 162	205 865,64
12.3.3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,621	109 237	67 836,18
12.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,656	883	1 462,25
12.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,6432	861	3 136,8
12.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,52728	1 372	4 839,43
12.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,627624	1 993	1 250,85
13	**1109-0108-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка наружных стен стальным профилированным листом**	**м²**	**115,5**	**1 508,76**	**174 261,79**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 472,71	170 098,01
		в том числе оплата труда рабочих			*763,72*	*88 209,66*

1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,91588	4 736	170 097,61
13.2		машины и механизмы			17,11	1 976,21
		в том числе оплата труда машинистов			*5,48*	*632,94*
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,057052	23	116,31
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,228228	8 149	1 859,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,228228*	*2 772*	*633*
13.3		материалы, изделия и конструкции			18,94	2 187,57
13.3.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003465	3 956 916	1 371,07
13.3.2	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0003465	2 358 157	817,1
14	**1110-0402-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм = 1,04*	**Монтаж ворот с распахивающимися полотнами и калитками с каркасом стальным**	**м² полотна**	**9**	**59 274,5**	**533 470,5**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			10 898,39	98 085,51
		в том числе оплата труда рабочих			*5 651,65*	*50 864,85*
14.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,2816	5 087	98 085,5
14.2		машины и механизмы			671,99	6 047,91
		в том числе оплата труда машинистов			*160,16*	*1 441,44*
14.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,771728	338	1 612,84
14.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,398736	19	7,58
14.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,180648	12 687	2 291,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,180648*	*3 958*	*715*
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,26208	8 149	2 135,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,26208*	*2 772*	*726*
14.3		материалы, изделия и конструкции			47 704,12	429 337,08
14.3.1	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,3519	1 169 321	411 484,06
14.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001998	954 056	190,62
14.3.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0010467	274 757	287,59
14.3.4	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,99	1 505	1 489,95
14.3.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,603	986	594,56

1	2	3	4	5	6	7
14.3.6	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,016	605	1 219,68
14.3.7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0144	326 599	4 703,03
14.3.8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0216	415 501	8 974,82
14.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,081	861	69,74
14.3.10	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2583	1 251	323,13
15	**1111-0102-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных**	**м³ подстилающего слоя**	**8,64**	**22 085,71**	**190 820,53**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			12 856,69	111 081,8
		в том числе оплата труда рабочих			*6 728,74*	*58 136,31*
15.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,31968	4 066	111 081,82
15.2		машины и механизмы			4 945,86	42 732,23
		в том числе оплата труда машинистов			*1 555,09*	*13 435,98*
15.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,793152	11 161	8 852,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,793152*	*2 772*	*2 199*
15.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	4,053888	8 323	33 740,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,053888*	*2 772*	*11 237*
15.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,195904	17	139,33
15.3		материалы, изделия и конструкции			4 283,16	37 006,5
15.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	11,0592	3 342	36 959,85
15.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,296	36	46,66
16	**1111-0102-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³ подстилающего слоя**	**4,32**	**43 195,37**	**186 604**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			15 179,19	65 574,1
		в том числе оплата труда рабочих			*7 944,25*	*34 319,16*
16.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,127424	4 066	65 574,11

1	2	3	4	5	6	7
16.2		машины и механизмы			13,71	59,23
16.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,115072	28	59,22
16.3		материалы, изделия и конструкции			28 002,47	120 970,67
16.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,3392	5 932	7 944,13
16.3.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4064	20 010	88 172,06
16.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00432	88 749	383,4
16.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,64	2 826	24 416,64
16.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,512	36	54,43

Составил _____ Айтбай О.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Устройство хозпостройки(Склада)в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района, управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасского сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области

Объект номер - 37-2026

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Устройство хозпостройки

Наименование объекта - Устройство хозпостройки(Склада)в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасскогоо сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области

Основание: дефектный акт

Составлен в ценах 2 квартала 2026 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,2212288	4 780	311 757,47
2	003-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,447104	4 066	176 655,92
3	002-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,91588	4 736	170 097,61
4	002-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,22099	4 649	168 391,38
5	002-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,2816	5 087	98 085,5
6	002-0157 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,2124028	7 265	23 338,11

1	2	3	4	5	6	7
7	001-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,59104	3 869	21 631,73
8	002-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,0823135	4 998	15 405,4
9	002-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,44608	4 474	10 943,76
10	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,1488278	2 881,18	(17715,9)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**996 308**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**220,5675**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,138% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	315-102-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	4,053888	8 323	33 740,51
2	314-503-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,793152	11 161	8 852,37
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,817% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	314-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5656284	12 687	7 176,13
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,045% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7361594	8 149	5 998,96
5	315-103-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,2635471	621	2 026,66

1	2	3	4	5	6	7
6	315-103-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,771728	338	1 612,84
7	343-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,7339584	99	666,66
8	343-402-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,195904	17	139,33
9	315-103-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3798449	365	138,64
10	343-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Дрели электрические	маш.-ч	5,057052	23	116,31
11	343-302-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,996016	19	113,92
12	315-202-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9826237	82	80,58
13	313-302-0202 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,115072	28	59,22
14	343-202-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0868217	59	5,12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**60 727,27**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**17 715,9**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 74,3702% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	222-509-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,3519	1 169 321	411 484,06

1	2	3	4	5	6	7
2	224-102-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м²	95,22	2 162	205 865,64
3	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм ,толщ.1,8мм	т	0,46373	392 443	181 987,59
4	214-205-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм, толщ 1,8мм	т	0,252	417 551	105 222,85
5	214-205-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 80 х 40 мм. толщ 1,8мм	т	0,2618	390 513	102 236,3
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5883% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	212-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,896	20 010	97 968,96
7	215-202-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,621	109 237	67 836,18
8	215-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,414	109 237	45 224,12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,0415% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	11,0592	3 342	36 959,85
10	214-205-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм. толщ.1,5мм	т	0,066	417 551	27 558,37
11	235-201-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,64	2 826	24 416,64
12	214-208-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0216	415 501	8 974,82

1	2	3	4	5	6	7
13	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,3392	5 932	7 944,13
14	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,52728	1 372	4 839,43
15	214-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0144	326 599	4 703,03
16	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8696675	861	3 331,78
17	217-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,763454	2 236	1 707,08
18	261-107-0747 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Резина прессованная	кг	0,99	1 505	1 489,95
19	236-202-1012 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,656	883	1 462,25
20	261-107-0229 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003465	3 956 916	1 371,07
21	261-107-0576 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0043828	289 955	1 270,81
22	261-107-0996 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,627624	1 993	1 250,85
23	261-201-0324 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,016	605	1 219,68
24	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0,31248	2 928	914,94

1	2	3	4	5	6	7
25	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008952	954 056	854,07
26	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,3875565	2 146	831,7
27	217-102-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0003465	2 358 157	817,1
28	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006262	1 027 431	643,38
29	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,603	986	594,56
30	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,769135	604	464,56
31	215-203-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00432	88 749	383,4
32	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00336	109 237	367,04
33	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2583	1 251	323,13
34	261-107-0577 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0010467	274 757	287,59
35	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,036	7 006	252,22
36	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003235	754 778	244,17

1	2	3	4	5	6	7
37	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001307	1 155 109	150,97
38	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	2,8100352	36	101,16
39	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0007484	109 237	81,75
40	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,2973063	241	71,65
41	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000317	1 352 536	42,88
42	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003936	30 043	11,82
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1 353 763,53**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**220,5675**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**2 410 799**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2 410 799**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил Айтбай О.К.

Исходные данные : Э13350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	**Э13350'Q9A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМ1Ш1В1+-SБ''13.14''''''***
2	**Ю''Устройство хозпостройки в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района, управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасского сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области'Хозпостройки.Жыланбузган'37-2026'Устройство хозпостройки в территории КГУ "ОСШ Жыланбузган" отдела образования Толебийского района управление Туркестанской области в селе Жыланбузган, Киелитасскогоо сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области''2'2-1-1'Устройство хозпостройки'дефектный акт''в ценах 2 квартала 2026 года***
3	Н43=1*
4	П2 Устройство хозпостройки 12х6м*
5	Е1101-0102-1002'12.0,4.0,4.1,0''Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2'м³ грунта'*
6	Е1106-0101-0104(РС403)(РС698)(РС2459)(РС2468)'12.0,40.0,10.1,0''Устройство фундаментов бетонных столбов'м³'*
7	Е1109-0101-0201(РС376)(РС715)(РС786)(РС1147)(РС2468)(РС2509)(РС2577)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РС295605)'(5.5+2.4,5+5.4).5,87.0,001''Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т'т конструкций'*
8	С1214-205-0103'(5.5+2.4,5+5.4).5,87.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм ,толщ.1,8мм'т'*
9	Е1109-0102-0401(РС787)(РС1023)(РС128849)(РС279826)(РС329347)(РС295605)'2.12,5.5,87.0,001''Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м'т конструкций'*
10	С1214-205-0103'2.12,5.5,87.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм ,толщ.1,8мм'т'*
11	Е1109-0102-0301(РС786)(РС1023)(РС128849)(РС279826)(РС286164)(РС295605)(РС329347)'11.6,8.0,0035+14.12,5.0,00144+(4.6+2.12+2.9).0,001''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м'т конструкций'*
12	С1214-205-0202'11.6,8.0,0035''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 80 х 40 мм. толщ 1,8мм'т'*
13	С1214-205-0201'14.12,5.0,00144''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм, толщ 1,8мм'т'*
14	С1214-205-0201'(4.6+2.12+2.9).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм. толщ.1,5мм'т'*
15	Е1109-0401-0101'1,04353''Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом'т'*
16	Е1112-0107-0103(РС295697РС134950)'12.6.1,15''Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа'м² кровли'*
17	Е1109-0108-0401(РС2468)(РС295697РС134950)'105.1,1''Облицовка наружных стен стальным профилированным листом'м²'*
18	Е1110-0402-0301(РС783)'3.3''Монтаж ворот с распахивающимися полотнами и калитками с каркасом стальным'м² полотна'*
19	Е1111-0102-0103(РС100261РС100414)'12.6.0,12''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных'м³ подстилающего слоя'*
20	Е1111-0102-0109'12.6.0,06''Устройство подстилающих слоев бетонных'м³ подстилающего слоя'*
21	**К'Айтбай О.К.***