

«Шымкент қаласы Әкімдігінің  
«Су құбыры және канализация басқармасы» МКК

Бас инженер

Калмырзаев Б.

2026 ж.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

### 1. Сатып алынатын жұмыстардың атауы

Шымкент қаласы бойынша ГКП на ПХВ «Су құбыры және кәріз басқармасы» су құбыры және кәріз желілерінде жүргізілген авариялық жұмыстарды жүргізілген қазба жұмыстарынан кейін асфальтобетон жамылғысын қалпына келтіру жұмыстары (шұңқырлы жөндеу).

### 2. Жұмыстардың қысқаша сипаттамасы

Тапсырыс берушінің су құбыры және кәріз желілерінде авариялық, ағымдағы және жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде бұзылған асфальтобетон жамылғысын қалпына келтіру, оның ішінде автомобиль жолдары, тротуарлар, квартал ішілік және аулалық аумақтар.

### 3. Жұмыстарды орындау орны

Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, ГКП на ПХВ «СҚЖКБ» балансына немесе пайдалану аймағына жататын көше-жол желісі және өзге аумақтар.

### 4. Жұмыстардың көлемі

Жұмыстардың көлемі нақты қажеттілікке байланысты анықталады және Тапсырыс берушінің өтінімдері мен ақау актілері негізінде орындалады.

Төлем нақты орындалған және қабылданған жұмыс көлемі бойынша жүргізіледі. Қаржы жылы ішінде, бірақ 360 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

### 5. Орындалатын жұмыстардың құрамы

Мердігер төмендегі жұмыстар кешенін орындауға міндетті:

- жонделетін учаскені дайындау (қоқыстан, кірден және шаңнан тазалау);
- бүлінген асфальтобетон жамылғысын тегіс жиектер қалыптастыра отырып шабу немесе фрезерлеу;
- жол жабындысының бұзылған қабаттарын алып тастау;
- негізді қалпына келтіру (күм, ҚҚС, қиыршық тас) қабаттап тығыздау арқылы;
- жиектер мен негізді битум эмульсиясымен немесе ыстық битуммен өңдеу;
- ыстық ұсақ түйіршікті асфальтобетон қоспасын төсеу;
- асфальтобетон қоспасын механикаландырылған тәсілмен тығыздау;
- жабындыны қолданыстағы жол жамылғысымен бір деңгейге келтіру;
- аумақты тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару.

### 6. Материалдарға қойылатын талаптар

- Асфальтобетон қоспасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттарға (СТ РК, ГОСТ) сәйкес болуы тиіс.

- Битум және битум эмульсиялары сертификатталған және ҚР аумағында қолдануға рұқсат етілген болуы қажет.
- Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және сәйкестік сертификаттарымен қамтамасыз етілуі тиіс.

#### **7. Технологиялық және сапалық талаптар**

- Жұмыстар Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес орындалуы тиіс.
- Асфальтобетон қабатының қалыңдығы қолданыстағы жамылғыға сәйкес, бірақ кемінде 4 см болуы қажет.
- Тығыздау нәтижесінде шоғу, жарықтар және деформациялар болмауы тиіс.
- Дайын жабын тегіс, ойықтарсыз, қабаттанусыз және ақаусыз болуы қажет.

#### **8. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары**

- Мердігер еңбекті қорғау, техника және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті.
- Жұмыс жүргізілетін аумақ қоршалып, ескерту белгілері орнатылуы тиіс.
- Жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі қажет.

#### **9. Жұмыстарды қабылдау**

- Орындалған жұмыстарды қабылдау Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен жүзеге асырылады.
- Қабылдаудың негізі – орындалған жұмыстар актісі.
- Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін жұмыстар қабылданбайды.

#### **10. Кепілдік міндеттемелер**

Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі – қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.


#### **11. Жұмыстарды орындау мерзімі**

Жұмыстар мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімдерде және Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша орындалады.

#### **12. Өзге шарттар**

- Мердігер қажетті техникамен, жабдықпен, материалдармен және білікті мамандармен өз бетінше қамтамасыз етеді.
- Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындар шарт бағасына енгізіледі.
- Мердігер қолданыстағы инженерлік желілер мен абаттандыру элементтерінің сақталуына жауапты.

**Басшы орынбасары**



**С. Дильдабеков**