



Генпроектировщик: ТОО «Институт «Агропромпроект»

Лицензия № 24033813 от 26.11.2024 года

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Алтынсаринского района"
Управления образования акимата Костанайской области**

***Внутреннее газоснабжение котельной
в с. Б. Чураковка Костанайской области***

Рабочий проект

Паспорт проекта

13-26-ОПЗ

г. Костанай 2026г.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №



Генпроектировщик: ТОО «Институт «Агропромпроект»
Лицензия № 24033813 от 26.11.2024 года

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Алтынсаринского района"
Управления образования акимата Костанайской области**

**Внутреннее газоснабжение котельной
в с. Б. Чураковка Костанайской области**

Рабочий проект

Паспорт проекта

13-26-ОПЗ

Директор
Главный инженер проекта
Нормоконтроль






Шилохвостов Д.С.
Кусаинов Н.А.
Солопова А.М.

г. Костанай 2026г.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Производительность -500 КВт Общий расход газа -98,0 м³/час Количество рабочих при строительстве -3 мес	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах в ценах 2026 г. - 3 913,762 Тys. тенге В т.ч. -СМР -1 352,724 Тys. тенге -оборудование - 1 613,042 Тys. тенге -прочие -947,996 Тys. тенге Продолжительность строительства 1- мес

Дополнительные сведения в том числе:
- состав проекта (рабочего проекта)
Том 1 Паспорт проекта
Том 2 Общая пояснительная записка.
Том 3 Газоснабжение. Внутренние устройства
Том 4 Проект организации строительства
Том 5 Сметная документация

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки
Согласно Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 161 г объект относится к объектам III уровню ответственности.
Точка подключения: Строящийся полиэтиленовый газопровод низкого давления, проложенный в подземном исполнении, в районе данного объекта (конкретно определить при проектировании).
газопровода в точке подключения – Д 125мм. Давление газа в точке подключения – 0,002 МПа
Проектом предусмотрено строительство внутреннего газопровода котельной.
Помещение котельной, имеет негорючие стены, пол и перекрытие, естественное и искусственное освещение, вытяжную шахту, обеспечивающую трехкратный воздухообмен в помещении. За легкобросываемую конструкцию принято оконное остекление .
В помещении котельной проектом предусмотрено газоснабжение 2-ух существующих котлов КВа-0,5 с горелками Еасооп Е-RS 44/1 в комплекте с газовой рампой Т-MB-DLE 412 производительностью 500 кВт.
Максимальный расход газа горелкой- 49,0 м³/час, минимальный - 11,7 м³/час. Общий расход газа равен 98,0 м³/час.
Отопительные котлы и горелки оснащены заводской автоматикой безопасности и регулирования. Отвод продуктов сгорания предусматривается в обособленные дымовые трубы.
Учет расхода газа предусматривается счетчиком TYL-G100-DN80-PN16, Qmax=160,0 м³/час, Qmin=3,2 м³/час, установленным на газопроводе низкого давления 0.002 МПа.

Должность и Ф.И.О. руководителя
Директор Шиловостов Д.С.
подпись.

М.П. 

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта Солопова А.М. 21.09.2026г. – дата составления.
подпись. 

Взам инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.								Лист	
						13-26-ПП						2	
зм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата								