Форма 1

Заказчик ТУ аппарат акима село Акшукур А. Шайкиев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 189 400,476 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26 124,204 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство грейдерной автодороги 4-го квартала, ул.Сарсенова(длина 8,1 км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района

(наименование стройки)

в ценах на 3 квартал 2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	155 501,212	--	--	155 501,212
		Всего по главе	**155 501,212**	--	--	**155 501,212**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**155 501,212**	--	--	**155 501,212**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**155 501,212**	--	--	**155 501,212**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**155 501,212**	--	--	**155 501,212**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 775,061	--	--	7 775,061
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**163 276,273**	--	--	**163 276,273**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	26 124,204	26 124,204
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**163 276,273**	--	**26 124,204**	**189 400,476**

Составил: ИП Кусайынова

ИП КУСАЙЫНОВА

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Строительство грейдерной автодороги 4-го квартала, ул.Сарсенова(длина 8,1 км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района

Наименование объекта:

Локальная смета № 9980
(Локальный сметный расчет)

на Строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	155 501,212	тыс. тенге
Средства на оплату труда	44 612,04	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	8,659	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**155 501 212**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34 761 480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 570 400*
		машины и механизмы	тенге			36 506 220
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 850 560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64 377 037
		перевозки	тенге			19 856 475
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 659		
	Раздел 1:	**Общестроительные работы**				**135 644 737**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34 761 480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 570 400*
		машины и механизмы	тенге			36 506 220

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	78,3432	23 060	1 806 594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*78,3432*	*5 274*	*413 182*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	240,58944	13 061	3 142 339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*240,58944*	*3 693*	*888 497*
2.2.4	321-211-0202	Машины поливомоечные 10000 л	маш.-ч	45,99504	14 571	670 194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*45,99504*	*3 693*	*169 860*
2.3		материалы, изделия и конструкции			6 509	31 633 740
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	5 929,2	5 325	31 572 990
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	340,2	173	58 855
3	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**м² основания или покрытия**	**48 600**	**646**	**31 395 600**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			253	12 295 800
		в том числе оплата труда рабочих			*129*	*6 269 400*
3.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2 102,6304	5 851	12 302 490
3.2		машины и механизмы			391	19 002 600
		в том числе оплата труда машинистов			*113*	*5 491 800*
3.2.1	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	26,28288	10 249	269 373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*26,28288*	*3 693*	*97 063*
3.2.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	367,96032	14 023	5 159 908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*367,96032*	*4 413*	*1 623 809*
3.2.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	339,65568	17 371	5 900 159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*339,65568*	*5 274*	*1 791 344*
3.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	117,26208	23 060	2 704 064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*117,26208*	*5 274*	*618 440*
3.2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	299,22048	13 061	3 908 119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*299,22048*	*3 693*	*1 105 021*
3.2.6	321-211-0202	Машины поливомоечные 10000 л	маш.-ч	72,27792	14 571	1 053 162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*72,27792*	*3 693*	*266 922*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2	97 200
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	510,3	173	88 282

1	2	3	4	5	6	7
8	412-102-0418 *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	Перевозка строительных грузов /штыба/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	13 500	25	337 500

Составил ИП Кусайынова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП КУСАЙЫНОВА

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 9980

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	5 929,2	5 325	31 572 990
2	прайс-лист	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	5 832	3 970,85	23 157 997
3	261-107-0798 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголь каменный СС ГОСТ 32464-2013	т	300	31 615	9 484 500
4	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	871,5	173	150 770
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			64 377 037
		Всего по ведомости:	**тенге**			64 377 037

Исходные данные : Э9980

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э9980'К9Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМ+Ш1БВ1Р"12.07""""*
2	**Ю"Строительство грейдерной автодороги 4-го квартала, ул.Сарсенова(длина 8,1 км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района'9980-2026""""9980'Строительно-монтажные работы'дефектный акт"в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.***
3	**РОбщестроительные работы***
4	Е1101-0703-0202(РС3102РС3105)'8100.6"Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2'м² спланированной площади*
5	Е1127-0401-0102(РС2478РС3426)'8100.6.0,1"Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м³ материала основания в плотном теле*
6	Е1127-0402-0101(РС2473РС619)(РС2478РС3426)(РС100414)'8100 6"Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см'м² основания или покрытия*
7	СТпрайс-лист(=19)'8100.6.0,12'3970,85'Щебеночно-песчаная смесь С4'м³*
8	Е1127-0401-0102(РС2450РС3453)(РС2459РС1905)(РС2478РС3426)(РС100414РС147750=1)'(2000.6.0,1):4"Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из штыба'м³ материала основания в плотном теле*
9	**РТранспортировка материалов***
10	С3412-102-0418'8100.6.0,12.1,6.45"Перевозка строительных грузов /ЩПС/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км'т·км*
11	С3412-102-0418'8100.6.0,1.1,65.45"Перевозка строительных грузов /ПГС/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км'т·км*
12	С3412-102-0418'(1200.45):4"Перевозка строительных грузов /штыба/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км'т·км*
13	К*