Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Майқайың кенті әкімі аппаратының "Кенші мәдени-сауық орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Майқайың кенті әкімі аппаратының "Кенші мәдени-сауық орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17925657-1
Конкурстың атауы:	Установка кондиционеров в здании дома культуры
Лоттың нөмірі:	№ 87401171-ОК1
Лоттың атауы	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	432212.200.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	882000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	882000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	16 дней после вступления договора в силу
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Өнім атауы: 3 кондиционерді сатып алу және орнату қызметтері. Кондиционер (сплит-жүйе). Түрі: қабырғаға орнатылатын сплитжүйе. Жұмыс режимдері: салқындату және жылыту. Қызмет көрсетілетін аумақ: кемінде 27 м². Салқындату қуаты: кемінде 770 Вт. Жылыту қуаты: кемінде 850 Вт. Салқындату қуаты: кемінде 9 000 BTU/сағ. Жылыту қуаты: кемінде 9 000 BTU/сағ. Энергия тиімділігі класы: А-дан төмен емес. Компрессор түрі: Қосу/Өшіру. Хладагент: R410A немесе баламасы. Салқындату режиміндегі қуат тұтынуы: 770 Вт-тан аспайды. Жылыту режиміндегі қуат тұтынуы: 850 Вт-тан аспайды. Ішкі блоктың ауа ағыны: кемінде 950 м³/сағ. Ішкі блоктың шу деңгейі: 47 дБ-дан аспайды. Автоматты түрде қайта іске қосу функциясы: қолжетімді. Өзін-өзі тазалау функциясы: қолжетімді. Зеңнің алдын алу функциясы: қолжетімді. IFeel функциясы (қашықтан басқару пультінің орналасқан жеріне негізделген температураны басқару) немесе баламасы. Ауа ағынының төрт жақты таралуы. Артқы жарығы бар қашықтан басқару пульті. Қуат кернеуі: 220–240 В, 50 Гц. Құбыр диаметрі: сұйықтық желісі Ø6,35 мм, газ желісі Ø12,7 мм немесе баламасы. Жеткізу жинағына мыналар кіруі керек: ішкі блок; сыртқы блок; қашықтан басқару пульті; электр кабелі кемінде 4 м; орнату жинағы (мыс түтіктер) кемінде 3 м; пайдалану нұсқаулығы орыс тілінде. Кепілдік: кемінде 24 ай. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған, механикалық зақымдалмаған болуы керек. Бағаға кондиционерлерді орнатумен байланысты барлық шығындар (орнату, электр желісіне қосу, кабель арнасына кабель төсеу, салқындату/жылыту функциясын тексеру және басқа да байланысты шығындар, соның ішінде кронштейндер мен тұтынылатын бекіткіштер Жеткізушінің есебінен). Бөлінген жүйені орнату кезінде зақымдалған қабырғалар мен басқа да жабындарды Жеткізушінің есебінен толық қалпына келтіру. Ішкі және сыртқы блоктарды орнату орны Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр Кенши" Аппарат акима поселка Майкаин
Наименование организатора	Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр Кенши" Аппарат акима поселка Майкаин
№ конкурса:	№ 17925657-1
Наименование конкурса:	Установка кондиционеров в здании дома культуры
Номер лота:	№ 87401171-ОК1
Наименование лота:	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	432212.200.000000
Наименование работы:	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	882000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	882000
Срок выполнения работы:	16 дней после вступления договора в силу

Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Наименование товара: Приобретние и установка кондиционеров 3 штук. Тип: настенная сплит-система. Режимы работы: охлаждение и обогрев. Обслуживаемая площадь помещения: не менее 27 м². Мощность охлаждения: не менее 770 Вт. Мощность обогрева: не менее 850 Вт. Производительность по охлаждению: не менее 9000 BTU/ч. Производительность по обогреву: не менее 9000 BTU/ч. Класс энергоэффективности: не ниже А. Тип компрессора: On/Off. Хладагент: R410A или эквивалент. Потребляемая мощность в режиме охлаждения: не более 770 Вт. Потребляемая мощность в режиме обогрева: не более 850 Вт. Расход воздуха внутреннего блока: не менее 950 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока: не более 4 7дБ. Функция авторестарта: наличие. Функция самоочистки: наличие. Функция предотвращения образования плесени: наличие. Функция IFeel (контроль температуры по месту нахождения пульта) или эквивалент. Четырехстороннее распределение воздушного потока. Пульт дистанционного управления с подсветкой. Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. Диаметр трубопроводов: жидкостная линия Ø6,35 мм, газовая линия Ø12,7 мм или эквивалент. Комплект поставки должен включать: внутренний блок; наружный блок; пульт дистанционного управления; электрический кабель не менее 4 м; монтажный комплект (медные трубки) не менее 3 м; руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантия: не менее 24 месяцев. Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления, без механических повреждений. В стоимость должны быть включены все расходы, связанные с установкой кондиционеров (монтаж, подключение к сети питания, прокладка кабеля в кабель канале, проверка работоспособности охлаждения/нагрева и иные сопутствующие расходы, включая кронштейны и расходный крепежный материал за счет сил и средств Поставщика. Полное восстановление поврежденных стен и иных покрытий при монтаже сплит- системы за счет сил и средств Поставщика. Место установки внутреннего и наружного блока согласовать с Заказчиком.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	