Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17960971-1
Конкурстың атауы:	Алатау ауданы әкімінің аппаратына сатып алулар
Лоттың нөмірі:	№ 86826491-ОК1
Лоттың атауы	Жерлеу орындарын қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	960311.000.000002
Қызметтің атауы:	Жерлеу орындарын қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	33297128.76
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	33297128.76
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	БЕКІТЕМІН _____ _____ 20___ жылғы «___» _____ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Алматы қаласы Алатау ауданының зираттары аумақтарындағы ағаштарды санитариялық кесу және күтіп-ұстау жұмыстарын орындауға арналған 1. Жалпы мәліметтер Тапсырыс беруші: «Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің аппараты» КММ. Жұмыстарды орындау орны: 1-қосымшаға сәйкес Алматы қаласы Алатау ауданында орналасқан зираттардың аумақтары. Жалпы көлемі: 3 350 (үш мың үш жүз елу) ағашты санитариялық кесу және шартты орындау мерзімі ішінде осы ағаштарды күтіп-ұстау. Ағаштарды нысандар бойынша бөлу Тапсырыс беруші мен Мердігердің бірлескен тексеру нәтижелері бойынша мекенжайлық ведомость арқылы рәсімделеді. Жұмыстарды орындау мерзімі: шартта және келісілген күнтізбелік кестеде белгіленген мерзімдерде. Кесу ағаштардың жай-күйін, түрлік ерекшеліктерін, маусымдылықты және ауа райын ескере отырып жүргізіледі. Жұмыстардың мақсаты: ағаштардың санитариялық жағдайын жақсарту, құрғақ, зақымданған және қауіпті салбыраған бұтақтарды алып тастау, келушілердің қауіпсіздігін және жерлеу орындарының сақталуын қамтамасыз ету. 2. Жұмыстардың құрамы мен көлемі № Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Көлемі 1 Ағаштарды тексеру, сәйкестендіру, мекенжайлық ведомость пен кесте жасау ағаш 3 350 2 Әр ағаштың жай-күйіне сәйкес технологияны таңдап, санитариялық кесу ағаш 3 350 3 Ағаштарды күтіп-ұстау: қарап тексеру, дің маңы учаскелерін күту, қажет болса суару, зақымдар мен қауіпті бұтақтарды анықтау ағаш 3 350 4 Кесу қалдықтарын жинау, шығару, тиеу, әкету және жұмыс учаскелерін тазалау кешен Барлық жұмыс көлемі бойынша Санитариялық кесу көлемінде әр ағаш бір рет есепке алынады. Сол ағашты күтіп-баптау бойынша қайталанатын операциялар қабылдауға ұсынылатын ағаштар санын көбейтпейді. Суару және басқа да қайталанатын іс-шаралар нақты көлемдері мен күндері көрсетіліп, жұмыстар журналында тіркеледі. 3. Дайындық іс-шаралары Кесу басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушінің өкілімен және зират әкімшілігімен бірлесіп ағаштарды тексереді, жұмыс учаскелерін, жасыл желектердің жай-күйін, кірме жолдардың қолжетімділігін, жерлеу орындарының, қоршаулардың, әуе желілерінің және өзге коммуникациялардың орналасуын анықтайды. Мекенжайлық ведомоста әр ағаштың реттік нөмірі, зират пен учаске атауы, ағаш түрі, шамамен биіктігі мен діңінің диаметрі, анықталған ақаулары және қажетті операциялар көрсетіледі. Нөмірлеу ведомость деректерін фотоматериалдармен және орындалған жұмыстар актілерімен салыстыруды қамтамасыз етеді. Мердігер Тапсырыс берушіге күнтізбелік кестені, жұмыстарды қауіпсіз орындау схемасын және қалдықтарды әкету тәртібін ұсынады. Учаскелер қоршалып, ескерту белгілері орнатылады, келушілер үшін қауіпсіз айналып өту жолы ұйымдастырылады. Жұмыстардың уақыты мен учаскелерге кіру тәртібі зират әкімшілігімен келісіледі. 4. Санитариялық кесуге қойылатын талаптар Құрғақ, сынған, ілініп қалған, ауруға шалдыққан және зақымданған бұтақтар, сондай-ақ келушілерге, ескерткіштерге,

	қоршауларға, құрылыстар мен коммуникацияларға тікелей қауіп төндіретін бұтақтар алынып тасталады. Бір-бірімен айқасқан және үйкелетін бұтақтар зақымдану немесе оның туындау қаупі болған жағдайда іріктеп кесіледі. Кесу кезінде ағаштың тіршілік қабілеті, ұшар басының табиғи пішіні мен орнықтылығы сақталады. Сау негізгі бұтақтарды негізсіз алып тастауға, ағаштың ұшын жаппай кесуге, қабығын сыдыруға, діңін жаруға және ілініп қалған бұтақтарды қалдыруға жол берілмейді. Кесу жарамды әрі өткір құралмен бұтақтың діңмен түйіскен жеріндегі жуандау шекарасы бойынша, дің ұлпаларын зақымдамай және қажетсіз бұтақ түбірлерін қалдырмай орындалады. Ірі бұтақтар қабықтың жыртылуын болдырмау үшін бірнеше кезеңмен кесіледі. Зақымданған бөліктерден сау бөліктерге ауысқанда құрал тазартылып, залалсыздандырылады. Жерлеу орындарының, ескерткіштер мен қоршаулардың үстіндегі бұтақтар арқандар мен такелаж жабдықтары арқылы бақыланатын түсіру әдісімен бөлшектеп алынады. Бұтақтарды жерлеу орындарына, ескерткіштерге, жолдарға және инженерлік құрылыстарға еркін тастауға тыйым салынады. Биіктіктегі жұмыстар тиісті қол жеткізу және сақтандыру құралдарын қолданып, қауіпті аймақты қоршау арқылы орындалады. Автогидрокөтергіш қауіпсіз кіріп, орнатуға болатын жерлерде қолданылады; тар учаскелерде жұмыстарды орындау жоспарында келісілген өзге қауіпсіз технология пайдаланылады. Ағаштарды толық кесіп тастау, түбірлерді қопару, жасарту мақсатында кесу және жаңа жерлеу орындары үшін аумақты тазарту санитариялық кесу көлеміне кірмейді. Апаттық ағаш анықталған жағдайда Мердігер қауіпті учаскені қоршап, жеке шешім қабылдау үшін Тапсырыс берушіге дереу хабарлайды. 5. Ағаштарды күтіп-ұстау Мердігер шарт мерзімі ішінде күтіп-ұсталатын ағаштарды айына кемінде бір рет, сондай-ақ қатты желден, қар жауғаннан және бұтақтардың зақымдануына әкелуі мүмкін өзге құбылыстардан кейін қарап тексереді. Тексеру нәтижелері журналда тіркеледі. Қолжетімді дің маңы учаскелерінде ағаш қалдықтарын жинау, арамшөптер мен қажетсіз тамыр атпаларын жою, қажет болған жағдайда топырақтың беткі қабатын абайлап қопсыту орындалады. Жұмыстар тамырларды, қабір үсті құрылыстарын және мәдени екпелерді зақымдамай жүргізіледі. Суару топырақтың ылғалдылығын, ағаштардың жасы мен жай-күйін, температураны және жауын-шашынды ескеріп, қажет болған жағдайда жүргізіледі. Суды жеткізуді, шлангілер мен құрал-сайманды Мердігер қамтамасыз етеді. Су алу орындары келісіледі; топырақты шайып кетуге, қабірлерді су басуға және судың тұрып қалуына жол берілмейді. Ауру, зиянкестер, құрау немесе зақымдану белгілері анықталғанда Мердігер Тапсырыс берушіге хабарлап, күтім шараларын ұсынады. Препараттар, технология, көлем және келушілерді қорғау шаралары жеке келісілмей химиялық өңдеу жүргізілмейді. Суару саны, су шығыны, дің маңы учаскелерін өңдеу ауданы және қосымша іс-шаралар тиісті жұмыстар басталғанға дейін күтім ведомосында және күнтізбелік кестеде шарттың нысанасы мен бағасы шегінде белгіленеді. 6. Жерлеу орындарының сақталуы және

	қауіпсіздік Мердігер қабірлердің, ескерткіштердің, қабір үсті құрылыстарының, қоршаулардың, орындықтардың, жолдар мен коммуникациялардың сақталуын қамтамасыз етеді. Олардың тікелей маңында жұмыстар басталғанға дейін қолданыстағы жай-күйі фотосуретке түсіріледі. Техниканың жерлеу орындарының үстімен жүруіне, тіректерді қабірлерге және орнықсыз топыраққа орнатуға, бұтақтарды қабірлерге жинауға, такелажды ескерткіштер мен қоршауларға бекітуге жол берілмейді. Техника тіректеріне түсетін жүктемеге және негіз жағдайына сәйкес төсемдер қолданылады. Жерлеу және еске алу іс-шаралары кезінде шу туғызатын немесе өтуге кедергі келтіретін жұмыстар тиісті учаскеде зират әкімшілігімен келісу бойынша тоқтатыла тұрады. Келушілердің кіруі тек қажетті қауіпті аймақ шегінде шектеледі. Мердігер жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаны тағайындайды, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен, жарамды жабдықпен және орындалатын операцияларға сәйкес даярлықпен қамтамасыз етеді. Қауіпті ауа райында, көріну жеткіліксіз болғанда және өзге қауіпті жағдайларда биіктіктегі жұмыстар тоқтатыла тұрады. Мердігердің кінәсінен келтірілген зақымдар актімен тіркеліп, қалпына келтіру тәсілі Тапсырыс берушімен және мүдделі тұлғалармен келісілгеннен кейін Мердігердің есебінен жойылады. 7. Кесу қалдықтарын жинау және әкету Кесілген бұтақтар мен ағаш қалдықтары кесу жұмыстарының орындалуына қарай жиналады. Учаскедегі операциялар аяқталғаннан кейін жаяу жүргінші және көлік жолдары дереу босатылады. Қалдықтар келесі жұмыс күні аяқталғанға дейін әкетіледі; уақытша жинауға тек келісілген қауіпсіз жерде жол беріледі. Мердігер тар учаскелерден қалдықтарды шығаруды, қажет болса ұсақтауды, тиеуді және оларды қабылдауға арналған орындарға тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қалдықтарды жағуға және рұқсат етілмеген жерлерге орналастыруға жол берілмейді. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша қалдықтардың қабылдаушы ұйымға берілгенін растайтын құжаттар ұсынылады. 8. Ұйымдастыру, бақылау және қабылдау Мердігер келісілген кестені орындауға жеткілікті мөлшерде техника, көлік, кесу құралдарын, такелаж жабдықтарын, қоршауларды, қорғаныш құралдарын және жұмыскерлерді қамтамасыз етеді. Жабдықтың түрі мен параметрлері ағаштардың биіктігіне, қол жеткізу жағдайларына және жұмыс технологиясына қарай таңдалады. Тексеруге, кесуге, күтімге, су жеткізуге, техниканы пайдалануға, құрылыстарды қорғауға, қалдықтарды жинау мен әкетуге, тазалауға және есептілікті рәсімдеуге жұмсалатын барлық шығындар жұмыстардың құнына кіреді. Қабылдау нақты орындалған жұмыстар бойынша жүргізіледі. Мердігер өңделген ағаштарды сәйкестендіретін мекенжайлық ведомосты, күтім журналын, жұмыстарға дейінгі және кейінгі фотоесепті, қалдықтарды жинау мен әкету туралы мәліметтерді және орындалған жұмыстар актісін ұсынады. Аралық көлемдер ағаштарды қайталап есепке алмай, өспелі қорытындымен рәсімделеді. Сапа өлшемдері: келісілген операциялардың орындалуы; ілініп қалған бұтақтардың, жұмыстар салдарынан дің мен қабық зақымдарының болмауы; жерлеу

	орындары мен құрылыстардың сақталуы; жолдар мен жұмыс учаскелерінің тазалығы; ағаштардың нақты санының мекенжайлық ведомосқа сәйкестігі. Ескертулер шарт мерзімі шегінде жою мерзімі көрсетіліп, актімен рәсімделеді. 1-қосымша. Зираттар тізбесі Жұмыстарды орындау орындары ұсынылған мекенжайлар тізбесіне сәйкес қалыптастырылған. Жалпы көлемі 3 350 ағашты нысандар бойынша бөлу жұмыстар басталғанға дейін мекенжайлық ведомоста тіркеледі. Нысандар тобы № Орналасқан жері және координаттары 1 Батыс - ИЗА, ЖЭО-2-нің шығысында 43.304363° 76.813515° 2 Шағынаудан Алгабас, көшесі Турдиева 43.287898, 76.784403 3 Шағынаудан Акбулак, көшесі Каскасу 2 43.249929° 76.819333° 4 Шағынаудан "Мадинет", батыс бөлігі 43.344454° 76.805785° 5 Шағынаудан "Мадинет", солтүстік-батысы 43.348907° 76.811474° 6 Шағынаудан Бурундай 43.353357, 76.835785 № Орналасқан жері және координаттары 1 Шағынаудан Бурундай, көшесі Меруерт 43.33622° 76.838821° 2 Шағынаудан Бурундай, көшесі Меруерт 43.335981° 76.836165° 3 Красный Трудовик, шағынаудан Томирис, көшесі Колсай, 1/1 43.333276° 76.841793° 4 Красный Трудовик, шағынаудан Томирис, көшесі Кайыма Мухамедханова, 6 43.3251° 76.845648° 5 Шағынаудан "Ожет" Бейсібаев көшесінің батысында. Красноармейская көшесі, 8а (ескі мұсылман зираты) 43.321964° 76.881357° 6 ШағынауданОжет, көшесі Сулукол, 26 43.307196° 76.887653° 7 Шағынаудан Ожет, көшесі Бекболатова, 221 43.331869° 76.887139° № Орналасқан жері және координаттары 1 Шағынаудан Саялы, көшесі Бесагаш 43.303457, 76.843254 2 Шағынаудан Айгерим-2, көшесі Текес, 70, Бенберин және Әубәкіров көшелерінің қиылысы 43.284294° 76.841331° 3 Шағынаудан Самгау, көшесі Телконыр, 31 43.274745° 76.868883° 4 Заря-Восток,шағынаудан Шапагат, көшесі Талбесик 43.277212° 76.876027° 5 Шағынаудан Шанырак-2, Тұрысов көшесі 79 43.290819° 76.846053° 6 Шағынаудан Кок-Кайнар, Заречная көшесі, 11 43.291963° 76.843228° Самғау шағынауданы, Телқоңыр көшесі, 31 (43.274745, 76.868883) мекенжайындағы нысан үшінші лоттың бастапқы тізбесінде қайталанып көрсетілгендіктен, осы тізбеде бір рет берілді. 2-қосымша. Ағаштар мен жұмыс көлемдерінің мекенжайлық ведомосы Бірлескен тексеру нәтижелері бойынша толтырылады. Ведомость бойынша ағаштардың жалпы саны — 3 350 дана. № Зират, учаске / координаттар Түрі, биіктігі, диаметрі Жай-күйі және операциялар Күні, орындалу белгісі Барлығы: 3 350 ағаш. Жазбалар саны көп болғанда ведомость реттік нөмірлеуі бар жеке қосымша ретінде жүргізіледі. Күтім ведомосы Нысан / ағаштар Іс-шара Өлшем бірлігі Кезеңдегі көлемі Мерзімі / жиілігі Суару м³ Дің маңы учаскелерін күту м² Қарап тексеру тексеру Ай сайын және қауіпті ауа райы құбылыстарынан кейін Тапсырыс беруші: _____ Мердігер: _____ Жасалған күні: 20___ жылғы «___» _____

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17960971-1
Наименование конкурса:	Закупки для Аппарата акима Алатауского района
Номер лота:	№ 86826491-ОК1
Наименование лота:	Услуги по содержанию мест захоронений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	960311.000.000002
Наименование услуги:	Услуги по содержанию мест захоронений
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	33297128.76
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	33297128.76
Срок оказания услуги:	до 31 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	УТВЕРЖДАЮ _____ _____ «___» _____ 20___ г. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на выполнение работ по санитарной обрезке и содержанию деревьев на территориях кладбищ Алатауского района города Алматы 1. Общие сведения Заказчик: КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы». Место выполнения работ: территории кладбищ, расположенных в Алатауском районе города Алматы, согласно приложению 1. Общий объём: санитарная обрезка 3 350 (трёх тысяч трёхсот пятидесяти) деревьев и содержание этих же деревьев в течение срока исполнения договора. Распределение деревьев по объектам оформляется адресной ведомостью по результатам совместного обследования Заказчиком и Подрядчиком. Срок выполнения работ: в сроки, установленные договором и согласованным календарным графиком. Обрезка проводится с учётом состояния деревьев, породных особенностей, сезонности и погодных условий. Цель работ: улучшение санитарного состояния деревьев, устранение сухих, повреждённых и опасно нависающих ветвей, обеспечение безопасности посетителей и сохранности мест захоронений. 2. Состав и объём работ № Наименование работ Ед. изм. Объём 1 Обследование, идентификация деревьев, составление адресной ведомости и графика дерево 3 350 2 Санитарная обрезка деревьев с подбором технологии по состоянию каждого дерева дерево 3 350 3 Содержание деревьев: осмотры, уход за приствольными участками, полив при необходимости, выявление повреждений и опасных ветвей дерево 3 350 4 Сбор, вынос, погрузка, вывоз порубочных остатков и уборка рабочих участков комплекс По всему объёму работ Каждое дерево учитывается в объёме санитарной обрезки однократно. Повторные операции по уходу за тем же деревом не увеличивают количество деревьев, предъявляемых к приёмке. Полив и иные повторяющиеся мероприятия отражаются в журнале работ с указанием фактических объёмов и дат. 3. Подготовительные мероприятия До начала обрезки Подрядчик совместно с представителем Заказчика и администрацией кладбища обследует деревья, определяет участки работ, состояние насаждений, доступность подъездов, расположение захоронений, ограждений, воздушных линий и иных коммуникаций. На каждое дерево в адресной ведомости указываются порядковый номер, кладбище и участок, порода, ориентировочные высота и диаметр ствола, выявленные дефекты, требуемые операции. Нумерация обеспечивает сопоставление ведомости с фотофиксацией и актами выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику календарный график, схему безопасного производства работ и порядок вывоза остатков. Участки ограждаются, размещаются предупреждающие знаки, организуется безопасный обход для посетителей. Работы согласуются с администрацией кладбища по времени и доступу к участкам. 4. Требования к санитарной обрезке Удалению подлежат сухие, сломанные, зависшие, поражённые и повреждённые ветви, а также ветви, создающие непосредственную угрозу посетителям, памятникам, оградам, сооружениям и коммуникациям. Пересекающиеся и трущиеся ветви удаляются

	выборочно при наличии повреждений или риска их возникновения. Обрезка выполняется с сохранением жизнеспособности дерева, естественной формы и устойчивости кроны. Не допускаются необоснованное удаление здоровых скелетных ветвей, сплошное обезвершинивание, обдир коры, расщепление ствола и оставление зависших ветвей. Срезы выполняются исправным острым инструментом по границе ветвевого наплыва, без повреждения тканей ствола и без необоснованных пеньков. Крупные ветви удаляются в несколько приёмов с предотвращением отрыва коры. Инструмент очищается и обеззараживается при переходе от поражённых участков к здоровым. Ветви над захоронениями, памятниками и ограждениями снимаются отдельными частями с контролируемым спуском при помощи верёвок и такелажа. Свободное сбрасывание ветвей на места захоронений, памятники, дорожки и инженерные сооружения запрещается. Работы на высоте выполняются с применением подходящих средств доступа, страховки и ограждения опасной зоны. Автогидроподъёмник используется там, где обеспечены безопасный подъезд и установка; на стеснённых участках применяется иная безопасная технология, согласованная в плане производства работ. Вырубка деревьев, корчевание пней, омолаживающая обрезка и расчистка территории под новые захоронения в объём санитарной обрезки не включаются. При выявлении аварийного дерева Подрядчик ограждает опасный участок и незамедлительно уведомляет Заказчика для принятия отдельного решения. 5. Содержание деревьев Подрядчик проводит осмотр обслуживаемых деревьев не реже одного раза в месяц в течение срока договора, а также после сильного ветра, снегопада и иных явлений, способных вызвать повреждение ветвей. Результаты осмотров фиксируются в журнале. В пределах доступных приствольных участков выполняются сбор древесного мусора, удаление сорной растительности и нежелательной прикорневой поросли, осторожное поверхностное рыхление при необходимости. Работы выполняются без повреждения корней, надмогильных сооружений и культурных посадок. Полив выполняется при необходимости с учётом влажности почвы, возраста и состояния деревьев, температуры и осадков. Доставка воды, шланги и инвентарь обеспечиваются Подрядчиком. Места забора воды согласовываются; не допускаются размыв грунта, затопление могил и застой воды. При выявлении признаков заболеваний, вредителей, усыхания либо повреждений Подрядчик информирует Заказчика и предлагает меры ухода. Химическая обработка без отдельного согласования препаратов, технологии, объёма и мер защиты посетителей не проводится. Количество поливов, расход воды, площадь обработки приствольных участков и дополнительные мероприятия определяются в ведомости ухода и календарном графике до начала соответствующих работ, в пределах предмета и цены договора. 6. Сохранность захоронений и безопасность Подрядчик обеспечивает сохранность могил, памятников, надмогильных сооружений, оград, скамеек, дорожек и коммуникаций. Перед началом работ в непосредственной близости от них выполняется фотофиксация существующего

	состояния. Не допускаются проезд техники по местам захоронений, установка опор на могилах и неустойчивом грунте, складирование ветвей на могилах, закрепление такелажа за памятники и ограды. Для опор техники применяются подкладки, соответствующие нагрузке и условиям основания. Во время похоронных и поминальных мероприятий работы, создающие шум или препятствующие проходу, приостанавливаются на соответствующем участке по согласованию с администрацией кладбища. Доступ посетителей ограничивается только в пределах необходимой опасной зоны. Подрядчик назначает ответственного за безопасное производство работ, обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, исправным оборудованием и подготовкой, соответствующей выполняемым операциям. При опасной погоде, недостаточной видимости и иных небезопасных условиях работы на высоте приостанавливаются. Повреждения, причинённые по вине Подрядчика, фиксируются актом и устраняются за его счёт с согласованием способа восстановления с Заказчиком и заинтересованными лицами. 7. Уборка и вывоз порубочных остатков Срезанные ветви и древесные остатки собираются по мере выполнения обрезки. Проходы и проезды освобождаются сразу после завершения операций на участке. Вывоз выполняется не позднее окончания следующего рабочего дня; временное складирование допускается только в согласованном безопасном месте. Подрядчик обеспечивает вынос из стеснённых участков, при необходимости измельчение, погрузку и транспортировку остатков в места, предназначенные для их приёма. Сжигание и несанкционированное размещение отходов не допускаются. По запросу Заказчика представляются документы, подтверждающие передачу остатков принимающей организации. 8. Организация, контроль и приёмка Подрядчик обеспечивает технику, транспорт, режущий инструмент, такелаж, ограждения, средства защиты и работников в количестве, достаточном для выполнения согласованного графика. Тип и параметры оборудования подбираются по высоте деревьев, условиям доступа и технологии работ. Все затраты на обследование, обрезку, уход, доставку воды, использование техники, защиту сооружений, сбор и вывоз остатков, уборку и оформление отчётности включаются в стоимость работ. Приёмка проводится по фактически выполненным работам. Подрядчик представляет адресную ведомость с идентификацией обработанных деревьев, журнал ухода, фотоотчёт до и после выполнения работ, сведения об уборке и вывозе остатков, акт выполненных работ. Промежуточные объёмы оформляются с нарастающим итогом без повторного учёта деревьев. Критерии качества: выполнение согласованных операций; отсутствие зависших ветвей, повреждений ствола и коры вследствие работ; сохранность захоронений и сооружений; очищенные проходы и рабочие участки; соответствие фактического количества деревьев адресной ведомости. Замечания фиксируются актом с указанием срока устранения в пределах срока договора. Приложение 1. Перечень кладбищ Места выполнения работ сформированы по представленному адресному перечню. Распределение общего

	объёма 3 350 деревьев по объектам фиксируется адресной ведомостью до начала выполнения работ. Группа объектов № Местонахождение и координаты 1 Батыс - ИЗА, восточнее ТЭЦ-2 43.304363° 76.813515° 2 Мкр. Алгабас, улица Турдиева 43.287898, 76.784403 3 Мкр. Акбулак, улица Каскасу 2 43.249929° 76.819333° 4 Мкр "Мадинет", западная часть 43.344454° 76.805785° 5 Мкр "Мадинет", северо-запад 43.348907° 76.811474° 6 Мкр. Бурундай 43.353357, 76.835785 № Местонахождение и координаты 1 Мкр. Бурундай, улица Меруерт 43.33622° 76.838821° 2 Мкр. Бурундай, улица Меруерт 43.335981° 76.836165° 3 Красный Трудовик, мкр.Томирис, улица Колсай, 1/1 43.333276° 76.841793° 4 Красный Трудовик, мкр. Томирис, улица Кайыма Мухамедханова, 6 43.3251° 76.845648° 5 Мкр "Ожет" западнее улицы Бейсибаева. Красноармейская улица, 8а (Старое мусульманское) 43.321964° 76.881357° 6 Мкр.Ожет, ул. Сулукол, 26 43.307196° 76.887653° 7 Мкр. Ожет, ул. Бекболатова, 221 43.331869° 76.887139° № Местонахождение и координаты 1 Мкр. Саялы, улица Бесагаш 43.303457, 76.843254 2 Мкр. Айгерим-2, Улица Текес, 70, Бенберина угол Аубакирова 43.284294° 76.841331° 3 Мкр. Самгау, улица Телконыр, 31 43.274745° 76.868883° 4 Заря-Восток,мкр. Шапагат, улица Талбесик 43.277212° 76.876027° 5 Мкр. Шанырак-2, ул турусова 79 43.290819° 76.846053° 6 Мкр. Кок-Кайнар, Заречная улица, 11 43.291963° 76.843228° Объект по адресу: мкр. Самгау, ул. Телконыр, 31 (43.274745, 76.868883), повторно указанный в исходном перечне третьего лота, приведён однократно. Приложение 2. Адресная ведомость деревьев и объёмов работ Заполняется по результатам совместного обследования. Общее количество деревьев по ведомости — 3 350 шт. № Кладбище, участок / координаты Порода, высота, диаметр Состояние и операции Дата, отметка о выполнении Итого: 3 350 деревьев. При большом количестве записей ведомость ведётся отдельным приложением с последовательной нумерацией. Ведомость ухода Объект / деревья Мероприятие Ед. изм. Объём за период Срок / кратность Полив м³ Уход за приствольными участками м² Осмотр осмотр Ежемесячно и после опасных погодных явлений Заказчик: _____ Подрядчик: _____ Дата составления: «___» _____ 20___ г.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	