

ТОО «ЮлианаСтрой»

Государственная лицензия № 12004872 на проектную деятельность III категории.
Выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 24.05.2012г.
Адрес: Область Жетысу город Талдықорған, Проспект Н. Назарбаева, дом № 173, офис № 48 Кбе 17. БИН 120440023215. ОКЭД 41100, 68201.
АО «Банк Центр Кредит». ИИК KZ83856000005165495. Сотовый тел: 8 777 623 10 31. Рабочий тел: 8 7282 410 225.
Электронная почта: borisenko_yulya@mail.ru

Сметная документация

Наименование объекта:

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Областной детский оздоровительный лагерь» государственного учреждения
«Управление образования области Жетысу»

Директор ТОО «ЮлианаСтрой» Борисенко Ю. А.



2026 г.

Утверждаю
Заказчик:
Коммунальное государственное
учреждение «Областной детский
оздоровительный лагерь»
государственного учреждения
«Управление образования области Жетісу»

Исполняющий обязанности руководителя
Касымов Кайрат Саханович



2026 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**По объекту: Работы декоративно-отделочные в здании КГУ
"Областной детский оздоровительный лагерь"**


Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт стен и потолков, ИТОГО:		
1	Установка и разборка лесов внутренних инвентарных трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	182
2	Устройство и разборка внутри аппаратов лесов инвентарных трубчатых, добавлять или исключать при изменении высоты лесов на каждые 2 м к нормам 1113-0207-0601	м2 вертикальной проекции лесов	182
3	Стены. Очистка вручную от старой краски и отделочного слоя	м2	527,01
4	Левкас стен, заделка трещин	м2	527,01
5	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	97,1628
6	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	429,8472
7	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	182
	Раздел 3. Установка защитных сеток на окна спортзала, ИТОГО:		
8	Устройство экранирования оконного проема сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм	м2 экранирования	40
	Раздел 4. Установка защитных решеток на радиаторы спортзала, ИТОГО:		
9	Установка радиаторных решеток	изделие	11
10	Декоративная решетка радиаторная (цвет, форма, размер - все строго по согласованию с заказчиком)	шт.	11
	Раздел 5. Погрузка и вывоз мусора, ИТОГО:		

11	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	32

Подписи членов комиссии:



Намашбаев К. 

Мамырбеков Т. 

Исмаилов А. 

Наименование инвестиционного проекта



Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Областной детский оздоровительный лагерь» государственного учреждения «Управление образования области Жетісу»

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

9 929,869 тыс тенге

тыс тенге

1 369,637 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

2-01	Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	7 982,573			7 982,573
	Итого по главе 2	7 982,573			7 982,573
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	7 982,573			7 982,573
	сметная з/плата				3 378,748
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,178
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	7 982,573			7 982,573
	Сметная прибыль (5)%	399,129			399,129
	Итого по части II в текущих ценах 2026г.	8 381,702			8 381,702
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
	Итого в текущих ценах в том числе	8 381,702			8 381,702
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	8 381,702			8 381,702
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 3 квартал - 100%	8 381,702			8 381,702

В прогнозных ценах				
Часть I, всего				
в том числе				
Проектные работы, всего				
в т. ч. с разбивкой по годам:				
Инженерные изыскания на строительство, всего				
в т. ч. с разбивкой по годам:				
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
в т. ч. с разбивкой по годам:				
Часть II, III, всего		8 560,232		8 560,232
в т. ч. с разбивкой по годам:				
- 2026 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1.0213000000)		8 560,232		8 560,232
Итого по части I, II, III		8 560,232		8 560,232
в т. ч. с разбивкой по годам:				
- 2026 г. 3 квартал		8 560,232		8 560,232
Налог на добавленную стоимость, всего			1 369,637	1 369,637
в т. ч. с разбивкой по годам:				
- 2026 г. 3 квартал - (НДС-16%)			1 369,637	1 369,637
Всего по сводному сметному расчету		8 560,232	1 369,637	9 929,869
в т. ч. с разбивкой по годам:				
- 2026 г. 3 квартал		8 560,232	1 369,637	9 929,869
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО «ЮлианаСтрой»



Борисенко Ю. А.

Пояснительная записка

Объект строительства "Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"" находится в регионе - Область Жетісу Ескельдинский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании:

1. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2026);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительные монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных цен на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
- Общие положения по применению сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
- Единичные сметные цены на строительные монтажные работы. Сборник 1. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги (НДЦС РК 8.04-03-2025);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (УСН РК 8.02-03-2026);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2025);
- Сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
- Сборник сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2026);
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2026);

2. справочных изданий:

- Прейскурант № 1.1. Строительные материалы, изделия, конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Строительные материалы, изделия, конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Материалы, изделия и инженерное оборудование для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции;
- Прейскурант № 1.4. Материалы, изделия и инженерное оборудование для электроснабжения и электроосвещения;
- Прейскурант № 1.5. Материалы, изделия и инженерное оборудование для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Материалы, изделия для благоустройства территории, озеленения;
- Прейскурант № 1.7. Подъемно-транспортное и блокирующее оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Оборудование для систем безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Технологическое оборудование;
- Прейскурант № 5. Оборудование, мебель и инвентарь для общественных помещений;

2. сметы нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- ВНЦ РК 9.1.3-004-2025 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов для технического обслуживания комплекса автоматизированных средств измерительных (АСИ)»;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2025).
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2025).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята согласно информации о ценах».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительными затратами. Затраты на организацию и управление стоимостью (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инженеринговые услуги в строительстве:

SANA 2026.8.1Д от 31.08.2026 г.

- по управлению проектом;
- всего - тыс. тенге
- по техническому надзору;
- всего - тыс. тенге
- по авторскому надзору;
- всего - тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2026 г. в цены 2026 г. 3 квартал - 1,0213

Налог на добавленную стоимость:

2026 г. - 16%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.8.1Д от 31.08.2026 г. в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 7982,573 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 1,178 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда 3378,748 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат			
Раздел 0. Раздел без наименования								
1	2-01-00-01	Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	7 982,573			1,178	3 378,748	
		Итого по разделу:	7 982,573			1,178	3 378,748	
		Всего:	7 982,573	0,000	0,000	1,178	3 378,748	0,000

Форма 4

Наименование объекта: Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				
		Раздел 1. Ремонт стен и потолков, ИТОГО:	Тенге			7 982 573
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 111 306
1	1108-0104-0206 Клим = 1,08	Установка и разборка лесов внутренних инвентарных трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	182	4271	777 322
2	1113-0207-0602 Кклим = 1,04 ; К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1зкс=0,5; К1мат=0,5; 0601	Устройство и разборка внутри аппаратов лесов инвентарных трубчатых, добавлять или исключать при изменении высоты лесов на каждые 2 м к нормам 1113-0207-0601	м2 вертикальной проекции лесов	182	371	67 522
3	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Стены. Очистка вручную от старой краски и отделочного слоя	м2	527,01	784	413 176
4	1211-0101-0109 Кклим = 1,06	Левкас стен, заделка трещин	м2	527,01	5039	2 655 603
5	1115-0302-0319 Кклим = 1,04	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	97,1628	2888	280 606
6	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	429,8472	1448	622 419

7	1115-0302-0106 Клим = 1,04	Улучшенная покраска водозумпсионными составами по сборной конструкции потолка Раздел 3. Установка защитных сеток на окна спортзала, ИТОГО:	м2 окрашиваемой поверхности	182	1619	294 658
			тенге			2 360 720
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 360 720
8	1134-0108-0207 Клим = 1,08	Устройство экранирования оконного проема сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм Раздел 4. Установка защитных решеток на радиаторы спортзала, ИТОГО:	м2 экранирования	40	59018	2 360 720
			тенге			481 459
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			481 459
9	1110-0107-0115 Клим = 1,08	Установка радиаторных решеток	изделие	11	3865	42 515
10	246-304-0969	Декоративная решетка радиаторная (цвет, форма, размер - все строго по согласованию с заказчиком) Раздел 5. Погрузка и вывоз мусора, ИТОГО:	шт.	11	39904	438 944
			тенге			29 088
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			29 088
11	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32	269	8 608
12	412-102-0210 Кстм =10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	32	640	20 480

Составил



Проверил

Наименование стройки: Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6		7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1178			
---	--	------------------------------------	--------	------	--	--	--

Средства на оплату труда

3 378 748

Машины и механизмы

1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	8,04428064	5398	43 423
					2553	20 537
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,77522476	6551	18 180
					2553	7 085
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,64	354	3 059
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	21,54117533	8783	189 196
					3050	65 701

Итого по машинам и механизмам

41,00068073

253 858

93 323

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,8	359008	287 206
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0024	413895	993
3	214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 40x40x1,2 мм	м2	92	1001	92 092
4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00385	624577	2 405
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014	954056	13 357
6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	861	1 137
7	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,320163	36	120
8	217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	2	445	890
9	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,997931	1103	3 307
10	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,955684	4057	24 162
11	222-519-0401	Металлические элементы лесов	комплект	0,00182	8923651	16 241
12	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,05278	697077	36 792
13	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1264,824	73	92 332
14	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	52,701	187	9 855
15	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,9793964	781	8 575
16	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,396383736	218283	86 524
17	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	17,84880636	446	7 961
18	246-304-0969	Декоративная решетка радиаторная (цвет, форма, размер - все строго по согласованию с заказчиком)	шт.	11	39904	438 944
19	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,002331907	6037	14
20	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,01456	42738	622
21	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, 342 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0164	551835	9 050

22	261-107-0690	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,4-0,7 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,028	1221210	34 194
23	261-107-0601	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, ширина 20-50 мм, толщина 0,3-0,35 мм ГОСТ 1761-92	т	0,04	1250543	50 022
24	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0016	1576025	2 522
25	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0048	6325216	30 361
26	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00728721	851834	6 207
27	261-601-0202	Щиты настила	м2	14,651	4410	64 611

1 320 495

Итого по материалам

Перевозка грузов

1	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т-км	32	640	20 480
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32	269	8 608

29 088

Итого по перевозке грузов

Заказ 2 - спорт зал Локальная смета № 2-01-00-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование:	Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
	Регион: Область Жетісу Ескельдинский район
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 12,00 %
	Клер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. 3 квартал - 100% (Клер=1,0213)
Объект: №2-01	
Наименование:	Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01 Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Ремонт стен и потолков.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1108-0104-0206 182
2	1113-0207-0602 182 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;

Заказ 2 - спорт зал Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	1212-0104-0501 Стены. Очистка вручную от старой краски и отделочного слоя ОбФ31 = $(17+9.55)*2*7.1-(5*6)+180 = 527,01$
4	1211-0101-0109 Левкас стен, заделка трещин ОбФ31 = $(17+9.55)*2*7.1-(5*6)+180 = 527,01$
	232-503-0103 Об-2,4
5	1115-0302-0319 ОбФ32 = $((17+9.55)*2*7.1-(5*6))*0.28 = 97,1628$
	Ресурс исключен 314-504-0501
	Ресурс исключен 261-201-0343
6	1115-0302-0105 ОбФ35 = $\Phi 33+180 = 429,8472$
	Ресурс исключен 261-201-0342
	Ресурс исключен 314-504-0501
7	1115-0302-0106 182
	Ресурс исключен 314-504-0501
	Ресурс исключен 261-201-0342
Раздел №3 Установка защитных сеток на окна спортзала.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
8	1134-0108-0207 40
Раздел №4 Установка защитных решеток на радиаторы спортзала.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1110-0107-0115 Установка радиаторных решеток 11
	Ресурс исключен 261-103-0121

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-103-0147
10	245-304-0369 Декоративная решетка радиаторная (цвет, форма, размер - все строго по согласованию с заказчиком) 11
Раздел №5 Погрузка и вывоз мусора.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	414-104-0501 32
12	412-102-0210 32 (Кстм = 10)

Инвестициялық жобаның атауы

Тапсырыс беруші: Коммунальное государственное учреждение «Областной детский оздоровительный лагерь» государственного учреждения «Управление образования области Жетісу»

Бекітілді

Жылжытық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны

сомасында

оның ішінде:

қайтарылатын сома

қосылған құн салығы

9 929,869 мың теңге

мың теңге

1 369,637 мың теңге



" " 2026 ж.

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь" (құрылыс атауы)

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері, басқа да құжаттар	Бөліктердің, тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		I бөлік Жобалау				
		Жобалық жұмыстар				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер				
	ВТКС ережесі	Жобаның ведомстводан тыс көшенді сараптамасы				
		Ағымдағы бағадағы I бөлік бойынша жиыны				
		II бөлік Құрылыс				
		1-тарау. Құрылыс аумағын дайындау				
		2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері				
	2-01	Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	7 982,573			7 982,573
		2-тарау бойынша жиыны	7 982,573			7 982,573

	3-тарау. Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер				
	4-тарау. Энергетикалық шаруашылық объектілері				
	5-тарау. Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері				
	6-тарау. Сумен жабдықтаудың, көріздің, жылумен жабдықтаудың және газбен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары				
	7-тарау. Аумақты абаттандыру және кегалдандыру				
	1-7 -тарау бойынша жиыны	7 982,573			7 982,573
	Сметалық жалақы				3 378,748
	Нормативтік еңбек, мың адам-сағ.				1,178
	8-тарау Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар				
	1-8 -тарау бойынша жиыны	7 982,573			7 982,573
	Сметалық пайда (5)%	399,129			399,129
	Ағымдағы 2026ж. бағадағы II бөлік бойынша жиыны	8 381,702			8 381,702
	III бөлік Инжинирингтік қызметтер				
ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы жобаны басқаруға арналған тұтынушы қаражаты				
ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы авторлық қадағалауға тапсырыс берушінің қаражаты				
ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы тұтынушының техникалық қадағалауға арналған қаражаты				
	Ағымдағы 2026ж. бағадағы III бөлік бойынша жиыны				
	Барлығы				
	Ағымдағы бағалар бойынша барлығы	8 381,702			8 381,702
	оның ішінде				
	I бөлік, барлығы				
	оның ішінде				
	Жобалық жұмыстар, барлығы				
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	II, III бөлік, барлығы	8 381,702			8 381,702
	о.і. жылдар бойынша бөлу:				
	- 2026 ж. 3 тоқсан - 100%	8 381,702			8 381,702

Болжамды бағалар бойынша				
I бөлік				
оның ішінде				
Жобалық жұмыстар, барлығы				
о.і. жылдар бойынша бөлу:				
Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
о.і. жылдар бойынша бөлу:				
Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
о.і. жылдар бойынша бөлу:				
II, III бөлік		8 560,232		8 560,232
о.і. жылдар бойынша бөлу:				
- 2026 ж. 3 тоқсан		8 560,232		8 560,232
I, II, III бөліктер бойынша барлығы		8 560,232		8 560,232
о.і. жылдар бойынша бөлу:				
- 2026 ж. 3 тоқсан		8 560,232		8 560,232
Қосылған құн салығы, барлығы				
о.і. жылдар бойынша бөлу:			1 369,637	1 369,637
- 2026 ж. 3 тоқсан			1 369,637	1 369,637
ЖАҢАҢДЫҒАН СІМТІК БҒАЛАР БОЙЫНША				
о.і. жылдар бойынша бөлу:		8 560,232	1 369,637	9 929,869
- 2026 ж. 3 тоқсан		8 560,232	1 369,637	9 929,869
оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу жабдықтары, жиһазы және инвентарі (анықтамалық)				
оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу материалдары (анықтамалық)				

Директор ТОО «ЮлианаСтрой»



Борисенко Ю. А.

Түсіндірме жазба

"Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"» государственного учреждения «Управление образования области Жетісу»" құрылыс объектісі – Жетісу облысы Ескелді ауданы өңірінде орналасқан.

Құрылыстың сметалық құны келесі құжаттар негізінде анықталған:

1. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның бұйрықтарымен бекітілген сметалық-нормативтік құжаттар:
 - Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібі (ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022);
 - Қосымша шығындардың сметалық нормалары. Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022);
 - Құрылыс үшін құн индекстері (ҚР ҚНБҚ 8.04-07-2026);
 - Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2022);
 - Құрылыс жұмыстарына, жөндеу-құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР ЭСН 8.04-01-2024, ҚР ЭСН 8.05-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2024);
 - Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР СБЖ 8.04-08-2026);
 - Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдығына арналған сметалық бағаларын қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР СБЖ 8.04-09-2026);
 - Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 2-жинақ. Желілік құрылыстар. 1-шығарылым. Автомобиль жолдары (ҚР БСНҚ 8.04-03-2025);
 - Құрылыс, жөндеу-құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормалар жинақтары (ҚР ЭСН 8.04-01-2024, ҚР ЭСН 8.05-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2024);
 - Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинақтары (ҚР ІСН 8.02-03-2026);
 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинақтары. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер (ҚР ІСН 8.02-04-2025);
 - Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтары (ҚР СБЖ 8.04-08-2026);
 - Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдығына арналған сметалық бағаларының жинағы (ҚР СБЖ 8.04-09-2026);
 - Құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған сметалық бағалардың жинағы (ҚР МПСБ 8.04-11-2026);
 - Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалардың жинағы. 1-бөлім Автомобиль тасымалдары (ҚР ЖТСБ 8.04-12-2026);
 - Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалардың жинағы. 2-бөлім Теміржол тасымалдары (ҚР ЖТСБ 8.04-12-2026);
 - Құрылыстағы еңбек шығындарына арналған сметалық бағалардың жинағы (ҚР ЕПШБ 8.04-13-2026);
2. анықтамалық басылымдар:
 - Прейскурант № 1.1 Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;
 - Прейскурант № 1.2 Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;
 - Прейскурант № 1.3 Сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау және желдету үшін материалдар, бұйымдар және

инженерлік жабдықтар;

- Прейскурант № 1.4 Электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру үшін материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.5 Әлсіз ток жүйелеріне арналған материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.5 Аумақты абағандыруға, көгалдандыруға арналған материалдар мен бұйымдар;
- Прейскурант № 1.7 Көтергіш-көлік және бұғаттаушы жабдығы;
- Прейскурант № 1.8 Қауіпсіздік және бақылау жүйелеріне арналған жабдық;
- Прейскурант № 2 Білім беру объектілерінің жабдығына, жиһазына және мүкәммалына;
- Прейскурант № 3 Денсаулық сақтау объектілерінің жабдығына, жиһазына және мүкәммалына;
- Прейскурант № 4 Технологиялық жабдыкқа;
- Прейскурант № 5. Қоғамдық орындарға арналған жабдық, жиһаз және мүкәммал.

3. Қазақстан Республикасы көлік министрлігі автомобиль жолдары комитетінің бұйрықтарымен бекітілген:

- Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстаудың құнын анықтау тәртібі (ҚР БВН 9.1.1-001-2024);
- Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары мен олардағы жол құрылыстарын, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер көшелерін орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және паспорттау бойынша жұмыстарға арналған сметалық нормалар жинағы. 1-бөлім;
- Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары мен олардағы жол құрылыстарын, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер көшелерін орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және паспорттау бойынша жұмыстарға арналған сметалық нормалар жинағы. 2-бөлім;
- Автоматтандырылған өлшеу құралдары (АӨҚ) кешеніне техникалық қызмет көрсету үшін ресурстар шығынының элементтік сметалық нормаларының жинағы (ҚР БВН 9.1.3-004-2025);
- Автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау кезінде пайдаланылатын жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін пайдалануға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы (ҚР БВН 9.2.1-004-2025);
- Автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарға арналған еңбек шығындарының сметалық бағалар жинағы (ҚР БВН 9.2.2-005-2025).

Сметалық-нормативтік базаға енгізілмеген материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың құны «Тапсырыс беруші бекіткен баға ұсынысы, баға туралы ақпарат бойынша қабылданған материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың тізбесі і» бойынша қабылданды.

Қабылданған шығындар:

- құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022)" сәйкес % мөлшерінде.
- Өзге де шығындар 8 тарау құрылысты ұйымдастыру жобасына сәйкес қабылданды.
- Сметалық пайда 1-8 тараулардың құрылыс-монтаждау жұмыстарын нәтижелері бойынша - 5% мөлшерінде қабылданды.

- Күтілген жұмыстар мен шығындар 1-8 тараулардың нәтижелері бойынша 0% мөлшерінде қабылданды.
- Жобалау жұмыстарының есептік құны енгізілген. Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Инженерлік іздестіру жұмыстарының есептік құны енгізілген. Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың құны енгізілген: Қосымша - (есеп №, сметалар).

- Құрылыстағы инженерингтік қызметтердің құны анықталады:

- жобаны басқару бойынша;

барлығы - мың теңге

- техникалық қадағалау бойынша;

барлығы - мың теңге

- авторлық қадағалау бойынша;

барлығы - мың теңге

2026 ж. бағаларынан 2026 ж. 3 тоқсан бағасына өту коэффициенті - 1,0213

Қосылған құн салығы:

2026 ж. - 16%

Сметалық құжаттар 01.07.2026 ж. бастап енгізілген бағада, SANA 2026.8.1Д 31.08.2026 ж. бастап шығарылған бағдарламалық жасақтамасымен жасалған

Объектілік смета №2-01
(Объектілік сметалық есеп)

Құрылыс

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"
(объектінің атауы)

Жұмыстар мен шығындардың
сметалық құны 7982,573 мың теңге

Нормативтік еңбек сыйымдылығы 1,178 мың адам-сағ

Еңбекке ақы төлеуге арналған
қаражат 3378,748 мың теңге

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге				Нормативтік еңбек сыйымдылығы, мың адам-сағ.	Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат, мың теңге	Бірлік құны көрсеткіштері
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге шығындар	барлығы			
Бөлім 0. Атаусыз бөлім									
1	2-01-00-01	Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь."	7 982,573			7 982,573	1,178	3 378,748	
		Бөлім жиыны:	7 982,573			7 982,573	1,178	3 378,748	
		Жиыны:	7 982,573	0,000	0,000	7 982,573	1,178	3 378,748	0,000

Жергілікті смета № 2-01-00-01
(Жергілікті сметалық есеп)

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Негізі:

Сметалық құны	7982,573	мың теңге
төлеуге арналған	3378,748	мың теңге
нормативтік еңбек сыйымдылығы	1,178	мың адам-сағ.

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша барлығы:	Теңге			7 982 573
		Бөлім 1. Ремонт стен и потолков, жиыны:	теңге			5 111 306
		Кіші бөлім 1.1. Атаусыз кіші бөлім, жиыны	теңге			5 111 306
1	1108-0104-0206 Кклим = 1,08	Үй жайлардың биіктігі 6 м-ге дейін болған кезде ішкі мүкәммалдың құбырлы құрылыс сатыларын орнату және бөлшектеу	көлденең проекцияның м2	182	4271	777 322
2	1113-0207-0602 Кклим = 1,04 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;	Аппарат ішіндегі түтікшелі инвентарлық тіректерді орналастыру және бөлшектеу, 1113-0207-0601 стандарттарына әр 2 м сайын орман биіктігін өзгерту кезінде қосу немесе алып тастау	ағаштың тік проекциясының м2	182	371	67 522
3	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	527,01	784	413 176
4	1211-0101-0109 Кклим = 1,06	Ғимараттың ішіндегі қабырғалардың сылағы. Тұсқағаздармен кейінгі бояуға немесе жапсыруға арналған қалыңдығы 10 мм дейін құрғақ ерітінді қоспасымен тұтас тегістеу (бір қабатты сылақ)	м2	527,01	5039	2 655 603
5	1115-0302-0319 Кклим = 1,04	Сылақ бойынша жақсартылған майлы құрамдармен қабырғаны бояу	боялатын беттің м2	97,1628	2888	280 606

6	1115-0302-0105 Қилим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	429,8472	1448	622 419
7	1115-0302-0106 Қилим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	182	1619	294 658
		Бөлім 3. Установка защитных сеток на окна спортзала, ЖИЫНЫ:	тенге			2 360 720
		Кіші бөлім 3.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			2 360 720
8	1134-0109-0207 Қилим = 1,08	Терезе ойығын мырышталған сымнан жасалған болат тормен экрандау құрылысы, диаметрі 1,2 мм	экрандаудың м2	40	59018	2 360 720
		Бөлім 4. Установка защитных решеток на радиаторы спортзала, ЖИЫНЫ:	тенге			481 459
		Кіші бөлім 4.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			481 459
9	1110-0107-0115 Қилим = 1,08	Үстелдерді, жуғыш астындағы шкафтарды, тоназытқыш шкафтарды және басқаларын орнату	бұйым	11	3865	42 515
10	246-304-0969	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм x 1000 мм	дана	11	39904	438 944
		Бөлім 5. Погрузка и вывоз мусора, ЖИЫНЫ:	тенге			29 088
		Кіші бөлім 5.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			29 088
11	414-104-0501	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу	т	32	269	8 608
12	412-102-0210 Қоты =10	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін өзі аударатын автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т жоғары. (осы тік жүктеме 8 тоннаға дейін) Тасымалдау қашықтығы 10 км	т·км	32	640	20 480

Құрастырды



Тексерді

Құрылыстың атауы Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

№ 2-01-00-01 жергілікті смета бойынша жиынтық ресурстық ведомості

Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"

Негізі:

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

P/c №	Ресурс коды	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны o.i. маш. жалақысы	Барлық құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		адам-сағ	1178		
---	------------------------------------	--	----------	------	--	--

3 378 748

Средства на оплату труда

Машины и механизмы

1	313-101-0602	Ерітінді араластырғыштар жылжымалы, 250 л дейін	маш.-с	8,04428064	5398 2553	43 423 20 537
2	314-504-0501	Маңталық көтергіштер көтеру биіктігі 50 м	маш.-с	2,77522476	6551 2553	18 180 7 085
3	315-103-0501	Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған тұрақты тоқ қондырғылары	маш.-с	8,64	354	3 059
4	331-101-0101	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с	21,54117533	8783 3050	189 196 65 701

Итого по машинам и механизмам

41,00068073

253 858

93 323

Материалы

1	914-301-0101	Қып-төктес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сәлемі болат бұрыш MEMCT 8509-93 сәлемі өмі 20-ден 35 мм дейін, қалыңдығы 2-ден 5 мм дейін	T	0,8	359008	287 206
2	914-308-0103	Қып-төктес болаттан жасалған ыстықтай илемделген сұрылты тілім болат илек MEMCT 535-2005 өмі 28-ден 75 мм дейін, қалыңдығы 4-тен 60 мм дейін	T	0,0024	413890	993
3	914-401-0201	Мырышталған сымынан тоқылған дара болат тор MEMCT 5336-80 өлшемдері 40x40x1,2 мм	M2	92	1001	92 092
4	914-405-0201	Шаршылы дайындамалардан жасалған соғылмалар	T	0,00385	624577	2 405
5	917-101-0107	Болт тайпакмен және шайбамен MEMCT ISO 8992-2015 құрылыс	T	0,014	954056	13 307
6	917-108-0101	Шөгелі MEMCT 283-75 құрылыс	Kr	1,32	861	1 137
7	917-603-0104	Тенікәлік су	M3	3,320163	36	120
8	917-701-0205	Тенікәлік ректификацияланған этил спирті MEMCT 18300-87	Kr	2	445	890
9	918-103-0201	Шұбарыс ҚР СТ 1160-2002	Kr	2,997931	1103	3 307
10	918-103-0203	40/25 ұлпақталған екі қабатты тегістеу қағазы MEMCT 13344-79	M2	5,955684	4057	24 162
11	922-610-0101	Майбасатының металл бөлшектері	жылытық	0,00182	8923651	16 241
12	922-610-0201	Ағаштардың болат бөлшектері	T	0,05278	697077	36 792
13	922-603-0103	Гүлдік сәлемдер қарақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	Kr	1264,824	73	92 332
14	926-101-0116	Асқарнау ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең өсетін өрмелі сулы-дисперсионды төсеме бояу ҚР СТ MEMCT P52020-2007	Kr	52,701	187	9 855
15	926-104-0101	Білімді «Оқулық» MEMCT 32389-2013	Kr	10,9793964	781	8 575
16	926-302-0201	Суарушылық болулар ҚР СТ MEMCT P 52020-2007	T	0,396383736	218283	86 624
17	926-302-0114	Майлы болу, атмосфераға төзімді, MEMCT 10503-71	Kr	17,84880636	446	7 961
18	926-304-0209	Сәлемі алюминий торкөздері өлшемдері 900 мм-ден 1000 мм-ға дейін өлшемдері 1000 мм x 1000 мм	дана	11	39904	438 944
19	961-101-0106	Қарады теміз (металлургиялық қоян жасалған кеуекті қоянжас), маркасы 600, фракция 5-тен 10 мм дейін	M3	0,002331907	6037	14
20	961-103-0102	Ағаштардың бөлшектері MEMCT 8242-88	M3	0,01456	42738	622
21	961-107-0203	Электрлітер, d=2 мм, 342 ҚР СТ ISO 2560-2012	T	0,0164	551835	9 090

22	261-107-0690	Мыс таспалар, маркасы М2 және М3, жұмсақ, дәлдігі қалыпты, ені 51-300 мм, қалыңдығы 0,4-0,7 мм МЕМСТ 1173-2006	т	0,028	1221210	34 194
23	261-107-0931	Қалайы-фосфорлы қола таспалар, маркасы БРОФ 6,5-0,15, қатты, дәлдігі қалыпты, ені 20-50 мм, қалыңдығы 0,3-0,35 мм МЕМСТ 1761-92	т	0,04	1250543	50 022
24	261-107-0936	Қарағай канифолі ГОСТ 19113-84	т	0,0016	1576025	2 522
25	261-107-0966	Металл құймалардағы қалайы-қорғасын сүрмесіз денекерлер, маркасы ПОС40 МЕМСТ 21930-76	т	0,0048	6325216	30 361
26	261-201-0310	Қолдануға дайын майлы бітеме ҚР СТ ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00728721	851834	6 207
27	261-601-0202	Төсем қалқандары	м2	14,651	4410	64 611

Итого по материалам

1 320 495

Перевозка грузов

1	412-102-0210	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін өзі аударатын автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т жоғары. (осы тік жүктеме 8 тоннаға дейін) Тасымалдау қашықтығы 10 км	т-км	32	640	20 480
2	414-104-0501	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу	т	32	269	8 608

Итого по перевозке грузов

29 088

Тапсырыс 2 - спорт зал Жергілікті смета № 2-01-00-01
Жергілікті сметаның бастапқы деректері

P/c №	Керсеткіштер
Заказ	
Наименование: Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
Регион: Жетісу облысы Ескелді ауданы	
Текущие цены с 01.07.2026 г.	
НДС 12,00 %	
Клпер - 9	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%	
сметная прибыль 5%	
Коэф. на ветер 1	
Температурная зона II	
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:	
- материалы: 1	
- оборудование: 1	
Учитываются климатические условия	
Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04	
Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06	

P/c №	Керсеткіштер
Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08	
В сводном сметном расчете приняты:	
2026 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,0213)	
Объект: №2-01	
Наименование: Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
Раздел объектной сметы: 0. Атаусыз бөлім	
Локальная смета №2-01-00-01 Работы декоративно-отделочные в здании КГУ "Областной детский оздоровительный лагерь"	
Коэф. на ЗП 1,00	
Коэф. на материалы 1,00	
Коэф. на оборудование 1,00	
Коэф. к объему в смете 1,00	
Коэф. для учета в объектной смете 1,00	
Раздел №1 Ремонт стен и потолков.	
Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім	
1 1108-0104-0206 182	
2 1113-0207-0602 182 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;	

Тапсырыс 2 - спорт зал Жергілікті смета № 2-01-00-01

P/c №	Көрсеткіштер
3	$12-2-0104-0501 \text{ ОФФ31} = (17+3.55)*2*7.1-(5*6)+180 = 527,01$
4	$12-11-0101-0109 \text{ ОФФ31} = (17+3.55)*2*7.1-(5*6)+180 = 527,01$
	232-503-0103 ОФ=2,4
5	$1115-0302-0319 \text{ ОФФ32} = (((17+3.55)*2*7.1-(5*6))*0.26) = 97,1628$
	Ресурс исключен 314-504-0501
	Ресурс исключен 261-201-0343
6	$1115-0302-0105 \text{ ОФФ35} = \Phi 33+180 = 429,8472$
	Ресурс исключен 261-201-0342
	Ресурс исключен 314-504-0501
7	$1115-0302-0106 \text{ 182}$
	Ресурс исключен 314-504-0501
	Ресурс исключен 261-201-0342
Раздел №3 Установка защитных сеток на окна спортзала.	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
8	1134-0108-0207 40
Раздел №4 Установка защитных решеток на радиаторы спортзала.	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
9	1110-0107-0115 11
	Ресурс исключен 261-103-0121

P/c №	Көрсеткіштер
	Ресурс исключен 261-103-0147
10	246-304-0969 11
Раздел №5 Погрузка и вывоз мусора.	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
11	414-104-0501 32
12	412-102-0210 32 (Кстм = 10)